PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **210**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di un'area di parcheggio di mt 6x3,20 in aderenza al percorso pedonale.
L'area dovrà essere adeguatamente evidenziata con una segnaletica verticale, posta a cm 220 d'altezza, e da una segnaletica orizzontale che individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima cm 150, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (max 6%) con il percorso principale.

ATTENZIONE !
I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla data di entrata in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire con i nuovi contrassegni i titoli già in circolazione, che nel frattempo rimarranno validi. Tre anni è il limite temporale previsto anche per l'adeguamento della segnaletica stradale ai simboli introdotti dalla raccomandazione

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (**Parcheggio in linea**, parallelo al percorso pedonale)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 54,43

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **211**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Arrotondamento dell’angolo mediante fresatura del materiale.
La fresatura può essere una superficie inclinata a 45° oppure arrotondata manualmente con utensile idoneo (raggio di smussatura non inferiore a 1 cm)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Importo totale scheda

€. 10,20

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,12**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **212**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Arrotondamento dell’angolo mediante fresatura del materiale.
La fresatura può essere una superficie inclinata a 45° oppure arrotondata manualmente con utensile idoneo (raggio di smussatura non inferiore a 1 cm)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Importo totale scheda

€. 3,83

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,05**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **213**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Arrotondamento dell’angolo mediante fresatura del materiale.
La fresatura può essere una superficie inclinata a 45° oppure arrotondata manualmente con utensile idoneo (raggio di smussatura non inferiore a 1 cm)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Importo totale scheda

€. 12,75

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,15**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **214**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari all'attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da **gradino di 2/30 cm**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 820,20

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	**7,50**
Superficie rampe mq.	**7,50**

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **215**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 73,95

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,87**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **216**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 921,96

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**9,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **217**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari all'attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da **gradino di 2/30 cm**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 820,20

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	**7,50**
Superficie rampe mq.	**7,50**

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **218**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 3.043,50

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**25,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **219**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 3.652,20

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**30,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **220**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari all'attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Attualmente è presente un passo carraio che invade il marciapiede, riducendola una larghezza minima di 80 cm. Valutare l'eliminazione del cordolo del corrimano di uscita del passo carraio oppure allargare la sede del marciapiede in questo punto.

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da **gradino di 2/30 cm**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 328,08

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	**3,00**
Superficie rampe mq.	**3,00**

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **221**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di un'area di parcheggio di mt 6x3,20 in aderenza al percorso pedonale.
L'area dovrà essere adeguatamente evidenziata con una segnaletica verticale, posta a cm 220 d'altezza, e da una segnaletica orizzontale che individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima cm 150, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (max 6%) con il percorso principale.

ATTENZIONE !
I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla data di entrata in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire con i nuovi contrassegni i titoli già in circolazione, che nel frattempo rimarranno validi. Tre anni è il limite temporale previsto anche per l'adeguamento della segnaletica stradale ai simboli introdotti dalla raccomandazione

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (**Parcheggio in linea**, parallelo al percorso pedonale)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 54,43

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **222**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 2.739,15

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**22,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **223**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 819,52

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**8,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **224**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 2.434,80

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**20,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **225**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 614,64

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**6,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **226**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 3.482,96

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**34,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **227**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Compattazione del terreno, ottenuta mediante rullaggio con inserimento di sottile strato di ghiaia o mediante inerbimento del terreno con graminacee autoctone.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione sconnessa (terra)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.500,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**20,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **228**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 3.347,85

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**27,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **229**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Localizzazione e predisposizione di uno **spazio consono** all'ingombro del cassonetto all'esterno del percorso.
Se necessario, lo spazio sarà opportunamente schermato e presegnalato con segnaletica verticale e orizzontale.

ATTENZIONE !
Accertarsi più volte che il cassonetto resti nello spazio assegnato.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da **cassonetto della spazzatura**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 180,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**4**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **230**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 409,76

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**4,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **231**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Ridimensionamento dello spazio a verde, a lato della panchina, al fine di consentire l'accostamento di una sedia a ruote o di un passeggino.

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di stallo idoneo per l'accostamento di un passeggino o carrozzina a lato della seduta.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

Importo totale scheda

€. 250,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

Note integrative:

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **248**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 3.347,85

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**27,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **249**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 102,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **250**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 819,52

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**8,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **251**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 2.048,80

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**20,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **252**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordare delle pendenze con la **ricarica di materiale bituminoso** o altro materiale compatibile con quello esistente.

-

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello dovuto a **contropendenza**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 19,38

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,40**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **253**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 204,88

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**2,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **254**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell’attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell’attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 240,00

Note integrative:

Somma delle intercettazioni in entrambi i lati dell’attraversamento

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**2,40**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **255**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo perfettamente complanare al pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti di inciampo o rimodellare la pavimentazione circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Metallo**

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 180,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **256**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,10**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **257**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordare delle pendenze con la **ricarica di materiale bituminoso** o altro materiale compatibile con quello esistente.

-

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello dovuto a **contropendenza**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 19,38

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,40**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **258**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di un'area di parcheggio di mt 6x3,20 in aderenza al percorso pedonale.
L'area dovrà essere adeguatamente evidenziata con una segnaletica verticale, posta a cm 220 d'altezza, e da una segnaletica orizzontale che individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima cm 150, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (max 6%) con il percorso principale.

ATTENZIONE !
I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla data di entrata in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire con i nuovi contrassegni i titoli già in circolazione, che nel frattempo rimarranno validi. Tre anni è il limite temporale previsto anche per l'adeguamento della segnaletica stradale ai simboli introdotti dalla raccomandazione

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (**Parcheggio in linea**, parallelo al percorso pedonale)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 54,43

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **259**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Ridimensionamento dello spazio a verde, a lato della panchina, al fine di consentire l'accostamento di una sedia a ruote o di un passeggino.

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di stallo idoneo per l'accostamento di un passeggino o carrozzina a lato della seduta.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

Importo totale scheda

€. 250,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Note integrative:

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **260**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 76,83

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,75**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **261**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 25,61

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,25**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **262**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo perfettamente complanare al pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti di inciampo o rimodellare la pavimentazione circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Metallo**

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 540,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**3**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **263**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 512,20

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**5,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **264**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 409,76

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**4,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **265**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 143,42

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,40**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **266**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 107,56

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,05**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **267**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 76,83

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,75**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **268**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell’attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell’attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 120,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **269**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 53,27

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,52**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **270**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 230,49

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**2,25**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **271**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo perfettamente complanare al pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti di inciampo o rimodellare la pavimentazione circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Metallo**

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 180,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **272**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 307,32

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**3,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **273**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 102,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **274**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Ricollocare il supporto verticale verso il margine esterno o interno, qualora possibile, del percorso pedonale in modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e ipovedenti o persone anziane accompagnate.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Attualmente la visibilità del cartello è ridotta.Si consiglia di ricollocarlo in una posizione idonea

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da base fissa a corredo di indicazione **segnaletica o cartello pubblicitario o cartello di fermata autobus**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 93,40

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **275**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di uno scivolo rettilineo con rampa a piano inclinato posto sulla direzione del pedonale.
Tale soluzione limita notevolmente l'ingombro della rampa e consente sviluppi maggiori della stessa longitudinalmente. Sul lato opposto alla discesa è utile predisporre una segnalazione orizzontale di tipo tattile ad alto contrasto, per i non vedenti e ipovedenti o, un oggetto di arredo urbano che impedisce alle persone di inciampare involontariamente sul gradino.
L'adozione di un paletto impedisce l'occupazione della rampa da parte di veicoli in sosta irregolare.
La larghezza della rampa non deve essere inferiore a 90 cm., lo stallo dovrà avere una superficie minima di cm. 120 x 90.
E' importante che il marciapiede, per la parte non interessata dallo scivolo, abbia una larghezza utile non inferiore a cm. 150.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

La rampa, posta in mezzo tra i due parcheggi riservati, può essere utilizzata da entrambi gli utenti.

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Scivolo **inadeguato in uno spazio sottodimensionato**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Fig. 7

Importo totale scheda

€. 2.662,50

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**3,75**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **276**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di un'area di parcheggio di mt 5x3,20 in aderenza al percorso pedonale.
L'area dovrà essere adeguatamente evidenziata con una segnaletica verticale, posta a cm 220 d'altezza, e da una segnaletica orizzontale che individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima cm 150, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (max 8%) con il percorso principale.
Attualmente abbiamo l'introduzione del contrassegno di parcheggio per disabili conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998.

ATTENZIONE !
I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili.
(Parcheggio a pettine ortogonale al percorso pedonale)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 54,43

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **277**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 10.244,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**100,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **278**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Ridimensionamento dello spazio a verde, a lato della panchina, al fine di consentire l'accostamento di una sedia a ruote o di un passeggino.

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di stallo idoneo per l'accostamento di un passeggino o carrozzina a lato della seduta.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

Importo totale scheda

€. 250,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Note integrative:

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **279**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell’attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell’attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 120,00

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **280**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di tettoia di protezione da posizionare in corrispondenza della porta e di parte del marciapiede. La tettoia avrà la funzione di proteggere dagli agenti atmosferici (pioggia, neve) e dall'eccessivo soleggiamento in modo da consentire una confortevole permanenza nelle aree esterne dell'edificio.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Pvc**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di **tettoia di protezione**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 720,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **281**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di **altezza cm 210** dal piano di calpestio su tutta la larghezza del percorso.

ATTENZIONE !
I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da elemento **arboreo/arbustivo**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 18,56

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **282**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 4.017,42

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**33,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **283**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di **altezza cm 210** dal piano di calpestio su tutta la larghezza del percorso.

ATTENZIONE !
I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da elemento **arboreo/arbustivo**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 18,56

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **284**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 102,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **285**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di una pensilina all'esterno della direttrice principale del percorso pedonale. L'area individuata dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere almeno una panchina, il relativo spazio di sosta per una carrozzina e la struttura di riparo collocata ad un'altezza non inferiore a cm 220 da terra.
Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà avere una profondità minima di cm 150 ed una larghezza di cm 110, essere complanare al percorso pedonale o eventualmente raccordato con scivolo a norme.
Qualora la pensilina presentasse schermature verticali di protezione, lo spazio assegnato alla carrozzina dovrà essere previsto sul lato maggiormente protetto dagli agenti atmosferici.
Le pareti, se traslucide, dovranno essere dotate di apposita segnaletica per il riconoscimento dell'ostacolo/servizio da parte delle persone ipovedenti.
Eventuale tabella informativa dovrà essere collocata ad un'altezza di circa cm 140 da terra.
ATTENZIONE !
La pensilina dovrà essere collocata esternamente al percorso pedonale per garantirne la continuità dello stesso da parte di coloro che non sostano nell'area.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di una pensilina a segnalazione e protezione di uno spazio di sosta (fermata Autobus)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 12.000,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **286**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione della rampa esistente e **ricostruzione** della stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120 (se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a 10 m è necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile anche a distanza al fine di ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Conglomerato cementizio**

Descrizione delle criticità rilevata

Scivolo con **pendenza eccessiva**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 596,93

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**4,80**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **287**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari all'attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da **gradino di 2/30 cm**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 546,80

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	**5,00**
Superficie rampe mq.	**5,00**

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **288**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell'attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell'attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 120,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **289**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Ridimensionamento dello spazio a verde, a lato della panchina, al fine di consentire l'accostamento di una sedia a ruote o di un passeggino.

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di stallo idoneo per l'accostamento di un passeggino o carrozzina a lato della seduta.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

Importo totale scheda

€. 250,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Note integrative:

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **290**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di fontana accessibile

Descrizione prestazionale dell'intervento

Sostituzione della fontana esistente con un modello di fontana accessibile.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Importo totale scheda

€. 1.500,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Note integrative:

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **291**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Conglomerato cementizio**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 352,32

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**3,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **292**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Ridimensionamento dello spazio a verde, a lato della panchina, al fine di consentire l'accostamento di una sedia a ruote o di un passeggino.

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di stallo idoneo per l'accostamento di un passeggino o carrozzina a lato della seduta.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

Importo totale scheda

€. 250,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Note integrative:

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **293**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di percorso a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 370,42

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**4,80**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **294**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 307,32

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**3,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **295**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 384,15

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**3,75**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **296**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 204,88

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**2,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **297**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Ridimensionamento dello spazio a verde, a lato della panchina, al fine di consentire l'accostamento di una sedia a ruote o di un passeggino.

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di stallo idoneo per l'accostamento di un passeggino o carrozzina a lato della seduta.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

Importo totale scheda

€. 250,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Note integrative:

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **298**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 409,76

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**4,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **299**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di un'area di parcheggio di mt 5x3,20 in aderenza al percorso pedonale.
L'area dovrà essere adeguatamente evidenziata con una segnaletica verticale, posta a cm 220 d'altezza, e da una segnaletica orizzontale che individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima cm 150, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (max 8%) con il percorso principale.
Attualmente abbiamo l'introduzione del contrassegno di parcheggio per disabili conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998.

ATTENZIONE !
I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili.
(Parcheggio a pettine ortogonale al percorso pedonale)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 54,43

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **300**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 61,46

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,60**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **301**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 4.869,60

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**40,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **302**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 3.043,50

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**25,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **303**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Eliminazione paletto/archetto parapedonale esistente, posizionato in modo da costituire ostacolo al passaggio delle persone o da costituire pericolo per la forma e condizioni.

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da paletto/archetto parapedonale

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Importo totale scheda

€. 104,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**2**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **304**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 3.956,55

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**32,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **305**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 491,71

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**4,80**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **306**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo perfettamente complanare al pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti di inciampo o rimodellare la pavimentazione circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Metallo**

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 180,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **307**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 921,96

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**9,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **308**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 102,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **309**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Eliminazione del cordolo e conseguente ripristino della pavimentazione.

Descrizione delle criticità rilevata

ostacolo: cordolo

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Nessuna immagine di supporto

Riferimenti alla normativa Regionale

Importo totale scheda

€. 82,50

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**1,5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **310**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione delle criticità rilevata

Carenza o inadeguatezza di protezione del percorso pedonale

Descrizione prestazionale dell'intervento

Lievo della protezione esistente ed inserimento di paletto/archetto parapedonale in acciaio (o ferro zincato e tinteggiato) finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza dei pedoni.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Importo totale scheda

€. 600,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**5**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **311**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Attualmente questo tratto di marciapiede/banchina viene utilizzato come parcheggio, impedendo ai pedoni una marcia sicura e costringendoli a dover spostarsi nel mezzo della carreggiata

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di percorso a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 3.704,16

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**48,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **312**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.434,16

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**14,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **313**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.
ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell'1% e comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di pendenza trasversale eccessiva

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 16.404,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**150,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **314**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di un'area di parcheggio di mt 6x3,20 in aderenza al percorso pedonale.
L'area dovrà essere adeguatamente evidenziata con una segnaletica verticale, posta a cm 220 d'altezza, e da una segnaletica orizzontale che individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima cm 150, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (max 6%) con il percorso principale.

ATTENZIONE !
I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla data di entrata in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire con i nuovi contrassegni i titoli già in circolazione, che nel frattempo rimarranno validi. Tre anni è il limite temporale previsto anche per l'adeguamento della segnaletica stradale ai simboli introdotti dalla raccomandazione

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili.
(**Parcheggio in linea**, parallelo al percorso pedonale)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 54,43

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **315**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 3.043,50

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**25,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **316**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 3.278,08

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**32,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **317**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.
ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell'1% e comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di pendenza trasversale eccessiva

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 10.061,12

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**92,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **318**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 3.043,50

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**25,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **319**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di un'area di parcheggio di mt 6x3,20 in aderenza al percorso pedonale.
L'area dovrà essere adeguatamente evidenziata con una segnaletica verticale, posta a cm 220 d'altezza, e da una segnaletica orizzontale che individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima cm 150, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (max 6%) con il percorso principale.

ATTENZIONE !
I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla data di entrata in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire con i nuovi contrassegni i titoli già in circolazione, che nel frattempo rimarranno validi. Tre anni è il limite temporale previsto anche per l'adeguamento della segnaletica stradale ai simboli introdotti dalla raccomandazione

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **P**

Descrizione delle criticità rilevata

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili.
(**Parcheggio in linea**, parallelo al percorso pedonale)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 54,43

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **320**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo perfettamente complanare al pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti di inciampo o rimodellare la pavimentazione circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Metallo**

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 540,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**3**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **321**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 2.048,80

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**20,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **322**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 2.458,56

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**24,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **323**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo perfettamente complanare al pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti di inciampo o rimodellare la pavimentazione circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Metallo**

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 180,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **324**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 4.097,60

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**40,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **325**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di **altezza cm 210** dal piano di calpestio su tutta la larghezza del percorso.

ATTENZIONE !
I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da elemento **arboreo/arbustivo**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 18,56

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **326**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Sostituzione con nuovo in ghisa o altro metallo, avente superficie adeguata e realizzazione di relativo raccordo alla pavimentazione circostante, tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Metallo**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di chiusino/manufatto rete tecnologica con superficie deformata/sconnessa

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Nessuna immagine di supporto

Importo totale scheda

€. 100,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **327**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.843,92

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**18,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **328**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Sostituzione con nuovo in ghisa o altro metallo, avente superficie adeguata e realizzazione di relativo raccordo alla pavimentazione circostante, tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Metallo**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di chiusino/manufatto rete tecnologica con superficie deformata/sconnessa

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Nessuna immagine di supporto

Importo totale scheda

€. 100,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **329**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Sostituzione con nuovo in ghisa o altro metallo, avente superficie adeguata e realizzazione di relativo raccordo alla pavimentazione circostante, tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Metallo**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di chiusino/manufatto rete tecnologica con superficie deformata/sconnessa

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Nessuna immagine di supporto

Importo totale scheda

€. 100,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **330**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 3.347,85

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**27,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **331**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 2.434,80

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**20,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **332**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.
ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell'1% e comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di pendenza trasversale eccessiva

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 11.592,16

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**106,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **333**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 3.347,85

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**27,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **334**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 2,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito: **Asfalto**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **335**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di **altezza cm 210** dal piano di calpestio su tutta la larghezza del percorso.

ATTENZIONE !
I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da elemento **arboreo/arbustivo**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 18,56

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **336**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 5.122,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**50,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **337**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 2.434,80

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**20,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **338**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Creazione di nuovo percorso per dare continuità a quello già interno al parco e dal marciapiede che lo circonda per due lati

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di percorso a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 2.662,37

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**34,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **339**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Ridimensionamento dello spazio a verde, a lato della panchina, al fine di consentire l'accostamento di una sedia a ruote o di un passeggino.

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di stallo idoneo per l'accostamento di un passeggino o carrozzina a lato della seduta.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

Importo totale scheda

€. 500,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**2**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Note integrative:

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **340**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 2.868,32

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**28,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **341**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 10.956,60

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**90,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **342**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a **righe parallele** con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione **tattilo-plantare** come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.440,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**18,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **343**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo perfettamente complanare al pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti di inciampo o rimodellare la pavimentazione circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Metallo**

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 180,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **344**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 2.458,56

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**24,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **345**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.024,40

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**10,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **346**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 230,49

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**2,25**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **347**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 102,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **348**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.639,04

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**16,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **349**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 5.736,64

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**56,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **350**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 0,45

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,05**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **351**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 2.434,80

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**20,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **352**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo perfettamente complanare al pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti di inciampo o rimodellare la pavimentazione circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Metallo**

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 180,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **353**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.
ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell'1% e comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di pendenza trasversale eccessiva

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 2.624,64

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**24,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **354**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 173,12

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,69**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **355**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Note integrative:

È necessario prolungare il corrimano fino all'inizio della scala

Materiale suggerito: **Metallo**

Descrizione delle criticità rilevata

Corrimano: **assenza/inadeguatezza**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 336,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**2,1**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **356**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Note integrative:

È necessario prolungare il corrimano fino all'inizio della scala

Materiale suggerito: **Metallo**

Descrizione delle criticità rilevata

Corrimano: **assenza/inadeguatezza**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 336,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**2,1**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **357**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Gomma**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 2.501,93

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**16,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **358**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Gomma**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 2.501,93

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**16,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **359**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Note integrative:

Materiale suggerito: **Metallo**

Descrizione delle criticità rilevata

Corrimano: **assenza/inadeguatezza**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1.296,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**8,1**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **360**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Note integrative:

Materiale suggerito: **Metallo**

Descrizione delle criticità rilevata

Corrimano: **assenza/inadeguatezza**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1.296,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**8,1**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **361**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 3.380,52

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**33,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **362**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di nuovo grigliato previa rimozione dell'esistente. Il grigliato sarà incassato e perfettamente complanare al pavimento e non dovrà avere maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti delle griglie non potranno essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15 mm); per grigliati ad elementi paralleli le fessure dovranno essere poste in senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

Quando le dimensioni delle maglie sono di notevole larghezza e il materiale è la pietra, si suggerisce di fissare una lamiera preforata, in ottone con fori non superiori ai 10/15 mm. per ogni foro del manufatto.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Metallo**

Descrizione delle criticità rilevata

Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 472,78

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **363**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di nuovo grigliato previa rimozione dell'esistente. Il grigliato sarà incassato e perfettamente complanare al pavimento e non dovrà avere maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti delle griglie non potranno essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15 mm); per grigliati ad elementi paralleli le fessure dovranno essere poste in senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

Quando le dimensioni delle maglie sono di notevole larghezza e il materiale è la pietra, si suggerisce di fissare una lamiera preforata, in ottone con fori non superiori ai 10/15 mm. per ogni foro del manufatto.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Metallo**

Descrizione delle criticità rilevata

Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 472,78

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **364**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 26,49

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **365**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Pietra di Prun**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 192,44

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **366**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento tramite realizzazione di raccordo con pavimentazione in pietra/marmo posata su letto di posa in malta cementizia, tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Pietra di Prun**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione in pietra/marmo dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Nessuna immagine di supporto

Importo totale scheda

€. 46,80

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,36**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **367**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento tramite realizzazione di raccordo con pavimentazione in pietra/marmo posata su letto di posa in malta cementizia, tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Pietra di Prun**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione in pietra/marmo dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Nessuna immagine di supporto

Importo totale scheda

€. 46,80

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,36**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **368**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Pietra di Prun**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 769,76

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**4,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **369**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 61,46

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,60**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **370**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da **gradino max 2,5 cm**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione con l'area carrabile mediante la **sovrapposizione di uno strato bituminoso** su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Importo totale scheda

€. 51,42

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,70**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito: **Asfalto**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **371**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 9,22

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,09**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **372**

Nome unità urbana	ID
Villaggio del Sole	**216**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 102,44

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Piazze di Quartiere

San Bortolo

217

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Piazze di Quartiere

San Bortolo

217

Servizi pubblici presenti		Quantità
Asilo nido	○	
Scuola dell'infanzia	○	
Scuola primaria	●	1
Scuola secondaria I° grado	○	
Scuola second. II°grado-U	○	
Scuola second. II°grado-C	○	
Scuola second. II°grado-T	○	
Università	○	
Centro formaz. prof.	○	
Uff. pubbl. statale	○	
Uff. pubbl. regionale	○	
Uff. pubbl. provinciale	○	
Uff. pubbl. comunale	○	
Azienda municipalizzata	○	
Luogo di culto	○	
Ufficio postale	○	
Istituto di credito	○	
Poliambulatorio, Terme	○	
Ospedale	○	
Day hospital, Farmacia	○	
ASUR	○	
Casa protetta, R.S.A.	○	
Centro sociale	○	
Centro diurno	○	
Centro sportivo	○	
Centro culturale	○	
Museo, pinacoteca	○	
Teatro, cinema, multisala	○	
Albergo, Hotel, B&B	○	
Rist., pizz., birreria	○	
Esercizio commerciale	●	1
Sede associativa	○	
Stabilimenti balneari	○	
Casa vacanze, colonia	○	
Camping, villaggio	○	
Pubblica sicurezza	○	
Sede giudiziaria	○	
Stazione aut.,ferr.	○	
Vari rivolti al pubbl.	○	
Luogo turistico	○	
Parco, giard. pubbl.	●	2
Cimitero	○	
Centro commerc., mercato	○	
Nulla di rilevante	○	

Tipo di percorso	
Protetto	●
Porticato	○
Non protetto	○
Misto	○
Strada chiusa	○

Presenza di utenti con disabilità	
Motori	○
Sensoriali	○
Assist. dom.	○
Non autosuff.	○
Anziani>75	●

Traffico pedonale	
scarso	●
medio	○
sostenuto	○
intenso	○

Collocazione Ambito	
Centro storico	○
Residenziale	●
Artigianale	○
Sportiva	○
Servizi	○
Agricola	○
Direzionale	○

Condizione ambientale	
Zona urbanizzata	○
Molto degradata	○
Manutenz. insufficente	●
Manutenz. sufficente	○
Manutenz. buona	○

Traffico veicolare	
scarso	○
medio	●
sostenuto	○
intenso	○

NOTA GENERALE RELATIVA ALL'AMBITO URBANO e ANALISI FERMATE BUS

Ambito Urbano servito dal sistema di trasporto pubblico ◉

Fermata n. 1260 - dislivello marciapiede/strada: 14cm; larghezza marciapiede: 5,5ml
Fermata 0920 - dislivello marciapiede/strada: a raso; larghezza marciapiede: 2,1ml

L'ambito urbano presenta in vari punti una pavimentazione degradata, anche in corrispondenza delle due fermate dell'autobus. Gli attraversamenti pedonali vicino alla scuola ed al parco necessitano un ritinteggiatura e l'inserimento di intercettazioni in massello autobloccante.
Il traffico veicolare è particolarmente sostenuto in via Lamarmora, mentre spostandosi all'interno la presenza di auto si riduce notevolmente.

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Segnalazione in approvazione ○ Segnalazione in carico ○
Segnalazione sospesa ○ Lavori in corso ○

Priorità calcolata **120384**

Stralcio suggerito **09° STRALCIO**

Tipo di interesse

INTERESSATA DAL P.E.B.A.

aggiornato al 15/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

UNITA' URBANA

San Bortolo	**217**

STIMA TOTALE UNITA' URBANA	**€. 80.765,66**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **450**

Nome unità urbana	ID
San Bortolo	**217**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Conglomerato cementizio**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 352,32

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**3,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **451**

Nome unità urbana	ID
San Bortolo	**217**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 280,50

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**3,30**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **452**

Nome unità urbana	ID
San Bortolo	**217**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 10.244,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**100,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **453**

Nome unità urbana	ID
San Bortolo	**217**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

L'attraversamento in questione presenta due alberi posti in corrispondenza all'attraversamento. Si potrebbe pensare di spostare leggermente in avanti, verso via la marmora, l'attraversamento. Sennò sarà necessario eliminare gli alberi.

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1.653,30

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**45,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **454**

Nome unità urbana	ID
San Bortolo	**217**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell’attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell’attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 300,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**3,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **455**

Nome unità urbana	ID
San Bortolo	**217**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Eliminazione del dislivello attraverso la demolizione e ricomposizione della pavimentazione preesistente con maggiore complanarità fra il percorso pedonale ed il percorso carrabile.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 69,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,60**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **456**

Nome unità urbana	ID
San Bortolo	**217**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell’attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell’attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 240,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**2,40**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **457**

Nome unità urbana	ID
San Bortolo	**217**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Sostituzione con nuovo in ghisa o altro metallo, avente superficie adeguata e realizzazione di relativo raccordo alla pavimentazione circostante, tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Si faccia attenzione alla sostituzione con un chiusino con griglie di dimensioni adeguate, attualmente quello posto in opera presenta buchi di dimensioni elevate.

Materiale suggerito: **Metallo**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di chiusino/manufatto rete tecnologica con superficie deformata/sconnessa

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Nessuna immagine di supporto

Importo totale scheda

€. 100,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **458**

Nome unità urbana	ID
San Bortolo	**217**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Sostituzione con nuovo in ghisa o altro metallo, avente superficie adeguata e realizzazione di relativo raccordo alla pavimentazione circostante, tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Si faccia attenzione alla sostituzione con un chiusino con griglie di dimensioni adeguate, attualmente quello posto in opera presenta buchi di dimensioni elevate.

Materiale suggerito: **Metallo**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di chiusino/manufatto rete tecnologica con superficie deformata/sconnessa

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Nessuna immagine di supporto

Importo totale scheda

€. 100,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **459**

Nome unità urbana	ID
San Bortolo	**217**

Descrizione delle criticità rilevata

Inadeguatezza di impianto semaforico esistente

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento di impianto semaforico tramite dotazione di dispositivo di segnalazione sonora per non vedenti.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Importo totale scheda

€. 2.434,24

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**2**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

Note integrative:

Uno per lato

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **460**

Nome unità urbana	ID
San Bortolo	**217**

Descrizione delle criticità rilevata

Inadeguatezza di impianto semaforico esistente

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento di impianto semaforico tramite dotazione di dispositivo di segnalazione sonora per non vedenti.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Importo totale scheda

€. 2.434,24

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**2**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

Note integrative:

Uno per lato

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **461**

Nome unità urbana	ID
San Bortolo	**217**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di **2/30 cm**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 492,86

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**4,80**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**0,00**

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **462**

Nome unità urbana	ID
San Bortolo	**217**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 6.208,74

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**51,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **463**

Nome unità urbana	ID
San Bortolo	**217**

Descrizione delle criticità rilevata

Inadeguatezza di impianto semaforico esistente

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento di impianto semaforico tramite dotazione di dispositivo di segnalazione sonora per non vedenti.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Importo totale scheda

€. 2.434,24

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**2**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

Note integrative:

Uno per lato

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **464**

Nome unità urbana	ID
San Bortolo	**217**

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da **palo di illuminazione**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Spostare l'oggetto sul l**ato interno/esterno** del percorso pedonale in modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub vedenti o persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.

ATTENZIONE !
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del palo o l'asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra per alcuni centimetri.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Nessuna immagine di supporto

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Importo totale scheda

€. 500,95

Note integrative:

Il palo dell'impianto semaforico si trova esattamente nella linea mediana dell'attraversamento pedonale. È necessario ricollocarlo.

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **465**

Nome unità urbana	ID
San Bortolo	**217**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici affioranti

Descrizione prestazionale dell'intervento

Riduzione delle radici, demolizione e ripristino di parte della pavimentazione, tramite stesura del tappetino d'usura di spessore fino a 6 cm, al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza longitudinale non superiore al 5% e trasversale non superiore all'1%.
Se la soluzione non risolve il problema, può essere necessario adottare un marciapiede a raso che consenta alle persone di scendere sulla sede stradale (soluzione non sufficientemente cautelativa nei confronti del pedone) oppure individuare attraversamenti pedonali che consentono di proseguire il percorso sull'altro lato.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 3.514,77

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**49,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

Note integrative:

L'albero che si trova in corrispondenza delle strisce pedonali causa un sollevamento della pavimentazione. Come detto nel codice 453, valutare l'ipotesi di tagliarlo e piantarne uno accanto.

Materiale suggerito: **Asfalto**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **466**

Nome unità urbana	ID
San Bortolo	**217**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 6.556,16

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**64,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **467**

Nome unità urbana	ID
San Bortolo	**217**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 2.151,24

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**21,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **468**

Nome unità urbana	ID
San Bortolo	**217**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 2.304,90

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**22,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **469**

Nome unità urbana	ID
San Bortolo	**217**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Creazione di nuovo percorso a raso utilizzando la pavimentazione esistente, e convertendo i parcheggi esistenti in parcheggi in linea con il percorso pedonale con linea di delimitazione di ogni stallo a terra. Proseguire fino a dare continuità ai due percorsi pedonali esistenti.

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di percorso a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 13.890,60

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**180,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **470**

Nome unità urbana	ID
San Bortolo	**217**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di un'area di parcheggio di mt 6x3,20 in aderenza al percorso pedonale.
L'area dovrà essere adeguatamente evidenziata con una segnaletica verticale, posta a cm 220 d'altezza, e da una segnaletica orizzontale che individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima cm 150, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (max 6%) con il percorso principale.

ATTENZIONE !
I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla data di entrata in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire con i nuovi contrassegni i titoli già in circolazione, che nel frattempo rimarranno validi. Tre anni è il limite temporale previsto anche per l'adeguamento della segnaletica stradale ai simboli introdotti dalla raccomandazione

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

In corrispondenza del passaggio pedonale

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (**Parcheggio in linea**, parallelo al percorso pedonale)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 54,43

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **471**

Nome unità urbana	ID
San Bortolo	**217**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 204,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**2,40**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **472**

Nome unità urbana	ID
San Bortolo	**217**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 11.678,16

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**114,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **473**

Nome unità urbana	ID
San Bortolo	**217**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell’attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell’attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 300,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**3,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **474**

Nome unità urbana	ID
San Bortolo	**217**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell’attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell’attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 330,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**3,30**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **475**

Nome unità urbana	ID
San Bortolo	**217**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 286,83

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**2,80**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **476**

Nome unità urbana	ID
San Bortolo	**217**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 5.113,08

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**42,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **477**

Nome unità urbana	ID
San Bortolo	**217**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 102,44

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **478**

Nome unità urbana	ID
San Bortolo	**217**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.997,58

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**19,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **479**

Nome unità urbana	ID
San Bortolo	**217**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di un'area di parcheggio di mt 6x3,20 in aderenza al percorso pedonale.
L'area dovrà essere adeguatamente evidenziata con una segnaletica verticale, posta a cm 220 d'altezza, e da una segnaletica orizzontale che individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima cm 150, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (max 6%) con il percorso principale.

ATTENZIONE !
I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla data di entrata in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire con i nuovi contrassegni i titoli già in circolazione, che nel frattempo rimarranno validi. Tre anni è il limite temporale previsto anche per l'adeguamento della segnaletica stradale ai simboli introdotti dalla raccomandazione

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

In corrispondenza del passaggio pedonale

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (**Parcheggio in linea**, parallelo al percorso pedonale)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 54,43

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **480**

Nome unità urbana	ID
San Bortolo	**217**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 4.382,64

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**36,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Piazze di Quartiere

Laghetto

218



PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Piazze di Quartiere

Laghetto

218

Servizi pubblici presenti		Quantità
Asilo nido	○	
Scuola dell'infanzia	○	
Scuola primaria	●	1
Scuola secondaria I° grado	○	
Scuola second. II°grado-U	○	
Scuola second. II°grado-C	○	
Scuola second. II°grado-T	○	
Università	○	
Centro formaz. prof.	○	
Uff. pubbl. statale	○	
Uff. pubbl. regionale	○	
Uff. pubbl. provinciale	○	
Uff. pubbl. comunale	○	
Azienda municipalizzata	○	
Luogo di culto	○	
Ufficio postale	○	
Istituto di credito	●	1
Poliambulatorio, Terme	○	
Ospedale	○	
Day hospital, Farmacia	○	
ASUR	○	
Casa protetta, R.S.A.	○	
Centro sociale	○	
Centro diurno	○	
Centro sportivo	○	
Centro culturale	●	1
Museo, pinacoteca	○	
Teatro, cinema, multisala	○	
Albergo, Hotel, B&B	○	
Rist., pizz., birreria	●	3
Esercizio commerciale	●	11
Sede associativa	○	
Stabilimenti balneari	○	
Casa vacanze, colonia	○	
Camping, villaggio	○	
Pubblica sicurezza	○	
Sede giudiziaria	○	
Stazione aut.,ferr.	●	1
Vari rivolti al pubbl.	○	
Luogo turistico	○	
Parco, giard. pubbl.	○	
Cimitero	○	
Centro commerc., mercato	○	
Nulla di rilevante	○	

Tipo di percorso

Protetto	●
Porticato	○
Non protetto	○
Misto	○
Strada chiusa	○

Presenza di utenti con disabilità

Motori	○
Sensoriali	○
Assist. dom.	○
Non autosuff.	○
Anziani>75	○

Traffico pedonale

scarso	●
medio	○
sostenuto	○
intenso	○

Collocazione Ambito

Centro storico	○
Residenziale	●
Artigianale	○
Sportiva	○
Servizi	○
Agricola	○
Direzionale	○

Condizione ambientale

Zona urbanizzata	●
Molto degradata	○
Manutenz. insufficente	●
Manutenz. sufficente	○
Manutenz. buona	○

Traffico veicolare

scarso	●
medio	○
sostenuto	○
intenso	○

NOTA GENERALE RELATIVA ALL'AMBITO URBANO e ANALISI FERMATE BUS

Ambito Urbano servito dal sistema di trasporto pubblico ◉

La zona e urbanizzata e dotata di tutti servizi di base dalla farmacia parco la scuola elementare alla biblioteca comunale. La manutenzione scarsa e probabilmente il marciapiede fregio alla scuola meriterebbe una risistemazione.
Capolinea linea n.2.

Fermata n. 1200 (soppressa dalla fermata n. 2011)
Fermata n. 1190 - dislivello marciapiede/strada: a raso; larghezza marciapiede: 2 ml

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Segnalazione in approvazione ○ Segnalazione in carico ○
Segnalazione sospesa ○ Lavori in corso ○

Priorità calcolata **755200**

Stralcio suggerito **04° STRALCIO**

Tipo di interesse

INTERESSATA DAL P.E.B.A.

aggiornato al 15/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

UNITA' URBANA

Laghetto	**218**

STIMA TOTALE UNITA' URBANA	**€. 22.585,56**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1412**

Nome unità urbana	ID
Laghetto	**218**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite **nuova realizzazione di segnaletica tattile** a pavimento (segnale pericolo valicabile), **posta trasversalmente alla direzione** di marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all'inizio e alla fine dell'isola come preavviso di attenzione; ciascuna di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l'intercettazione sul marciapiede quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di **attraversamento** pedonale posto in **senso ortogonale al senso di marcia.**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 220,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**2,2**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1413**

Nome unità urbana	ID
Laghetto	**218**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite **nuova realizzazione di segnaletica tattile** a pavimento (segnale pericolo valicabile), **posta trasversalmente alla direzione** di marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all'inizio e alla fine dell'isola come preavviso di attenzione; ciascuna di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l'intercettazione sul marciapiede quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di **attraversamento** pedonale posto in **senso ortogonale al senso di marcia.**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 220,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**2,2**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1414**

Nome unità urbana	ID
Laghetto	**218**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Probabilmente area privata

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

Cad. - a corpo - n.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1415**

Nome unità urbana	ID
Laghetto	**218**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite **nuova realizzazione di segnaletica tattile** a pavimento (segnale pericolo valicabile), **posta trasversalmente alla direzione** di marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all'inizio e alla fine dell'isola come preavviso di attenzione; ciascuna di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l'intercettazione sul marciapiede quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di **attraversamento** pedonale posto in **senso ortogonale al senso di marcia.**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 150,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**1,5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1416**

Nome unità urbana	ID
Laghetto	**218**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell’attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell’attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 500,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1417**

Nome unità urbana	ID
Laghetto	**218**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Con notevole pendenza trasversale del marciapiede.

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 293,92

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**8**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1418**

Nome unità urbana	ID
Laghetto	**218**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Fermata 1200 soppressa dal 2011

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 7.683,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**75,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1419**

Nome unità urbana	ID
Laghetto	**218**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Da realizzare ad una quota di 18 cm dalla strada

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di percorso in rilevato

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 9.616,65

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**150,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1420**

Nome unità urbana	ID
Laghetto	**218**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 170,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**2**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1421**

Nome unità urbana	ID
Laghetto	**218**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Ricollocare il supporto verticale verso il margine esterno o interno, qualora possibile, del percorso pedonale in modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e ipovedenti o persone anziane accompagnate.

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da base fissa a corredo di indicazione **segnaletica o cartello pubblicitario o cartello di fermata autobus**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Margine interno
Fermato 1190 altezza strada larghezza 2 m. Capolinea linea due

Materiale suggerito:

Importo totale scheda

€. 93,40

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1422**

Nome unità urbana	ID
Laghetto	**218**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 2.434,80

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**20,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1423**

Nome unità urbana	ID
Laghetto	**218**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell’attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell’attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 200,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**2**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1424**

Nome unità urbana	ID
Laghetto	**218**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Marmo**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di **2/30 cm**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 803,79

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**4,40**

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1425**

Nome unità urbana	ID
Laghetto	**218**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell’attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell’attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 200,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**2**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Piazze di Quartiere

Polegge

219



PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Piazze di Quartiere

Polegge

219

Servizi pubblici presenti / Quantità		
Asilo nido	○	
Scuola dell'infanzia	○	
Scuola primaria	◉	1
Scuola secondaria I° grado	○	
Scuola second. II°grado-U	○	
Scuola second. II°grado-C	○	
Scuola second. II°grado-T	○	
Università	○	
Centro formaz. prof.	○	
Uff. pubbl. statale	○	
Uff. pubbl. regionale	○	
Uff. pubbl. provinciale	○	
Uff. pubbl. comunale	◉	1
Azienda municipalizzata	○	
Luogo di culto	◉	1
Ufficio postale	○	
Istituto di credito	○	
Poliambulatorio, Terme	○	
Ospedale	○	
Day hospital, Farmacia	○	
ASUR	○	
Casa protetta, R.S.A.	○	
Centro sociale	○	
Centro diurno	○	
Centro sportivo	○	
Centro culturale	○	
Museo, pinacoteca	○	
Teatro, cinema, multisala	○	
Albergo, Hotel, B&B	○	
Rist., pizz., birreria	◉	1
Esercizio commerciale	○	
Sede associativa	○	
Stabilimenti balneari	○	
Casa vacanze, colonia	○	
Camping, villaggio	○	
Pubblica sicurezza	○	
Sede giudiziaria	○	
Stazione aut.,ferr.	○	
Vari rivolti al pubbl.	○	
Luogo turistico	○	
Parco, giard. pubbl.	○	
Cimitero	○	
Centro commerc., mercato	○	
Nulla di rilevante	○	

Tipo di percorso	
Protetto	○
Porticato	○
Non protetto	○
Misto	◉
Strada chiusa	○

Presenza di utenti con disabilità	
Motori	○
Sensoriali	○
Assist. dom.	○
Non autosuff.	○
Anziani>75	○

Traffico pedonale	
scarso	◉
medio	○
sostenuto	○
intenso	○

Collocazione Ambito	
Centro storico	○
Residenziale	◉
Artigianale	○
Sportiva	○
Servizi	○
Agricola	○
Direzionale	○

Condizione ambientale	
Zona urbanizzata	◉
Molto degradata	○
Manutenz. insufficente	◉
Manutenz. sufficente	○
Manutenz. buona	○

Traffico veicolare	
scarso	◉
medio	○
sostenuto	○
intenso	○

NOTA GENERALE RELATIVA ALL'AMBITO URBANO e ANALISI FERMATE BUS

Ambito Urbano servito dal sistema di trasporto pubblico ◉

Il centro urbano di Polegge non presenta percorsi pedonali protetti se non da una linea bianca a terra che li separa dalla carreggiata anche gli attraversamenti pedonali non sono protetti.
Le due fermate di questo ambito non sono rialzate e non hanno nessuna pensilina.
Intervento previsto è quello di realizzare lo spazio della banchina di fermata ad una quota di 18 cm ed inserire una adeguata pensilina.
Da migliorare la segnaletica a terra.

Fermata n. 10510 - dislivello marciapiede/strada: a raso; marciapiede assente
Fermata n. 1080 - dislivello marciapiede/strada: a raso; marciapiede assente

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Segnalazione in approvazione ○ Segnalazione in carico ○
Segnalazione sospesa ○ Lavori in corso ○

Priorità calcolata **220800**

Stralcio suggerito **06° STRALCIO**

Tipo di interesse

INTERESSATA DAL P.E.B.A.

aggiornato al 16/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

UNITA' URBANA

Polegge	**219**

STIMA TOTALE UNITA' URBANA	**€. 25.390,96**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1189**

Nome unità urbana	ID
Polegge	**219**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

Cad. - a corpo - n.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1190**

Nome unità urbana	ID
Polegge	**219**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 127,50

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**1,5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1191**

Nome unità urbana	ID
Polegge	**219**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di una pensilina all'esterno della direttrice principale del percorso pedonale. L'area individuata dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere almeno una panchina, il relativo spazio di sosta per una carrozzina e la struttura di riparo collocata ad un'altezza non inferiore a cm 220 da terra.
Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà avere una profondità minima di cm 150 ed una larghezza di cm 110, essere complanare al percorso pedonale o eventualmente raccordato con scivolo a norme.
Qualora la pensilina presentasse schermature verticali di protezione, lo spazio assegnato alla carrozzina dovrà essere previsto sul lato maggiormente protetto dagli agenti atmosferici.
Le pareti, se traslucide, dovranno essere dotate di apposita segnaletica per il riconoscimento dell'ostacolo/servizio da parte delle persone ipovedenti.
Eventuale tabella informativa dovrà essere collocata ad un'altezza di circa cm 140 da terra.
ATTENZIONE !
La pensilina dovrà essere collocata esternamente al percorso pedonale per garantirne la continuità dello stesso da parte di coloro che non sostano nell'area.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Con rialzo della pavimentazione a 18 cm.

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di una pensilina a segnalazione e protezione di uno spazio di sosta (fermata Autobus)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 12.000,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1192**

Nome unità urbana	ID
Polegge	**219**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di una pensilina all'esterno della direttrice principale del percorso pedonale. L'area individuata dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere almeno una panchina, il relativo spazio di sosta per una carrozzina e la struttura di riparo collocata ad un'altezza non inferiore a cm 220 da terra.
Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà avere una profondità minima di cm 150 ed una larghezza di cm 110, essere complanare al percorso pedonale o eventualmente raccordato con scivolo a norme.
Qualora la pensilina presentasse schermature verticali di protezione, lo spazio assegnato alla carrozzina dovrà essere previsto sul lato maggiormente protetto dagli agenti atmosferici.
Le pareti, se traslucide, dovranno essere dotate di apposita segnaletica per il riconoscimento dell'ostacolo/servizio da parte delle persone ipovedenti.
Eventuale tabella informativa dovrà essere collocata ad un'altezza di circa cm 140 da terra.
ATTENZIONE !
La pensilina dovrà essere collocata esternamente al percorso pedonale per garantirne la continuità dello stesso da parte di coloro che non sostano nell'area.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Con rialzo della pavimentazione a 18 cm.

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di una pensilina a segnalazione e protezione di uno spazio di sosta (fermata Autobus)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 12.000,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1193**

Nome unità urbana	ID
Polegge	**219**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Con rialzo della pavimentazione a 18 cm.

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 127,50

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**1,5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1194**

Nome unità urbana	ID
Polegge	**219**

Descrizione delle criticità rilevata

Caditoia inadeguata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà incassato e reso perfettamente complanare al pavimento. La caditoia non dovrà presentare fessure tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15 mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in senso ortogonale alla principale direzione di marcia.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 333,98

Note integrative:

Sistemazione alla quota di calpestio.

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1195**

Nome unità urbana	ID
Polegge	**219**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell’attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell’attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 150,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**1,5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1196**

Nome unità urbana	ID
Polegge	**219**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell’attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell’attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 150,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**1,5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1197**

Nome unità urbana	ID
Polegge	**219**

Descrizione delle criticità rilevata

Caditoia inadeguata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà incassato e reso perfettamente complanare al pavimento. La caditoia non dovrà presentare fessure tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15 mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in senso ortogonale alla principale direzione di marcia.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 333,98

Note integrative:

Sistemazione alla quota di calpestio.

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1198**

Nome unità urbana	ID
Polegge	**219**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **riporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Con riposizionamento caditoia.

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 168,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**2,40**

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Piazze di Quartiere

Saviabona

220



PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Piazze di Quartiere

Saviabona

220

Servizi pubblici presenti		Quantità
Asilo nido	○	
Scuola dell'infanzia	○	
Scuola primaria	○	
Scuola secondaria I° grado	○	
Scuola second. II°grado-U	○	
Scuola second. II°grado-C	○	
Scuola second. II°grado-T	○	
Università	○	
Centro formaz. prof.	○	
Uff. pubbl. statale	○	
Uff. pubbl. regionale	○	
Uff. pubbl. provinciale	○	
Uff. pubbl. comunale	○	
Azienda municipalizzata	○	
Luogo di culto	●	1
Ufficio postale	○	
Istituto di credito	○	
Poliambulatorio, Terme	○	
Ospedale	○	
Day hospital, Farmacia	○	
ASUR	○	
Casa protetta, R.S.A.	○	
Centro sociale	○	
Centro diurno	○	
Centro sportivo	●	1
Centro culturale	○	
Museo, pinacoteca	○	
Teatro, cinema, multisala	○	
Albergo, Hotel, B&B	○	
Rist., pizz., birreria	●	1
Esercizio commerciale	●	4
Sede associativa	○	
Stabilimenti balneari	○	
Casa vacanze, colonia	○	
Camping, villaggio	○	
Pubblica sicurezza	○	
Sede giudiziaria	○	
Stazione aut.,ferr.	○	
Vari rivolti al pubbl.	○	
Luogo turistico	○	
Parco, giard. pubbl.	○	
Cimitero	○	
Centro commerc., mercato	○	
Nulla di rilevante	○	

Tipo di percorso	
Protetto	●
Porticato	○
Non protetto	○
Misto	○
Strada chiusa	○

Presenza di utenti con disabilità	
Motori	○
Sensoriali	○
Assist. dom.	○
Non autosuff.	○
Anziani>75	○

Traffico pedonale	
scarso	●
medio	○
sostenuto	○
intenso	○

Collocazione Ambito	
Centro storico	○
Residenziale	●
Artigianale	○
Sportiva	○
Servizi	○
Agricola	○
Direzionale	○

Condizione ambientale	
Zona urbanizzata	●
Molto degradata	○
Manutenz. insufficente	●
Manutenz. sufficente	○
Manutenz. buona	○

Traffico veicolare	
scarso	○
medio	●
sostenuto	○
intenso	○

NOTA GENERALE RELATIVA ALL'AMBITO URBANO e ANALISI FERMATE BUS

Ambito Urbano servito dal sistema di trasporto pubblico ◉

Fermata n. 3880 - dislivello marciapiede/strada: a raso; marciapiede assente
Fermata n. 3830 - dislivello marciapiede/strada: 15cm; larghezza marciapiede 1,2ml

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Segnalazione in approvazione ○ Segnalazione in carico ○
Segnalazione sospesa ○ Lavori in corso ○

Priorità calcolata **249600**

Stralcio suggerito **06° STRALCIO**

Tipo di interesse

INTERESSATA DAL P.E.B.A.

aggiornato al 15/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

UNITA' URBANA

Saviabona	**220**

STIMA TOTALE UNITA' URBANA	**€. 16.410,88**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1436**

Nome unità urbana	ID
Saviabona	**220**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di percorso in rilevato

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 5.128,88

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**80,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1437**

Nome unità urbana	ID
Saviabona	**220**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Fermata 3880

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 170,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**2**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1438**

Nome unità urbana	ID
Saviabona	**220**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Ricollocare il supporto verticale verso il margine esterno o interno, qualora possibile, del percorso pedonale in modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e ipovedenti o persone anziane accompagnate.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da base fissa a corredo di indicazione **segnaletica o cartello pubblicitario o cartello di fermata autobus**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 93,40

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1439**

Nome unità urbana	ID
Saviabona	**220**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

Cad. - a corpo - n.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1440**

Nome unità urbana	ID
Saviabona	**220**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.
ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell'1% e comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di pendenza trasversale eccessiva

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 4.284,60

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**60,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1441**

Nome unità urbana	ID
Saviabona	**220**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **riporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Importo totale scheda

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

Cad. - a corpo - n.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 06/05/2019

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1442**

Nome unità urbana	ID
Saviabona	**220**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

Cad. - a corpo - n.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1443**

Nome unità urbana	ID
Saviabona	**220**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 3.652,20

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**30,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1444**

Nome unità urbana	ID
Saviabona	**220**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a **righe parallele** con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione **tattilo-plantare** come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 960,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**12**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1445**

Nome unità urbana	ID
Saviabona	**220**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.
ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell'1% e comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di pendenza trasversale eccessiva

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 546,80

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**5,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1446**

Nome unità urbana	ID
Saviabona	**220**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

Cad. - a corpo - n.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1447**

Nome unità urbana	ID
Saviabona	**220**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento dell’area di attesa tramite rialzo della pavimentazione. Eventuali compensazioni e raccordi dovrenno essere progettati ad hoc.

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello inferiore a 18 cm tra l’area di attesa pedonale del servizio di trasporto pubblico locale e la carreggiata stradale

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Importo totale scheda

€. 1.575,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**7,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

Note integrative:

Fermata numero 3830
Altezza dislivello marciapiede strada: 15cm

Materiale suggerito: **Asfalto**

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Fermate TPL	350	360

Via Pecori Giraldi 18 e 7

221

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Fermate TPL 350 360

Via Pecori Giraldi 18 e 7

221

Servizi pubblici presenti / Quantità		
Asilo nido	○	
Scuola dell'infanzia	○	
Scuola primaria	○	
Scuola secondaria I° grado	○	
Scuola second. II°grado-U	○	
Scuola second. II°grado-C	○	
Scuola second. II°grado-T	○	
Università	○	
Centro formaz. prof.	○	
Uff. pubbl. statale	○	
Uff. pubbl. regionale	○	
Uff. pubbl. provinciale	○	
Uff. pubbl. comunale	○	
Azienda municipalizzata	○	
Luogo di culto	○	
Ufficio postale	○	
Istituto di credito	○	
Poliambulatorio, Terme	○	
Ospedale	○	
Day hospital, Farmacia	○	
ASUR	○	
Casa protetta, R.S.A.	○	
Centro sociale	○	
Centro diurno	○	
Centro sportivo	○	
Centro culturale	○	
Museo, pinacoteca	○	
Teatro, cinema, multisala	○	
Albergo, Hotel, B&B	○	
Rist., pizz., birreria	●	1
Esercizio commerciale	●	1
Sede associativa	○	
Stabilimenti balneari	○	
Casa vacanze, colonia	○	
Camping, villaggio	○	
Pubblica sicurezza	○	
Sede giudiziaria	○	
Stazione aut.,ferr.	○	
Vari rivolti al pubbl.	○	
Luogo turistico	○	
Parco, giard. pubbl.	○	
Cimitero	○	
Centro commerc., mercato	○	
Nulla di rilevante	○	

Tipo di percorso	
Protetto	●
Porticato	○
Non protetto	○
Misto	○
Strada chiusa	○

Presenza di utenti con disabilità	
Motori	○
Sensoriali	○
Assist. dom.	○
Non autosuff.	○
Anziani>75	○

Traffico pedonale	
scarso	●
medio	○
sostenuto	○
intenso	○

Collocazione Ambito	
Centro storico	○
Residenziale	●
Artigianale	○
Sportiva	○
Servizi	○
Agricola	○
Direzionale	○

Condizione ambientale	
Zona urbanizzata	●
Molto degradata	○
Manutenz. insufficente	●
Manutenz. sufficente	○
Manutenz. buona	○

Traffico veicolare	
scarso	○
medio	●
sostenuto	○
intenso	○

NOTA GENERALE RELATIVA ALL'AMBITO URBANO e ANALISI FERMATE BUS

Ambito Urbano servito dal sistema di trasporto pubblico ◉

L'area urbana non presenta la segnaletica a terra di intercettazione per non vedenti né relative alle fermate dei bus nè agli attraversamenti pedonali.

La pavimentazione in diversi punti presenta delle notevoli sconnessioni.

Fermata n. 350 - dislivello marciapiede/strada: 12cm; Larghezza marciapiede 2,20ml
Fermata n. 350 - dislivello marciapiede/strada: 18cm; Larghezza marciapiede 1,90ml

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Segnalazione in approvazione ○ Segnalazione in carico ○
Segnalazione sospesa ○ Lavori in corso ○

Priorità calcolata **253440**

Stralcio suggerito **06° STRALCIO**

Tipo di interesse

INTERESSATA DAL P.E.B.A.

aggiornato al 15/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

UNITA' URBANA

Via Pecori Giraldi 18 e 7	**221**

STIMA TOTALE UNITA' URBANA	**€. 39.864,56**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **104**

Nome unità urbana	ID
Via Pecori Giraldi 18 e 7	**221**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 614,64

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**6,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 23/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **105**

Nome unità urbana	ID
Via Pecori Giraldi 18 e 7	**221**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 102,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 23/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **106**

Nome unità urbana	ID
Via Pecori Giraldi 18 e 7	**221**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 819,52

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**8,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 23/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **107**

Nome unità urbana	ID
Via Pecori Giraldi 18 e 7	**221**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 1,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,10**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 23/04/2019

Materiale suggerito: **Asfalto**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **108**

Nome unità urbana	ID
Via Pecori Giraldi 18 e 7	**221**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 409,76

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**4,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 23/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **109**

Nome unità urbana	ID
Via Pecori Giraldi 18 e 7	**221**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del tappetino d'usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 349,36

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**2,25**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

Materiale suggerito: **Asfalto**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **110**

Nome unità urbana	ID
Via Pecori Giraldi 18 e 7	**221**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del tappetino d'usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 232,91

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **111**

Nome unità urbana	ID
Via Pecori Giraldi 18 e 7	**221**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 46,10

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,45**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **112**

Nome unità urbana	ID
Via Pecori Giraldi 18 e 7	**221**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 409,76

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**4,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **113**

Nome unità urbana	ID
Via Pecori Giraldi 18 e 7	**221**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell'attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell'attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 140,00

Note integrative:

Somma delle due intercettazioni, una in ogni lato del marciapiede

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,40**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **114**

Nome unità urbana	ID
Via Pecori Giraldi 18 e 7	**221**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a **righe parallele** con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Somma delle due intercettazioni, una in ogni lato del marciapiede

Materiale suggerito: **Tipo LogesVetEvolution PVC**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione **tattilo-plantare** come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 180,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**2,40**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **115**

Nome unità urbana	ID
Via Pecori Giraldi 18 e 7	**221**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da **gradino max 2,5 cm**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione con l'area carrabile mediante la **sovrapposizione di uno strato bituminoso** su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Importo totale scheda

€. 55,09

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,75**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

Materiale suggerito: **Asfalto**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **116**

Nome unità urbana	ID
Via Pecori Giraldi 18 e 7	**221**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.229,28

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**12,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **117**

Nome unità urbana	ID
Via Pecori Giraldi 18 e 7	**221**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **riporto** di materiale, di una rampa, di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e cm 120 di larghezza.
La rampa proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza risulti inferiore a cm 120, dovrà essere comunque di larghezza non inferiore a cm 100. Lo stallo che dovrà essere creato alla base della rampa sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari all'attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm 150.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre essere corredata di cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile anche a distanza al fine di ottenere anche una buona presegnalazione per sub-vedenti.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 702,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**3,00**
Piazzola mq.	**2,40**
Superficie rampe mq.	**2,40**

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **118**

Nome unità urbana	ID
Via Pecori Giraldi 18 e 7	**221**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di pendenza trasversale eccessiva

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.
ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell'1% e comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 3.062,08

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**28,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

Materiale suggerito: **Asfalto**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **119**

Nome unità urbana	ID
Via Pecori Giraldi 18 e 7	**221**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1.704,36

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**14,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **120**

Nome unità urbana	ID
Via Pecori Giraldi 18 e 7	**221**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 11.268,40

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**110,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **121**

Nome unità urbana	ID
Via Pecori Giraldi 18 e 7	**221**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 102,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **124**

Nome unità urbana	ID
Via Pecori Giraldi 18 e 7	**221**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1.704,36

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**14,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **125**

Nome unità urbana	ID
Via Pecori Giraldi 18 e 7	**221**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.147,33

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**11,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **126**

Nome unità urbana	ID
Via Pecori Giraldi 18 e 7	**221**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo perfettamente complanare al pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti di inciampo o rimodellare la pavimentazione circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Metallo**

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 180,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **127**

Nome unità urbana	ID
Via Pecori Giraldi 18 e 7	**221**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 2,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

Materiale suggerito: **Asfalto**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **128**

Nome unità urbana	ID
Via Pecori Giraldi 18 e 7	**221**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 102,44

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **129**

Nome unità urbana	ID
Via Pecori Giraldi 18 e 7	**221**

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Descrizione prestazionale dell'intervento

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo perfettamente complanare al pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti di inciampo o rimodellare la pavimentazione circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 180,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

Materiale suggerito: **Metallo**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **130**

Nome unità urbana	ID
Via Pecori Giraldi 18 e 7	**221**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 51,22

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **131**

Nome unità urbana	ID
Via Pecori Giraldi 18 e 7	**221**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 4.869,60

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**40,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **132**

Nome unità urbana	ID
Via Pecori Giraldi 18 e 7	**221**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a **righe parallele** con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione **tattilo-plantare** come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 192,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**2,40**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **142**

Nome unità urbana	ID
Via Pecori Giraldi 18 e 7	**221**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 921,96

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**9,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **143**

Nome unità urbana	ID
Via Pecori Giraldi 18 e 7	**221**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 358,54

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**3,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **145**

Nome unità urbana	ID
Via Pecori Giraldi 18 e 7	**221**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 3.226,86

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**31,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **146**

Nome unità urbana	ID
Via Pecori Giraldi 18 e 7	**221**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di palo dell'illuminazione sul l**ato interno/esterno** del percorso pedonale in modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti, ipovedenti, persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.

ATTENZIONE !
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del palo o l'asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra per alcuni centimetri.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Palo dell'illuminazione: **assenza**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 5.500,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Fermate TPL	600	750

Via Trieste Capolinea Anconetta

222

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Fermate TPL 600 750

Via Trieste Capolinea Anconetta 222

Servizi pubblici presenti / Quantità		
Asilo nido	○	
Scuola dell'infanzia	○	
Scuola primaria	○	
Scuola secondaria I° grado	○	
Scuola second. II°grado-U	○	
Scuola second. II°grado-C	○	
Scuola second. II°grado-T	○	
Università	○	
Centro formaz. prof.	○	
Uff. pubbl. statale	○	
Uff. pubbl. regionale	○	
Uff. pubbl. provinciale	○	
Uff. pubbl. comunale	○	
Azienda municipalizzata	○	
Luogo di culto	○	
Ufficio postale	○	
Istituto di credito	○	
Poliambulatorio, Terme	○	
Ospedale	○	
Day hospital, Farmacia	○	
ASUR	○	
Casa protetta, R.S.A.	○	
Centro sociale	○	
Centro diurno	○	
Centro sportivo	○	
Centro culturale	○	
Museo, pinacoteca	○	
Teatro, cinema, multisala	○	
Albergo, Hotel, B&B	○	
Rist., pizz., birreria	○	
Esercizio commerciale	●	2
Sede associativa	○	
Stabilimenti balneari	○	
Casa vacanze, colonia	○	
Camping, villaggio	○	
Pubblica sicurezza	○	
Sede giudiziaria	○	
Stazione aut.,ferr.	●	1
Vari rivolti al pubbl.	○	
Luogo turistico	○	
Parco, giard. pubbl.	○	
Cimitero	○	
Centro commerc., mercato	○	
Nulla di rilevante	○	

Tipo di percorso	
Protetto	○
Porticato	○
Non protetto	○
Misto	●
Strada chiusa	○

Presenza di utenti con disabilità	
Motori	○
Sensoriali	○
Assist. dom.	○
Non autosuff.	○
Anziani>75	○

Traffico pedonale	
scarso	○
medio	○
sostenuto	○
intenso	○

Collocazione Ambito	
Centro storico	○
Residenziale	●
Artigianale	○
Sportiva	○
Servizi	○
Agricola	○
Direzionale	○

Condizione ambientale	
Zona urbanizzata	●
Molto degradata	○
Manutenz. insufficente	●
Manutenz. sufficente	○
Manutenz. buona	○

Traffico veicolare	
scarso	○
medio	●
sostenuto	○
intenso	○

NOTA GENERALE RELATIVA ALL'AMBITO URBANO e ANALISI FERMATE BUS

Ambito Urbano servito dal sistema di trasporto pubblico ◉

Fermata n. 600 - dislivello marciapiede/strada: 14cm; Larghezza marciapiede 2,50ml
La fermata in prossimità della stazione e al parcheggio scambiatore adiacente. La fermata si trova su un isola di traffico e per questo le rampe con tendenza eccessivo non trovano altro spazio essere allungate.

Fermata n. 750 - dislivello marciapiede/strada: 10cm; Larghezza marciapiede 2,00ml
La fermata è collocata tra due passi carrai, riducendo entrambi i passaggi la fermata acquisirebbe una banchina più adeguata.

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Segnalazione in approvazione ○ Segnalazione in carico ○
Segnalazione sospesa ○ Lavori in corso ○

Priorità calcolata **118800**

Stralcio suggerito **09° STRALCIO**

Tipo di interesse
INTERESSATA DAL P.E.B.A.
aggiornato al 15/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

UNITA' URBANA

Via Trieste Capolinea Anconetta 222

STIMA TOTALE UNITA' URBANA €. 44.830,80

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1212**

Nome unità urbana	ID
Via Trieste Capolinea Anconetta	**222**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Ricollocare la segnaletica esistente su staffe fissate a muro, lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza e cm. 220 di altezza.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Nuovo inserimento con relativa segnaletica tattile.

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da **base fissa** a corredo di indicazione **segnaletica** o cartello **pubblicitario** o cartello di **fermata** autobus

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 48,40

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1213**

Nome unità urbana	ID
Via Trieste Capolinea Anconetta	**222**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell’attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell’attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 200,00

Note integrative:

Su entrambi i lati dell’attraversamento.

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**2**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1214**

Nome unità urbana	ID
Via Trieste Capolinea Anconetta	**222**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite **nuova realizzazione di segnaletica tattile** a pavimento (segnale pericolo valicabile), **posta trasversalmente alla direzione** di marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all'inizio e alla fine dell'isola come preavviso di attenzione; ciascuna di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l'intercettazione sul marciapiede quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di **attraversamento** pedonale posto in **senso ortogonale al senso di marcia.**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 800,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**8**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1216**

Nome unità urbana	ID
Via Trieste Capolinea Anconetta	**222**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 819,52

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**8,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1217**

Nome unità urbana	ID
Via Trieste Capolinea Anconetta	**222**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite inserimento di una coppia di impianto semaforico, dotato di pulsante di chiamata a 80/100 cm da terra e di dispositivo di segnalazione sonora per non vedenti, regolato secondo un tempo di attraversamento minimo di 3 secondi/metro di percorso.
Si ricorda che il Comitato Elettrotecnico Italiano ha emanato la norma 214-7 per uniformare le caratteristiche tecniche e funzionali dei semafori acustici, stabilendo, fra l'altro, le seguenti regole:
1) Sono da preferire sistemi che non emettono segnali sonori in continuazione, ma solo su richiesta;
2) Il palo semaforico deve essere dotato di un pulsante di richiesta della segnalazione acustica;
3) Il pulsante deve essere posto nella faccia inferiore della scatola;
4) Il segnalatore acustico e la scatola di comando devono essere posti nell'immediata vicinanza dell'attraversamento pedonale;
5) Nella zona del pulsante va riprodotta in rilievo una freccia a forma di cuneo indicante la direzione dell'attraversamento;
6) Se per la situazione dei luoghi l'attraversamento può risultare pericoloso per la persona disabile, si deve prevedere che alla pressione del pulsante di richiesta del segnale acustico corrisponda una fase di "tutto rosso" che impedisca ai veicoli di interferire con l'attraversamento del disabile.
ATTENZIONE !
Il livello del segnale sonoro emesso dai dispositivi acustici dovrà essere adeguato automaticamente rispetto al rumore di fondo dell'ambiente, superandolo di 5-10 dB, affinché sia garantita la

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Strada trafficata

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Attraversamento pedonale pericoloso su strada ad alta intensità di traffico

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 15.101,62

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1218**

Nome unità urbana	ID
Via Trieste Capolinea Anconetta	**222**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 3.043,50

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**25,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1219**

Nome unità urbana	ID
Via Trieste Capolinea Anconetta	**222**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di palo dell'illuminazione sul l**ato interno/esterno** del percorso pedonale in modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti, ipovedenti, persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.

ATTENZIONE !
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del palo o l'asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra per alcuni centimetri.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Illuminazione

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Palo dell'illuminazione: **assenza**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 11.000,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**2**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1220**

Nome unità urbana	ID
Via Trieste Capolinea Anconetta	**222**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 127,50

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**1,5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1221**

Nome unità urbana	ID
Via Trieste Capolinea Anconetta	**222**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di una pensilina all'esterno della direttrice principale del percorso pedonale. L'area individuata dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere almeno una panchina, il relativo spazio di sosta per una carrozzina e la struttura di riparo collocata ad un'altezza non inferiore a cm 220 da terra.
Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà avere una profondità minima di cm 150 ed una larghezza di cm 110, essere complanare al percorso pedonale o eventualmente raccordato con scivolo a norme.
Qualora la pensilina presentasse schermature verticali di protezione, lo spazio assegnato alla carrozzina dovrà essere previsto sul lato maggiormente protetto dagli agenti atmosferici.
Le pareti, se traslucide, dovranno essere dotate di apposita segnaletica per il riconoscimento dell'ostacolo/servizio da parte delle persone ipovedenti.
Eventuale tabella informativa dovrà essere collocata ad un'altezza di circa cm 140 da terra.
ATTENZIONE !
La pensilina dovrà essere collocata esternamente al percorso pedonale per garantirne la continuità dello stesso da parte di coloro che non sostano nell'area.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di una pensilina a segnalazione e protezione di uno spazio di sosta (fermata Autobus)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 12.000,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1222**

Nome unità urbana	ID
Via Trieste Capolinea Anconetta	**222**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

La pendenza della rampa presente è eccessiva alzando la quota dell'attraversamento pedonale si può raggiungere una pendenza più adeguata

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.690,26

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**16,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Fermate TPL	930	8580

Via Mentana 25 e 90

223

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Fermate TPL 930 8580

Via Mentana 25 e 90

223

Servizi pubblici presenti / Quantità		
Asilo nido	○	
Scuola dell'infanzia	○	
Scuola primaria	○	
Scuola secondaria I° grado	○	
Scuola second. II°grado-U	○	
Scuola second. II°grado-C	○	
Scuola second. II°grado-T	○	
Università	○	
Centro formaz. prof.	○	
Uff. pubbl. statale	○	
Uff. pubbl. regionale	○	
Uff. pubbl. provinciale	○	
Uff. pubbl. comunale	○	
Azienda municipalizzata	○	
Luogo di culto	○	
Ufficio postale	○	
Istituto di credito	○	
Poliambulatorio, Terme	○	
Ospedale	○	
Day hospital, Farmacia	○	
ASUR	○	
Casa protetta, R.S.A.	○	
Centro sociale	○	
Centro diurno	○	
Centro sportivo	○	
Centro culturale	○	
Museo, pinacoteca	○	
Teatro, cinema, multisala	○	
Albergo, Hotel, B&B	○	
Rist., pizz., birreria	○	
Esercizio commerciale	◉	3
Sede associativa	○	
Stabilimenti balneari	○	
Casa vacanze, colonia	○	
Camping, villaggio	○	
Pubblica sicurezza	○	
Sede giudiziaria	○	
Stazione aut.,ferr.	○	
Vari rivolti al pubbl.	○	
Luogo turistico	○	
Parco, giard. pubbl.	○	
Cimitero	○	
Centro commerc., mercato	○	
Nulla di rilevante	○	

Tipo di percorso	
Protetto	○
Porticato	○
Non protetto	○
Misto	○
Strada chiusa	○

Presenza di utenti con disabilità	
Motori	○
Sensoriali	○
Assist. dom.	○
Non autosuff.	○
Anziani>75	○

Traffico pedonale	
scarso	◉
medio	○
sostenuto	○
intenso	○

Collocazione Ambito	
Centro storico	○
Residenziale	◉
Artigianale	○
Sportiva	○
Servizi	○
Agricola	○
Direzionale	○

Condizione ambientale	
Zona urbanizzata	○
Molto degradata	○
Manutenz. insufficente	◉
Manutenz. sufficente	○
Manutenz. buona	○

Traffico veicolare	
scarso	○
medio	◉
sostenuto	○
intenso	○

NOTA GENERALE RELATIVA ALL'AMBITO URBANO e ANALISI FERMATE BUS

Ambito Urbano servito dal sistema di trasporto pubblico ◉

La pavimentazione si presenta in diversi punti degradata.
Le fermate e gli attraversamenti sono mancanti di intercettazioni.

Fermata n. 930 - dislivello marciapiede/strada: 12cm; Larghezza marciapiede 1,84ml
Fermata n. 8580 - dislivello marciapiede/strada: 14cm; Larghezza marciapiede 1,68ml

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Segnalazione in approvazione ○ Segnalazione in carico ○
Segnalazione sospesa ○ Lavori in corso ○

Priorità calcolata **11520**

Stralcio suggerito **10° STRALCIO**

Tipo di interesse

INTERESSATA DAL P.E.B.A.

aggiornato al 15/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

UNITA' URBANA

Via Mentana 25 e 90	**223**

STIMA TOTALE UNITA' URBANA	**€. 25.005,97**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **481**

Nome unità urbana	ID
Via Mentana 25 e 90	**223**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 3.652,20

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**30,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **482**

Nome unità urbana	ID
Via Mentana 25 e 90	**223**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 2.663,44

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**26,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **483**

Nome unità urbana	ID
Via Mentana 25 e 90	**223**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 2.663,44

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**26,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **484**

Nome unità urbana	ID
Via Mentana 25 e 90	**223**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 102,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **485**

Nome unità urbana	ID
Via Mentana 25 e 90	**223**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 6.965,92

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**68,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **486**

Nome unità urbana	ID
Via Mentana 25 e 90	**223**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 3.652,20

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**30,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **487**

Nome unità urbana	ID
Via Mentana 25 e 90	**223**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Eliminazione dell’attraversamento (zebratura) tramite ri-tinteggiatura color bitume delle zebrature esistenti.

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di attraversamento pedonale non inutilizzato o troppo pericoloso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Nessuna immagine di supporto

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 25

Importo totale scheda

€. 253,80

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**20,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

Note integrative:

Attraversamento pedonale in corrispondenza di due passi carrai

Materiale suggerito: **Vernice**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **488**

Nome unità urbana	ID
Via Mentana 25 e 90	**223**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo perfettamente complanare al pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti di inciampo o rimodellare la pavimentazione circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Metallo**

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 180,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **489**

Nome unità urbana	ID
Via Mentana 25 e 90	**223**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari all'attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da **gradino di 2/30 cm**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 546,80

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**5,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **490**

Nome unità urbana	ID
Via Mentana 25 e 90	**223**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 36,88

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,36**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **491**

Nome unità urbana	ID
Via Mentana 25 e 90	**223**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.
ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell'1% e comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di pendenza trasversale eccessiva

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.093,60

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**10,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **492**

Nome unità urbana	ID
Via Mentana 25 e 90	**223**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 20,49

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **493**

Nome unità urbana	ID
Via Mentana 25 e 90	**223**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 3.073,20

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**30,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **494**

Nome unità urbana	ID
Via Mentana 25 e 90	**223**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 102,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Fermate TPI	960	1220

Via dei Laghi 112

224



PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Fermate TPI 960 1220

Via dei Laghi 112

224

Servizi pubblici presenti / Quantità		
Asilo nido	○	
Scuola dell'infanzia	○	
Scuola primaria	○	
Scuola secondaria I° grado	○	
Scuola second. II°grado-U	○	
Scuola second. II°grado-C	○	
Scuola second. II°grado-T	○	
Università	○	
Centro formaz. prof.	○	
Uff. pubbl. statale	○	
Uff. pubbl. regionale	○	
Uff. pubbl. provinciale	○	
Uff. pubbl. comunale	○	
Azienda municipalizzata	○	
Luogo di culto	○	
Ufficio postale	○	
Istituto di credito	○	
Poliambulatorio, Terme	○	
Ospedale	○	
Day hospital, Farmacia	○	
ASUR	○	
Casa protetta, R.S.A.	○	
Centro sociale	○	
Centro diurno	○	
Centro sportivo	○	
Centro culturale	○	
Museo, pinacoteca	○	
Teatro, cinema, multisala	○	
Albergo, Hotel, B&B	○	
Rist., pizz., birreria	○	
Esercizio commerciale	○	
Sede associativa	○	
Stabilimenti balneari	○	
Casa vacanze, colonia	○	
Camping, villaggio	○	
Pubblica sicurezza	○	
Sede giudiziaria	○	
Stazione aut.,ferr.	○	
Vari rivolti al pubbl.	○	
Luogo turistico	○	
Parco, giard. pubbl.	○	
Cimitero	○	
Centro commerc., mercato	○	
Nulla di rilevante	◉	

Tipo di percorso	
Protetto	◉
Porticato	○
Non protetto	○
Misto	○
Strada chiusa	○

Presenza di utenti con disabilità	
Motori	○
Sensoriali	○
Assist. dom.	○
Non autosuff.	○
Anziani>75	○

Traffico pedonale	
scarso	◉
medio	○
sostenuto	○
intenso	○

Collocazione Ambito	
Centro storico	○
Residenziale	◉
Artigianale	○
Sportiva	○
Servizi	○
Agricola	○
Direzionale	○

Condizione ambientale	
Zona urbanizzata	◉
Molto degradata	○
Manutenz. insufficente	◉
Manutenz. sufficente	○
Manutenz. buona	○

Traffico veicolare	
scarso	◉
medio	○
sostenuto	○
intenso	○

NOTA GENERALE RELATIVA ALL'AMBITO URBANO e ANALISI FERMATE BUS

Ambito Urbano servito dal sistema di trasporto pubblico ◉

Fermata n. 960 - dislivello marciapiede/strada: 13cm; Larghezza marciapiede 2,00ml
Fermata n. 1220 - dislivello marciapiede/strada: 14cm; Larghezza marciapiede 2,50ml

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Segnalazione in approvazione ○ Segnalazione in carico ○
Segnalazione sospesa ○ Lavori in corso ○

Priorità calcolata **10240**

Stralcio suggerito **10° STRALCIO**

Tipo di interesse

INTERESSATA DAL P.E.B.A.

aggiornato al 15/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

UNITA' URBANA

Via dei Laghi 112 224

STIMA TOTALE UNITA' URBANA €. 26.021,84

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1426**

Nome unità urbana	ID
Via dei Laghi 112	**224**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1.460,88

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**12**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1427**

Nome unità urbana	ID
Via dei Laghi 112	**224**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a **righe parallele** con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione **tattilo-plantare** come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

Cad. - a corpo - n.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1428**

Nome unità urbana	ID
Via dei Laghi 112	**224**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1.095,66

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**9**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1429**

Nome unità urbana	ID
Via dei Laghi 112	**224**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di palo dell'illuminazione sul l**ato interno/esterno** del percorso pedonale in modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti, ipovedenti, persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.

ATTENZIONE !
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del palo o l'asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra per alcuni centimetri.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Palo dell'illuminazione: **assenza**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 5.500,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1430**

Nome unità urbana	ID
Via dei Laghi 112	**224**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 170,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**2**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1431**

Nome unità urbana	ID
Via dei Laghi 112	**224**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Ricollocare il supporto verticale verso il margine esterno o interno, qualora possibile, del percorso pedonale in modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e ipovedenti o persone anziane accompagnate.

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da base fissa a corredo di indicazione **segnaletica o cartello pubblicitario o cartello di fermata autobus**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Margine interno
Fermato 1220 altezza 13 cm larghezza 2 m.

Materiale suggerito:

Importo totale scheda

€. 93,40

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1432**

Nome unità urbana	ID
Via dei Laghi 112	**224**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Rialzare il marciapiede fino alla quota di 18 cm in corrispondenza della fermata dell'autobus

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1.200,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**7,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1433**

Nome unità urbana	ID
Via dei Laghi 112	**224**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di una pensilina all’esterno della direttrice principale del percorso pedonale. L’area individuata dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere almeno una panchina, il relativo spazio di sosta per una carrozzina e la struttura di riparo collocata ad un’altezza non inferiore a cm 220 da terra.
Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà avere una profondità minima di cm 150 ed una larghezza di cm 110, essere complanare al percorso pedonale o eventualmente raccordato con scivolo a norme.
Qualora la pensilina presentasse schermature verticali di protezione, lo spazio assegnato alla carrozzina dovrà essere previsto sul lato maggiormente protetto dagli agenti atmosferici.
Le pareti, se traslucide, dovranno essere dotate di apposita segnaletica per il riconoscimento dell’ostacolo/servizio da parte delle persone ipovedenti.
Eventuale tabella informativa dovrà essere collocata ad un’altezza di circa cm 140 da terra.
ATTENZIONE !
La pensilina dovrà essere collocata esternamente al percorso pedonale per garantirne la continuità dello stesso da parte di coloro che non sostano nell’area.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Struttura simile alla fermata capolinea linea due.

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di una pensilina a segnalazione e protezione di uno spazio di sosta (fermata Autobus)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 12.000,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1434**

Nome unità urbana	ID
Via dei Laghi 112	**224**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

H 13 cm L 2 m
Fermata linea 2 numero 0960

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 127,50

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**1,5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1435**

Nome unità urbana	ID
Via dei Laghi 112	**224**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.
ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell'1% e comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di pendenza trasversale eccessiva

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 4.374,40

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**40,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Fermate TPI 1160 1010

Via Lago Maggiore 9 e 8

225



PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Fermate TPI 1160 1010

Via Lago Maggiore 9 e 8

225

Servizi pubblici presenti / Quantità		
Asilo nido	○	
Scuola dell'infanzia	○	
Scuola primaria	○	
Scuola secondaria I° grado	○	
Scuola second. II°grado-U	○	
Scuola second. II°grado-C	○	
Scuola second. II°grado-T	○	
Università	○	
Centro formaz. prof.	○	
Uff. pubbl. statale	○	
Uff. pubbl. regionale	○	
Uff. pubbl. provinciale	○	
Uff. pubbl. comunale	○	
Azienda municipalizzata	○	
Luogo di culto	○	
Ufficio postale	○	
Istituto di credito	○	
Poliambulatorio, Terme	○	
Ospedale	○	
Day hospital, Farmacia	○	
ASUR	○	
Casa protetta, R.S.A.	○	
Centro sociale	○	
Centro diurno	○	
Centro sportivo	○	
Centro culturale	○	
Museo, pinacoteca	○	
Teatro, cinema, multisala	○	
Albergo, Hotel, B&B	○	
Rist., pizz., birreria	○	
Esercizio commerciale	◉	1
Sede associativa	○	
Stabilimenti balneari	○	
Casa vacanze, colonia	○	
Camping, villaggio	○	
Pubblica sicurezza	○	
Sede giudiziaria	○	
Stazione aut.,ferr.	○	
Vari rivolti al pubbl.	○	
Luogo turistico	○	
Parco, giard. pubbl.	○	
Cimitero	○	
Centro commerc., mercato	○	
Nulla di rilevante	○	

Tipo di percorso	
Protetto	○
Porticato	○
Non protetto	◉
Misto	○
Strada chiusa	○

Presenza di utenti con disabilità	
Motori	○
Sensoriali	○
Assist. dom.	○
Non autosuff.	○
Anziani>75	○

Traffico pedonale	
scarso	◉
medio	○
sostenuto	○
intenso	○

Collocazione Ambito	
Centro storico	○
Residenziale	◉
Artigianale	○
Sportiva	○
Servizi	○
Agricola	○
Direzionale	○

Condizione ambientale	
Zona urbanizzata	◉
Molto degradata	◉
Manutenz. insufficente	○
Manutenz. sufficente	○
Manutenz. buona	○

Traffico veicolare	
scarso	◉
medio	○
sostenuto	○
intenso	○

NOTA GENERALE RELATIVA ALL'AMBITO URBANO e ANALISI FERMATE BUS

Ambito Urbano servito dal sistema di trasporto pubblico ◉

Fermata n. 1010 - dislivello marciapiede/strada: 18cm; Larghezza marciapiede 1,50ml
Fermata n. 1160 - dislivello marciapiede/strada: 14cm; Larghezza marciapiede 1,50ml

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Segnalazione in approvazione ○ Segnalazione in carico ○
Segnalazione sospesa ○ Lavori in corso ○

Priorità calcolata **27648**

Stralcio suggerito **10° STRALCIO**

Tipo di interesse

INTERESSATA DAL P.E.B.A.

aggiornato al 15/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

UNITA' URBANA

Via Lago Maggiore 9 e 8	**225**
STIMA TOTALE UNITA' URBANA	**€. 38.195,06**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1490**

Nome unità urbana	ID
Via Lago Maggiore 9 e 8	**225**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Su uno dei due lati dell'attraversamento pedonale vi è una pendenza trasversale eccessiva.

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 3.043,50

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**25,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1396**

Nome unità urbana	ID
Via Lago Maggiore 9 e 8	**225**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a **righe parallele** con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione **tattilo-plantare** come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 800,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**10**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1397**

Nome unità urbana	ID
Via Lago Maggiore 9 e 8	**225**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Attraversamento pedonale recentemente rifatto in gocciolando consegnato segnalazione acustica per non vedenti. Mancanza di segnaletica terra e pendenze trasversali del marciapiede eccessive.

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

Cad. - a corpo - n.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1398**

Nome unità urbana	ID
Via Lago Maggiore 9 e 8	**225**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Ricollocazione dell’oggetto esistente lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 100 in larghezza, o lasciando libero l’attraversamento pedonale per la sua intera larghezza.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Larghezza di 80 cm, con lo spostamento del palo semaforico si arriverebbe ad 100 cm.

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da base fissa a corredo di impianto semaforico

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Nessuna immagine di supporto

Importo totale scheda

€. 678,84

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1399**

Nome unità urbana	ID
Via Lago Maggiore 9 e 8	**225**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l'uso da parte di persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm. 90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel suo complesso non dovrà superare l'1%.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di percorso accessibile (**sottodimensionato**)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 585,12

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**4**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1400**

Nome unità urbana	ID
Via Lago Maggiore 9 e 8	**225**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l'uso da parte di persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm. 90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel suo complesso non dovrà superare l'1%.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di percorso accessibile (**sottodimensionato**)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 2.925,60

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**20**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1401**

Nome unità urbana	ID
Via Lago Maggiore 9 e 8	**225**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di elemento di raccordo per l'attraversamento dei veicoli (pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

H marciapiede 17 cm

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Passo carraio inadeguato

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 355,72

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**4**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1402**

Nome unità urbana	ID
Via Lago Maggiore 9 e 8	**225**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di elemento di raccordo per l'attraversamento dei veicoli (pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Per i due passi carrai

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Passo carraio inadeguato

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 355,72

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**4**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1403**

Nome unità urbana	ID
Via Lago Maggiore 9 e 8	**225**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a **righe parallele** con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Attraversamento pedonale recentemente rifatto in gocciolando consegnato segnalazione acustica per non vedenti. Mancanza di segnaletica terra e pendenze trasversali del marciapiede eccessive.

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione **tattilo-plantare** come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 800,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**10**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1404**

Nome unità urbana	ID
Via Lago Maggiore 9 e 8	**225**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

H 0.18 L 1.50
Fermata 1010

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

Cad. - a corpo - n.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1405**

Nome unità urbana	ID
Via Lago Maggiore 9 e 8	**225**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 3.043,50

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**25,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1406**

Nome unità urbana	ID
Via Lago Maggiore 9 e 8	**225**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a **righe parallele** con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione **tattilo-plantare** come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 800,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**10**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1407**

Nome unità urbana	ID
Via Lago Maggiore 9 e 8	**225**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà incassato e reso perfettamente complanare al pavimento. La caditoia non dovrà presentare fessure tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15 mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in senso ortogonale alla principale direzione di marcia.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 333,98

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1408**

Nome unità urbana	ID
Via Lago Maggiore 9 e 8	**225**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

H 0.14 L 1.50
Fermata 1160

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1409**

Nome unità urbana	ID
Via Lago Maggiore 9 e 8	**225**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di marciapiedi a raso con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di percorso a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 23.151,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**300,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1410**

Nome unità urbana	ID
Via Lago Maggiore 9 e 8	**225**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.229,28

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**12,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1411**

Nome unità urbana	ID
Via Lago Maggiore 9 e 8	**225**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Potatura di elemento arboreo o arbustivo che costituisce ostacolo, fino ad ottenere uno spazio libero di **altezza cm 210** dal piano di calpestio su tutta la larghezza del percorso.

ATTENZIONE !
I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da elemento **arboreo/arbustivo**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 92,80

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Fermate TPI	2080	1930

Via Fermi 68

226



PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Fermate TPI 2080 1930

Via Fermi 68

226

Servizi pubblici presenti / Quantità		
Asilo nido	○	
Scuola dell'infanzia	◉	1
Scuola primaria	○	
Scuola secondaria I° grado	○	
Scuola second. II°grado-U	○	
Scuola second. II°grado-C	○	
Scuola second. II°grado-T	○	
Università	○	
Centro formaz. prof.	○	
Uff. pubbl. statale	○	
Uff. pubbl. regionale	○	
Uff. pubbl. provinciale	○	
Uff. pubbl. comunale	○	
Azienda municipalizzata	○	
Luogo di culto	◉	1
Ufficio postale	○	
Istituto di credito	◉	1
Poliambulatorio, Terme	○	
Ospedale	○	
Day hospital, Farmacia	◉	1
ASUR	○	
Casa protetta, R.S.A.	○	
Centro sociale	○	
Centro diurno	○	
Centro sportivo	◉	2
Centro culturale	○	
Museo, pinacoteca	○	
Teatro, cinema, multisala	○	
Albergo, Hotel, B&B	○	
Rist., pizz., birreria	◉	2
Esercizio commerciale	○	
Sede associativa	◉	1
Stabilimenti balneari	○	
Casa vacanze, colonia	○	
Camping, villaggio	○	
Pubblica sicurezza	○	
Sede giudiziaria	○	
Stazione aut.,ferr.	○	
Vari rivolti al pubbl.	◉	10
Luogo turistico	○	
Parco, giard. pubbl.	◉	1
Cimitero	○	
Centro commerc., mercato	◉	1
Nulla di rilevante	○	

Tipo di percorso	
Protetto	○
Porticato	○
Non protetto	○
Misto	◉
Strada chiusa	○

Presenza di utenti con disabilità	
Motori	○
Sensoriali	○
Assist. dom.	○
Non autosuff.	○
Anziani>75	○

Traffico pedonale	
scarso	○
medio	◉
sostenuto	○
intenso	○

Collocazione Ambito	
Centro storico	○
Residenziale	◉
Artigianale	○
Sportiva	○
Servizi	○
Agricola	○
Direzionale	○

Condizione ambientale	
Zona urbanizzata	◉
Molto degradata	○
Manutenz. insufficente	○
Manutenz. sufficente	◉
Manutenz. buona	○

Traffico veicolare	
scarso	○
medio	○
sostenuto	◉
intenso	○

NOTA GENERALE RELATIVA ALL'AMBITO URBANO e ANALISI FERMATE BUS

Ambito Urbano servito dal sistema di trasporto pubblico ◉

In via fermi è presente un centro di fisioterapia riabilitazione.
Fermata n. 1930 - dislivello marciapiede/strada: 14cm; Larghezza marciapiede 1,50ml
Fermata n. 2080 - dislivello marciapiede/strada: 15cm; Larghezza marciapiede 3,50ml

La Fermata risulta essere utilizzabile da persone con ridotta capacità motoria Secondo le indicazioni riportate nella pallina.

Nei pressi della fermata di via Fermi, dopo la Confartigianato, ci sono un centro congressi l'ACI e altri edifici di interesse pubblico.

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Segnalazione in approvazione ○ Segnalazione in carico ○
Segnalazione sospesa ○ Lavori in corso ○

Priorità calcolata **1034880**

Stralcio suggerito **02° STRALCIO**

Tipo di interesse

INTERESSATA DAL P.E.B.A.

aggiornato al 15/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

UNITA' URBANA

Via Fermi 68 226

STIMA TOTALE UNITA' URBANA €. 18.020,49

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2292**

Nome unità urbana	ID
Via Fermi 68	**226**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione della rampa esistente e **ricostruzione** della stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120 (se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a 10 m è necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile anche a distanza al fine di ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Scivolo con **pendenza eccessiva**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 932,70

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**7,50**

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2293**

Nome unità urbana	ID
Via Fermi 68	**226**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell'attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell'attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 400,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**4**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2294**

Nome unità urbana	ID
Via Fermi 68	**226**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell'attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell'attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 300,00

Note integrative:

Ripristinare la vernice delle strisce pedonali

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**3,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2295**

Nome unità urbana	ID
Via Fermi 68	**226**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

H gradino 15 cm Larghezza marciapiede 3,50ml

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1.275,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**15,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2296**

Nome unità urbana	ID
Via Fermi 68	**226**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell’attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell’attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

H gradino 14 cm Lunghezza dal gradino all’altro cordolo di séi m e mezzo lunghezza rampa 3 m. Nell’intervento andrà incluso il rifacimento delle strisce pedonali

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1.500,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**15,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2297**

Nome unità urbana	ID
Via Fermi 68	**226**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di **2/30 cm**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **riporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Importo totale scheda

€. 40,00

Note integrative:

H gradino 14 cm Lunghezza dal gradino all'altro cordolo di séi m e mezzo lunghezza rampa 3 m

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,25**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

Materiale suggerito: **Asfalto**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2298**

Nome unità urbana	ID
Via Fermi 68	**226**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **riporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Attraversamento in corrispondenza della fermata 1930. Altezza gradino 14 cm

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di **2/30 cm**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 40,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,25**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2299**

Nome unità urbana	ID
Via Fermi 68	**226**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari all'attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Fermata 19:30Le due rampe di raccordo tra la sede carrabile è la sede pedonale sono troppo pendenti per cui si prevede l'intervento su citato

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da **gradino di 2/30 cm**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 27,34

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,25**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**0,00**

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2300**

Nome unità urbana	ID
Via Fermi 68	**226**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 2.130,45

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**17,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2301**

Nome unità urbana	ID
Via Fermi 68	**226**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di palo dell'illuminazione sul l**ato interno/esterno** del percorso pedonale in modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti, ipovedenti, persone anziane accompagnate, lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.

ATTENZIONE !
La larghezza utile o passaggio netto, si intende la misura massima che garantisce il passaggio di una carrozzina escludendo il basamento del palo o l'asola per la messa a terra del palo che normalmente ingombra per alcuni centimetri.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

H gradino 14 cm Lunghezza dal gradino all'altro cordolo di séi m e mezzo lunghezza rampa 3 m. Nell'intervento andrà incluso il rifacimento delle strisce pedonali

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Palo dell'illuminazione: **assenza**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 11.000,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**2**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2302**

Nome unità urbana	ID
Via Fermi 68	**226**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell’attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell’attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 375,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**3,75**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Fermate TPI	3010	3240

Via Cairoli 12

227



PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Fermate TPI 3010 3240

Via Cairoli 12

227

Servizi pubblici presenti / Quantità		
Asilo nido	○	
Scuola dell'infanzia	○	
Scuola primaria	○	
Scuola secondaria I° grado	○	
Scuola second. II°grado-U	○	
Scuola second. II°grado-C	○	
Scuola second. II°grado-T	○	
Università	○	
Centro formaz. prof.	○	
Uff. pubbl. statale	○	
Uff. pubbl. regionale	○	
Uff. pubbl. provinciale	○	
Uff. pubbl. comunale	○	
Azienda municipalizzata	○	
Luogo di culto	○	
Ufficio postale	○	
Istituto di credito	○	
Poliambulatorio, Terme	○	
Ospedale	○	
Day hospital, Farmacia	○	
ASUR	○	
Casa protetta, R.S.A.	○	
Centro sociale	○	
Centro diurno	○	
Centro sportivo	○	
Centro culturale	○	
Museo, pinacoteca	○	
Teatro, cinema, multisala	○	
Albergo, Hotel, B&B	○	
Rist., pizz., birreria	○	
Esercizio commerciale	○	
Sede associativa	○	
Stabilimenti balneari	○	
Casa vacanze, colonia	○	
Camping, villaggio	○	
Pubblica sicurezza	○	
Sede giudiziaria	○	
Stazione aut.,ferr.	○	
Vari rivolti al pubbl.	○	
Luogo turistico	○	
Parco, giard. pubbl.	○	
Cimitero	○	
Centro commerc., mercato	●	1
Nulla di rilevante	○	

Tipo di percorso	
Protetto	●
Porticato	○
Non protetto	○
Misto	○
Strada chiusa	○

Presenza di utenti con disabilità	
Motori	○
Sensoriali	○
Assist. dom.	○
Non autosuff.	○
Anziani>75	○

Traffico pedonale	
scarso	○
medio	●
sostenuto	○
intenso	○

Collocazione Ambito	
Centro storico	○
Residenziale	●
Artigianale	○
Sportiva	○
Servizi	○
Agricola	○
Direzionale	○

Condizione ambientale	
Zona urbanizzata	●
Molto degradata	○
Manutenz. insufficente	○
Manutenz. sufficente	○
Manutenz. buona	●

Traffico veicolare	
scarso	○
medio	●
sostenuto	○
intenso	○

NOTA GENERALE RELATIVA ALL'AMBITO URBANO e ANALISI FERMATE BUS

Ambito Urbano servito dal sistema di trasporto pubblico ◉

Trattasi di una porzione di via Cairoli compresa tra le fermate 3240 e 3010, su di un lato della strada è presente una pista ciclabile con affiancato un percorso pedonale di 1 m circa di larghezza il lato opposto è caratterizzato dalla presenza di un percorso pedonale con un asfalto di recente realizzazione, non sono presenti particolari barriere architettoniche, si evidenzia come siano state inserite le segnaletiche per l'intercettazione della fermata dell'autobus solo da un lato come è possibile vedere dall'inserimento dei codici ci suggerisce l'inserimento della segnaletica tattile per la segnalazione degli attraversamenti pedonali.

Fermata n. 3240 - dislivello marciapiede/strada: 12cm; Larghezza marciapiede 1,50ml
Fermata n. 3010 - dislivello marciapiede/strada: 14cm; Larghezza marciapiede 2,00ml

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Segnalazione in approvazione ○ Segnalazione in carico ○
Segnalazione sospesa ○ Lavori in corso ○

Priorità calcolata **55296**

Stralcio suggerito **09° STRALCIO**

Tipo di interesse

INTERESSATA DAL P.E.B.A.

aggiornato al 15/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

UNITA' URBANA

Via Cairoli 12	**227**

STIMA TOTALE UNITA' URBANA	**€. 425,00**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3142**

Nome unità urbana	ID
Via Cairoli 12	**227**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Tipo LogesVetEvolution PVC**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 75,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**1,5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3143**

Nome unità urbana	ID
Via Cairoli 12	**227**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell’attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell’attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Il punto di accesso all’attraversamento pedonale avviene da una pista ciclabile.

Materiale suggerito: **Tipo LogesVetEvolution PVC**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 175,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**3,5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3144**

Nome unità urbana	ID
Via Cairoli 12	**227**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell’attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell’attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Tipo LogesVetEvolution PVC**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 175,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**3,5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Fermate TPI	3130	3150

Via Cavalieri Vittorio Veneto 81

228



PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Fermate TPI 3130 3150

Via Cavalieri Vittorio Veneto 81

228

Servizi pubblici presenti / Quantità		
Asilo nido	○	
Scuola dell'infanzia	◉	1
Scuola primaria	○	
Scuola secondaria I° grado	○	
Scuola second. II°grado-U	○	
Scuola second. II°grado-C	○	
Scuola second. II°grado-T	○	
Università	○	
Centro formaz. prof.	○	
Uff. pubbl. statale	○	
Uff. pubbl. regionale	○	
Uff. pubbl. provinciale	○	
Uff. pubbl. comunale	○	
Azienda municipalizzata	○	
Luogo di culto	○	
Ufficio postale	○	
Istituto di credito	○	
Poliambulatorio, Terme	○	
Ospedale	○	
Day hospital, Farmacia	○	
ASUR	○	
Casa protetta, R.S.A.	○	
Centro sociale	○	
Centro diurno	○	
Centro sportivo	◉	1
Centro culturale	○	
Museo, pinacoteca	○	
Teatro, cinema, multisala	○	
Albergo, Hotel, B&B	○	
Rist., pizz., birreria	○	
Esercizio commerciale	○	
Sede associativa	○	
Stabilimenti balneari	○	
Casa vacanze, colonia	○	
Camping, villaggio	○	
Pubblica sicurezza	○	
Sede giudiziaria	○	
Stazione aut.,ferr.	○	
Vari rivolti al pubbl.	○	
Luogo turistico	○	
Parco, giard. pubbl.	◉	1
Cimitero	○	
Centro commerc., mercato	◉	1
Nulla di rilevante	○	

Tipo di percorso	
Protetto	◉
Porticato	○
Non protetto	○
Misto	○
Strada chiusa	○

Presenza di utenti con disabilità	
Motori	○
Sensoriali	○
Assist. dom.	○
Non autosuff.	○
Anziani>75	○

Traffico pedonale	
scarso	◉
medio	○
sostenuto	○
intenso	○

Collocazione Ambito	
Centro storico	○
Residenziale	◉
Artigianale	○
Sportiva	○
Servizi	○
Agricola	○
Direzionale	○

Condizione ambientale	
Zona urbanizzata	◉
Molto degradata	○
Manutenz. insufficente	◉
Manutenz. sufficente	○
Manutenz. buona	○

Traffico veicolare	
scarso	◉
medio	○
sostenuto	○
intenso	○

NOTA GENERALE RELATIVA ALL'AMBITO URBANO e ANALISI FERMATE BUS

Ambito Urbano servito dal sistema di trasporto pubblico ◉

Le due fermate che interessano l'area sono in corrispondenza del centro commerciale e del campo da calcio. Tutti intorno si trovano residenze. Gli attraversamenti pedonali mancano della segnaletica tattile. I marciapiedi sul lato del supermercato presentano sconnessioni.
Fermata n. 3130 - dislivello marciapiede/strada: a raso con la presenza di una canalina di scolo delle acque meteoriche; Larghezza marciapiede 1,80ml
Fermata n. 3150 - dislivello marciapiede/strada: a raso con la presenza di una canalina di scolo delle acque meteoriche; Larghezza marciapiede 1,80ml

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Segnalazione in approvazione ○ Segnalazione in carico ○
Segnalazione sospesa ○ Lavori in corso ○

Priorità calcolata **706560**

Stralcio suggerito **04° STRALCIO**

Tipo di interesse

INTERESSATA DAL P.E.B.A.

aggiornato al 15/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

UNITA' URBANA

Via Cavalieri Vittorio Veneto 81	**228**

STIMA TOTALE UNITA' URBANA	**€. 44.621,34**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **169**

Nome unità urbana	ID
Via Cavalieri Vittorio Veneto 81	**228**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 8.217,45

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**67,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **170**

Nome unità urbana	ID
Via Cavalieri Vittorio Veneto 81	**228**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a **righe parallele** con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Tipo LogesVetEvolution PVC**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione **tattilo-plantare** come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 180,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**2,40**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **171**

Nome unità urbana	ID
Via Cavalieri Vittorio Veneto 81	**228**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Descrizione prestazionale dell'intervento

Arrotondamento dell’angolo mediante fresatura del materiale.
La fresatura può essere una superficie inclinata a 45° oppure arrotondata manualmente con utensile idoneo (raggio di smussatura non inferiore a 1 cm)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Importo totale scheda

€. 3,40

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,04**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **172**

Nome unità urbana	ID
Via Cavalieri Vittorio Veneto 81	**228**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Conglomerato cementizio**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 704,64

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**6,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **173**

Nome unità urbana	ID
Via Cavalieri Vittorio Veneto 81	**228**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione con l'area carrabile mediante la **sovrapposizione di uno strato bituminoso** su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da **gradino max 2,5 cm**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 91,81

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,25**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **174**

Nome unità urbana	ID
Via Cavalieri Vittorio Veneto 81	**228**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di una pensilina all'esterno della direttrice principale del percorso pedonale. L'area individuata dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere almeno una panchina, il relativo spazio di sosta per una carrozzina e la struttura di riparo collocata ad un'altezza non inferiore a cm 220 da terra.
Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà avere una profondità minima di cm 150 ed una larghezza di cm 110, essere complanare al percorso pedonale o eventualmente raccordato con scivolo a norme.
Qualora la pensilina presentasse schermature verticali di protezione, lo spazio assegnato alla carrozzina dovrà essere previsto sul lato maggiormente protetto dagli agenti atmosferici.
Le pareti, se traslucide, dovranno essere dotate di apposita segnaletica per il riconoscimento dell'ostacolo/servizio da parte delle persone ipovedenti.
Eventuale tabella informativa dovrà essere collocata ad un'altezza di circa cm 140 da terra.
ATTENZIONE !
La pensilina dovrà essere collocata esternamente al percorso pedonale per garantirne la continuità dello stesso da parte di coloro che non sostano nell'area.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di una pensilina a segnalazione e protezione di uno spazio di sosta (fermata Autobus)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 12.000,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **175**

Nome unità urbana	ID
Via Cavalieri Vittorio Veneto 81	**228**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 102,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **176**

Nome unità urbana	ID
Via Cavalieri Vittorio Veneto 81	**228**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a **righe parallele** con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione **tattilo-plantare** come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 3.000,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**37,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1158**

Nome unità urbana	ID
Via Cavalieri Vittorio Veneto 81	**228**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 2.304,90

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**22,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1159**

Nome unità urbana	ID
Via Cavalieri Vittorio Veneto 81	**228**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Tipo LogesVetEvolution PVC**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 3.000,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**60,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1160**

Nome unità urbana	ID
Via Cavalieri Vittorio Veneto 81	**228**

Descrizione delle criticità rilevata

Sostituzione di fontanella

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di fontanella con forma che ne consenta l'utilizzo da parte di persone in carrozzina, bambini ed adulti. I materiali dovranno garantire la massima igiene ed essere atti a conservare le caratteristiche di potabilità dell'acqua. Con bordi arrotondati e forma utile a impedire la fuoriuscita accidentale dell'acqua. La pavimentazione circostante dovrà essere drenante o dotata di una griglia di scarico posizionata a livello del terreno circostante per un'area diversa a seconda della frequenza d'uso, preferibilmente non inferiore a cm 150 x 150. Gli zampilli della fontanella potranno avere una altezza da terra compresa tra cm 70 e 90. La fontanella dovrà avere il rubinetto posto ad una altezza di cm 90/100 da terra e l'apertura dovrà avere un sistema a leva o a pulsante facilmente manovrabile.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



sezione di una fontanella fruibile da tutti

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Importo totale scheda

€. 1.500,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1161**

Nome unità urbana	ID
Via Cavalieri Vittorio Veneto 81	**228**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di una pensilina all'esterno della direttrice principale del percorso pedonale. L'area individuata dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere almeno una panchina, il relativo spazio di sosta per una carrozzina e la struttura di riparo collocata ad un'altezza non inferiore a cm 220 da terra.
Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà avere una profondità minima di cm 150 ed una larghezza di cm 110, essere complanare al percorso pedonale o eventualmente raccordato con scivolo a norme.
Qualora la pensilina presentasse schermature verticali di protezione, lo spazio assegnato alla carrozzina dovrà essere previsto sul lato maggiormente protetto dagli agenti atmosferici.
Le pareti, se traslucide, dovranno essere dotate di apposita segnaletica per il riconoscimento dell'ostacolo/servizio da parte delle persone ipovedenti.
Eventuale tabella informativa dovrà essere collocata ad un'altezza di circa cm 140 da terra.
ATTENZIONE !
La pensilina dovrà essere collocata esternamente al percorso pedonale per garantirne la continuità dello stesso da parte di coloro che non sostano nell'area.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di una pensilina a segnalazione e protezione di uno spazio di sosta (fermata Autobus)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 12.000,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1162**

Nome unità urbana	ID
Via Cavalieri Vittorio Veneto 81	**228**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell'attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell'attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 200,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**2**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1163**

Nome unità urbana	ID
Via Cavalieri Vittorio Veneto 81	**228**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari all'attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da **gradino di 2/30 cm**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 328,08

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**3,00**

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1164**

Nome unità urbana	ID
Via Cavalieri Vittorio Veneto 81	**228**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di due rampe di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza di cm 120. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza risulti inferiore a cm 120, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm 100.
Lo stallo che dovrà essere creato al termine della rampa sarà complanare alla sede stradale e la larghezza pari all'attraversamento pedonale o passo carraio ove esistano e comunque non inferiore a cm 150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da **gradino di 2/30 cm**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 328,08

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**3,00**

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1165**

Nome unità urbana	ID
Via Cavalieri Vittorio Veneto 81	**228**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell'attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell'attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 200,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**2**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1166**

Nome unità urbana	ID
Via Cavalieri Vittorio Veneto 81	**228**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 460,98

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**4,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Fermate TPI	3260	100

Via Maffei 8

229



PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Fermate TPI 3260 100

Via Maffei 8

229

Servizi pubblici presenti / Quantità		
Asilo nido	○	
Scuola dell'infanzia	○	
Scuola primaria	○	
Scuola secondaria I° grado	○	
Scuola second. II°grado-U	○	
Scuola second. II°grado-C	○	
Scuola second. II°grado-T	○	
Università	○	
Centro formaz. prof.	○	
Uff. pubbl. statale	○	
Uff. pubbl. regionale	○	
Uff. pubbl. provinciale	○	
Uff. pubbl. comunale	○	
Azienda municipalizzata	○	
Luogo di culto	○	
Ufficio postale	○	
Istituto di credito	○	
Poliambulatorio, Terme	○	
Ospedale	○	
Day hospital, Farmacia	○	
ASUR	○	
Casa protetta, R.S.A.	○	
Centro sociale	○	
Centro diurno	○	
Centro sportivo	○	
Centro culturale	○	
Museo, pinacoteca	○	
Teatro, cinema, multisala	○	
Albergo, Hotel, B&B	○	
Rist., pizz., birreria	○	
Esercizio commerciale	○	
Sede associativa	○	
Stabilimenti balneari	○	
Casa vacanze, colonia	○	
Camping, villaggio	○	
Pubblica sicurezza	○	
Sede giudiziaria	○	
Stazione aut.,ferr.	○	
Vari rivolti al pubbl.	○	
Luogo turistico	○	
Parco, giard. pubbl.	○	
Cimitero	○	
Centro commerc., mercato	○	
Nulla di rilevante	◉	

Tipo di percorso	
Protetto	◉
Porticato	○
Non protetto	○
Misto	○
Strada chiusa	○

Presenza di utenti con disabilità	
Motori	○
Sensoriali	○
Assist. dom.	○
Non autosuff.	○
Anziani>75	○

Traffico pedonale	
scarso	◉
medio	○
sostenuto	○
intenso	○

Collocazione Ambito	
Centro storico	○
Residenziale	◉
Artigianale	○
Sportiva	○
Servizi	○
Agricola	○
Direzionale	○

Condizione ambientale	
Zona urbanizzata	○
Molto degradata	○
Manutenz. insufficiente	○
Manutenz. sufficente	◉
Manutenz. buona	○

Traffico veicolare	
scarso	○
medio	◉
sostenuto	○
intenso	○

NOTA GENERALE RELATIVA ALL'AMBITO URBANO e ANALISI FERMATE BUS

Ambito Urbano servito dal sistema di trasporto pubblico ◉

Fermata n. 3260 - dislivello marciapiede/strada: 13cm; Larghezza marciapiede 2,00ml
Fermata n. 0100 - dislivello marciapiede/strada: 14cm; Larghezza marciapiede 2,00ml

Attraversamenti perdonali e fermate prive di segnaletica tattile di intercettazione per non vedenti.

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Segnalazione in approvazione ○ Segnalazione in carico ○
Segnalazione sospesa ○ Lavori in corso ○

Priorità calcolata **3840**

Stralcio suggerito **10° STRALCIO**

Tipo di interesse

INTERESSATA DAL P.E.B.A.

aggiornato al 15/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

UNITA' URBANA

Via Maffei 8	**229**

STIMA TOTALE UNITA' URBANA	**€. 9.376,44**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **507**

Nome unità urbana	ID
Via Maffei 8	**229**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 102,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **508**

Nome unità urbana	ID
Via Maffei 8	**229**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 4.609,80

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**45,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **509**

Nome unità urbana	ID
Via Maffei 8	**229**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 4.382,64

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**36,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **510**

Nome unità urbana	ID
Via Maffei 8	**229**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo perfettamente complanare al pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti di inciampo o rimodellare la pavimentazione circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Metallo**

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 180,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **511**

Nome unità urbana	ID
Via Maffei 8	**229**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 102,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Fermate TPI	9870	10610

Via Corelli

230



PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Fermate TPI 9870 10610

Via Corelli

230

Servizi pubblici presenti / Quantità		
Asilo nido	○	
Scuola dell'infanzia	◉	1
Scuola primaria	○	
Scuola secondaria I° grado	◉	1
Scuola second. II°grado-U	○	
Scuola second. II°grado-C	○	
Scuola second. II°grado-T	○	
Università	○	
Centro formaz. prof.	○	
Uff. pubbl. statale	○	
Uff. pubbl. regionale	○	
Uff. pubbl. provinciale	○	
Uff. pubbl. comunale	○	
Azienda municipalizzata	○	
Luogo di culto	○	
Ufficio postale	○	
Istituto di credito	○	
Poliambulatorio, Terme	○	
Ospedale	○	
Day hospital, Farmacia	○	
ASUR	○	
Casa protetta, R.S.A.	○	
Centro sociale	○	
Centro diurno	○	
Centro sportivo	○	
Centro culturale	○	
Museo, pinacoteca	○	
Teatro, cinema, multisala	○	
Albergo, Hotel, B&B	○	
Rist., pizz., birreria	○	
Esercizio commerciale	○	
Sede associativa	○	
Stabilimenti balneari	○	
Casa vacanze, colonia	○	
Camping, villaggio	○	
Pubblica sicurezza	○	
Sede giudiziaria	○	
Stazione aut.,ferr.	○	
Vari rivolti al pubbl.	○	
Luogo turistico	○	
Parco, giard. pubbl.	◉	1
Cimitero	○	
Centro commerc., mercato	○	
Nulla di rilevante	○	

Tipo di percorso	
Protetto	◉
Porticato	○
Non protetto	○
Misto	○
Strada chiusa	○

Presenza di utenti con disabilità	
Motori	○
Sensoriali	○
Assist. dom.	○
Non autosuff.	○
Anziani>75	○

Traffico pedonale	
scarso	◉
medio	○
sostenuto	○
intenso	○

Collocazione Ambito	
Centro storico	○
Residenziale	◉
Artigianale	○
Sportiva	○
Servizi	○
Agricola	○
Direzionale	○

Condizione ambientale	
Zona urbanizzata	○
Molto degradata	○
Manutenz. insufficente	○
Manutenz. sufficente	◉
Manutenz. buona	○

Traffico veicolare	
scarso	◉
medio	○
sostenuto	○
intenso	○

NOTA GENERALE RELATIVA ALL'AMBITO URBANO e ANALISI FERMATE BUS

Ambito Urbano servito dal sistema di trasporto pubblico ◉

Fermata n. 10610 - dislivello marciapiede/strada: 7cm; Larghezza marciapiede 2,00ml
Fermata n. 9870 - dislivello marciapiede/strada: 13cm; Larghezza marciapiede 2,00ml

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Segnalazione in approvazione ○ Segnalazione in carico ○
Segnalazione sospesa ○ Lavori in corso ○

Priorità calcolata **235008**

Stralcio suggerito **06° STRALCIO**

Tipo di interesse

INTERESSATA DAL P.E.B.A.

aggiornato al 15/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

UNITA' URBANA

Via Corelli 230

STIMA TOTALE UNITA' URBANA €. 21.879,30

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **177**

Nome unità urbana	ID
Via Corelli	**230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 2,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **178**

Nome unità urbana	ID
Via Corelli	**230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 102,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **179**

Nome unità urbana	ID
Via Corelli	**230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di una pensilina all'esterno della direttrice principale del percorso pedonale. L'area individuata dovrà avere una larghezza sufficiente a contenere almeno una panchina, il relativo spazio di sosta per una carrozzina e la struttura di riparo collocata ad un'altezza non inferiore a cm 220 da terra.
Lo spazio occupato dalla sedia a ruote dovrà avere una profondità minima di cm 150 ed una larghezza di cm 110, essere complanare al percorso pedonale o eventualmente raccordato con scivolo a norme.
Qualora la pensilina presentasse schermature verticali di protezione, lo spazio assegnato alla carrozzina dovrà essere previsto sul lato maggiormente protetto dagli agenti atmosferici.
Le pareti, se traslucide, dovranno essere dotate di apposita segnaletica per il riconoscimento dell'ostacolo/servizio da parte delle persone ipovedenti.
Eventuale tabella informativa dovrà essere collocata ad un'altezza di circa cm 140 da terra.
ATTENZIONE !
La pensilina dovrà essere collocata esternamente al percorso pedonale per garantirne la continuità dello stesso da parte di coloro che non sostano nell'area.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di una pensilina a segnalazione e protezione di uno spazio di sosta (fermata Autobus)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 12.000,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **180**

Nome unità urbana	ID
Via Corelli	**230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 102,44

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **181**

Nome unità urbana	ID
Via Corelli	**230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.
ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell'1% e comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di pendenza trasversale eccessiva

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.093,60

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**10,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1167**

Nome unità urbana	ID
Via Corelli	**230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1.521,75

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**12,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1168**

Nome unità urbana	ID
Via Corelli	**230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Potatura di rami e fronde sporgenti ai lati del percorso tale da garantire uno spazio libero sottofronda di altezza pari a cm 200/250 da terra per una larghezza minima di cm 120.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da rami sporgenti

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 4.080,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**102**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1169**

Nome unità urbana	ID
Via Corelli	**230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 127,50

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**1,5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1170**

Nome unità urbana	ID
Via Corelli	**230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Ricollocare il supporto verticale del cartello stradale verso il margine interno, qualora possibile, del percorso pedonale in modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e ipovedenti o persone anziane accompagnate che utilizzano il cordolo come linea di riferimento direzionale.
L'altezza di installazione del cartello segnaletico, posto sul marciapiede, deve essere non inferiore a 2,00 m. meglio se a 2,20 m., misurati dalla pavimentazione del marciapiede.
Le tabelle degli orari, a corredo della segnaletica, andranno poste parallelamente al senso di marcia dei pedoni e fissate ad una altezza media non superiore a cm. 150 da terra.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da base fissa a corredo di segnaletica della fermata del mezzo pubblico

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 330,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1171**

Nome unità urbana	ID
Via Corelli	**230**

Descrizione delle criticità rilevata

Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica su supporto verticale

Descrizione prestazionale dell'intervento

Dotazione di **segnaletica verticale** permanente e ben visibile ad una altezza di cm 220 da terra.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Importo totale scheda

€. 85,21

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1172**

Nome unità urbana	ID
Via Corelli	**230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 2.434,80

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**20,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 24/04/2019

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Fermate TPI	450	460

Via Framarin 2A

231



PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Fermate TPI 450 460

Via Framarin 2A

231

Servizi pubblici presenti / Quantità		
Asilo nido	○	
Scuola dell'infanzia	○	
Scuola primaria	○	
Scuola secondaria I° grado	○	
Scuola second. II°grado-U	○	
Scuola second. II°grado-C	○	
Scuola second. II°grado-T	○	
Università	○	
Centro formaz. prof.	○	
Uff. pubbl. statale	○	
Uff. pubbl. regionale	○	
Uff. pubbl. provinciale	○	
Uff. pubbl. comunale	○	
Azienda municipalizzata	○	
Luogo di culto	○	
Ufficio postale	○	
Istituto di credito	●	2
Poliambulatorio, Terme	○	
Ospedale	○	
Day hospital, Farmacia	○	
ASUR	○	
Casa protetta, R.S.A.	○	
Centro sociale	○	
Centro diurno	○	
Centro sportivo	○	
Centro culturale	○	
Museo, pinacoteca	○	
Teatro, cinema, multisala	○	
Albergo, Hotel, B&B	○	
Rist., pizz., birreria	●	3
Esercizio commerciale	●	2
Sede associativa	○	
Stabilimenti balneari	○	
Casa vacanze, colonia	○	
Camping, villaggio	○	
Pubblica sicurezza	○	
Sede giudiziaria	○	
Stazione aut.,ferr.	○	
Vari rivolti al pubbl.	●	2
Luogo turistico	○	
Parco, giard. pubbl.	○	
Cimitero	○	
Centro commerc., mercato	○	
Nulla di rilevante	○	

Tipo di percorso	
Protetto	●
Porticato	○
Non protetto	○
Misto	○
Strada chiusa	○

Presenza di utenti con disabilità	
Motori	○
Sensoriali	○
Assist. dom.	○
Non autosuff.	○
Anziani>75	○

Traffico pedonale	
scarso	○
medio	●
sostenuto	○
intenso	○

Collocazione Ambito	
Centro storico	○
Residenziale	●
Artigianale	○
Sportiva	○
Servizi	○
Agricola	○
Direzionale	●

Condizione ambientale	
Zona urbanizzata	●
Molto degradata	○
Manutenz. insufficente	○
Manutenz. sufficente	●
Manutenz. buona	○

Traffico veicolare	
scarso	○
medio	●
sostenuto	○
intenso	○

NOTA GENERALE RELATIVA ALL'AMBITO URBANO e ANALISI FERMATE BUS

Ambito Urbano servito dal sistema di trasporto pubblico ◉

Fermata n. 0460 - dislivello marciapiede/strada: 10cm; Larghezza marciapiede 1,80ml
Fermata n. 0450 - dislivello marciapiede/strada: 10cm; Larghezza marciapiede 1,50ml

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Segnalazione in approvazione ○ Segnalazione in carico ○
Segnalazione sospesa ○ Lavori in corso ○

Priorità calcolata **380160**

Stralcio suggerito **05° STRALCIO**

Tipo di interesse

INTERESSATA DAL P.E.B.A.

aggiornato al 15/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

UNITA' URBANA

Via Framarin 2A 231

STIMA TOTALE UNITA' URBANA €. 15.628,25

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3275**

Nome unità urbana	ID
Via Framarin 2A	**231**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 2.282,63

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**18,75**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3276**

Nome unità urbana	ID
Via Framarin 2A	**231**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di **2/30 cm**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 271,08

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**2,64**

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3277**

Nome unità urbana	ID
Via Framarin 2A	**231**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 256,10

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**2,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3278**

Nome unità urbana	ID
Via Framarin 2A	**231**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 153,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**1,80**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3279**

Nome unità urbana	ID
Via Framarin 2A	**231**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 640,25

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**6,25**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3280**

Nome unità urbana	ID
Via Framarin 2A	**231**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 2.373,93

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**19,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3281**

Nome unità urbana	ID
Via Framarin 2A	**231**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.
ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell'1% e comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di pendenza trasversale eccessiva

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 3.477,65

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**31,80**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3282**

Nome unità urbana	ID
Via Framarin 2A	**231**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 2.586,98

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**21,25**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3283**

Nome unità urbana	ID
Via Framarin 2A	**231**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 2.739,15

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**22,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3284**

Nome unità urbana	ID
Via Framarin 2A	**231**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo perfettamente complanare al pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti di inciampo o rimodellare la pavimentazione circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Ghisa**

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 240,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3285**

Nome unità urbana	ID
Via Framarin 2A	**231**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo perfettamente complanare al pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti di inciampo o rimodellare la pavimentazione circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Ghisa**

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 240,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3286**

Nome unità urbana	ID
Via Framarin 2A	**231**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 127,50

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**1,50**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3287**

Nome unità urbana	ID
Via Framarin 2A	**231**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo perfettamente complanare al pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti di inciampo o rimodellare la pavimentazione circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Ghisa**

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 240,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Percorsi Centro Storico

VIA CESARE BATTISTI

700

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Percorsi Centro Storico

VIA CESARE BATTISTI

700

Servizi pubblici presenti / Quantità		
Asilo nido	○	
Scuola dell'infanzia	○	
Scuola primaria	○	
Scuola secondaria I° grado	○	
Scuola second. II°grado-U	○	
Scuola second. II°grado-C	○	
Scuola second. II°grado-T	○	
Università	○	
Centro formaz. prof.	○	
Uff. pubbl. statale	○	
Uff. pubbl. regionale	○	
Uff. pubbl. provinciale	○	
Uff. pubbl. comunale	○	
Azienda municipalizzata	○	
Luogo di culto	○	
Ufficio postale	○	
Istituto di credito	●	1
Poliambulatorio, Terme	○	
Ospedale	○	
Day hospital, Farmacia	○	
ASUR	○	
Casa protetta, R.S.A.	○	
Centro sociale	○	
Centro diurno	○	
Centro sportivo	○	
Centro culturale	○	
Museo, pinacoteca	○	
Teatro, cinema, multisala	○	
Albergo, Hotel, B&B	○	
Rist., pizz., birreria	●	1
Esercizio commerciale	●	6
Sede associativa	○	
Stabilimenti balneari	○	
Casa vacanze, colonia	○	
Camping, villaggio	○	
Pubblica sicurezza	○	
Sede giudiziaria	○	
Stazione aut.,ferr.	○	
Vari rivolti al pubbl.	●	2
Luogo turistico	○	
Parco, giard. pubbl.	○	
Cimitero	○	
Centro commerc., mercato	○	
Nulla di rilevante	○	

Tipo di percorso	
Protetto	○
Porticato	○
Non protetto	○
Misto	○
Strada chiusa	○

Presenza di utenti con disabilità	
Motori	○
Sensoriali	○
Assist. dom.	○
Non autosuff.	○
Anziani>75	○

Traffico pedonale	
scarso	●
medio	○
sostenuto	○
intenso	○

Collocazione Ambito	
Centro storico	●
Residenziale	○
Artigianale	○
Sportiva	○
Servizi	○
Agricola	○
Direzionale	○

Condizione ambientale	
Zona urbanizzata	●
Molto degradata	○
Manutenz. insufficente	○
Manutenz. sufficente	○
Manutenz. buona	○

Traffico veicolare	
scarso	●
medio	○
sostenuto	○
intenso	○

NOTA GENERALE RELATIVA ALL'AMBITO URBANO e ANALISI FERMATE BUS

Ambito Urbano servito dal sistema di trasporto pubblico ○

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Segnalazione in approvazione ○ Segnalazione in carico ○

Segnalazione sospesa ○ Lavori in corso ○

Priorità calcolata **17280**

Stralcio suggerito **10° STRALCIO**

Tipo di interesse

INTERESSATA DAL P.E.B.A.

aggiornato al 15/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

UNITA' URBANA

VIA CESARE BATTISTI 700

STIMA TOTALE UNITA' URBANA €. 164.079,55

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2117**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

Cad. - a corpo - n.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito: **Trachite**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2118**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.118,64

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**6,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2119**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di nuovo grigliato previa rimozione dell'esistente. Il grigliato sarà incassato e perfettamente complanare al pavimento e non dovrà avere maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti delle griglie non potranno essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15 mm); per grigliati ad elementi paralleli le fessure dovranno essere poste in senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

Quando le dimensioni delle maglie sono di notevole larghezza e il materiale è la pietra, si suggerisce di fissare una lamiera preforata, in ottone con fori non superiori ai 10/15 mm. per ogni foro del manufatto.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

Cad. - a corpo - n.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2120**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente, riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del tappetino d'usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione dissestata per la presenza di caditoia/griglia

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 102,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2121**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 281,71

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**2,75**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2122**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.079,69

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**3,85**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2123**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Eliminare l'oggetto che costituisce barriera al passaggio pedonale.

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da fioriera, albero o cespuglio

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Importo totale scheda

€. 0,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**6**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1306**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione delle criticità rilevata

Marciapiede di dimensioni ridotte.

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rialzo della sede stradale sino alla quota del cordolo del marciapiede, al fine di **favorire la continuità della direzione pedonale facilitando l'attraversamento dei pedoni sull'altro lato della strada**.
La necessità è data dal garantire la continuità della direzione in situazioni in cui il marciapiede rialzato ha larghezze inferiori a cm. 75. La stessa soluzione si adotta anche nel caso di ingresso a vicoli ed, in ogni caso, in area Z.T.L. o pedonale.

La pavimentazione utilizzata, sarà la medesima già presente.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Importo totale scheda

€. 2.550,00

Note integrative:

92 cm

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**15,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito: **Asfalto**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1307**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 676,10

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**6,60**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1308**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

Cad. - a corpo - n.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1309**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 25,61

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,25**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1310**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di **2/30 cm**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Importo totale scheda

€. 970,74

Note integrative:

Ingresso bianca.

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**5,20**

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1311**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 327,81

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**3,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1312**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Delimitazione dell'ingombro in modo che l'arredo non costituisca ostacolo al percorso pedonale.
La larghezza minima da lasciare libera è almeno 150 cm.

ATTENZIONE !
Accertarsi più volte che l'arredo mobile resti nello spazio concordato.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Non si tratta di un'attività di ristorazione ma di una Fioreria.

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da **arredo mobile per la ristorazione**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 500,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**10**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1313**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente, riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del tappetino d'usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione dissestata per la presenza di caditoia/griglia

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

Cad. - a corpo - n.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1314**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 396,53

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**3,75**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1315**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Eliminare l'oggetto che costituisce barriera al passaggio pedonale.

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da fioriera, albero o cespuglio

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Importo totale scheda

€. 0,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**5**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Note integrative:

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1320**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Eliminare l'oggetto che costituisce barriera al passaggio pedonale.

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da fioriera, albero o cespuglio

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Importo totale scheda

€. 0,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**2**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1321**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione delle criticità rilevata

Marciapiede di dimensioni ridotte.

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rialzo della sede stradale sino alla quota del cordolo del marciapiede, al fine di **favorire la continuità della direzione pedonale facilitando l'attraversamento dei pedoni sull'altro lato della strada**.
La necessità è data dal garantire la continuità della direzione in situazioni in cui il marciapiede rialzato ha larghezze inferiori a cm. 75. La stessa soluzione si adotta anche nel caso di ingresso a vicoli ed, in ogni caso, in area Z.T.L. o pedonale.

La pavimentazione utilizzata, sarà la medesima già presente.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Importo totale scheda

€. 2.793,60

Note integrative:

Allargamento del marciapiede diminuzione delle fioriere che ostacolano il passaggio in numero due.

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**7,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito: **Trachite**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1322**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da **arredo mobile per la ristorazione**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Delimitazione dell'ingombro in modo che l'arredo non costituisca ostacolo al percorso pedonale.
La larghezza minima da lasciare libera è almeno 150 cm.

ATTENZIONE !
Accertarsi più volte che l'arredo mobile resti nello spazio concordato.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Importo totale scheda

€. 150,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**3**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1323**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Delimitazione dell'ingombro in modo che l'arredo non costituisca ostacolo al percorso pedonale.
La larghezza minima da lasciare libera è almeno 150 cm.

ATTENZIONE !
Accertarsi più volte che l'arredo mobile resti nello spazio concordato.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da **arredo mobile per la ristorazione**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 150,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**3**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1324**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

La strada presenta un mettevo le pendenza dovuto all'andamento a dorso di mulo compresenza di sconnessioni dovute alla mancanza di sfumature e alla presenza di cubetti di porfido mancanti. Viene segnalata tale strada in quanto all'interno di un percorso pedonale.

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 113.400,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**300,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1325**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

La fugatura tra la trachite posizionata longitudinalmente e trasversalmente alla strada presenta delle sconnessioni.

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 190,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**10,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1326**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 841,32

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**3,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1327**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.682,64

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**6,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1328**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.
ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell'1% e comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di pendenza trasversale eccessiva

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 10.776,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**37,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1329**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Ricollocare il cestino getta rifiuti verso il margine esterno o interno, qualora possibile, del percorso pedonale in modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub vedenti o persone anziane accompagnate.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da **cestino getta rifiuti**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 160,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1330**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell’attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell’attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 110,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**1,1**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1331**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Ricollocare il cestino getta rifiuti verso il margine esterno o interno, qualora possibile, del percorso pedonale in modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub vedenti o persone anziane accompagnate.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da **cestino getta rifiuti**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 160,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1332**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Si tratta di due tratti di attraversamento perché da una piazza

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 2.643,50

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**25,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1333**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.
ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell'1% e comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di pendenza trasversale eccessiva

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

Cad. - a corpo - n.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1334**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 7.600,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**400,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1335**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione delle criticità rilevata

Sostituzione di fontanella

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di fontanella con forma che ne consenta l'utilizzo da parte di persone in carrozzina, bambini ed adulti. I materiali dovranno garantire la massima igiene ed essere atti a conservare le caratteristiche di potabilità dell'acqua. Con bordi arrotondati e forma utile a impedire la fuoriuscita accidentale dell'acqua. La pavimentazione circostante dovrà essere drenante o dotata di una griglia di scarico posizionata a livello del terreno circostante per un'area diversa a seconda della frequenza d'uso, preferibilmente non inferiore a cm 150 x 150. Gli zampilli della fontanella potranno avere una altezza da terra compresa tra cm 70 e 90. La fontanella dovrà avere il rubinetto posto ad una altezza di cm 90/100 da terra e l'apertura dovrà avere un sistema a leva o a pulsante facilmente manovrabile.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



sezione di una fontanella fruibile da tutti

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Importo totale scheda

€. 1.500,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1336**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute al ciottolo**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Miglioramento della pavimentazione esistente mediante a levigatura dei ciottoli, attenuando le asperità prodotte e successiva stilatura al fine di ottenere una maggiore complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 735,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**3,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Note integrative:

Per l'avvicinamento alla fontanella.

Materiale suggerito: **Sasso lavato**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1337**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Delimitazione dell'ingombro in modo che l'arredo non costituisca ostacolo al percorso pedonale.
La larghezza minima da lasciare libera è almeno 150 cm.

ATTENZIONE !
Accertarsi più volte che l'arredo mobile resti nello spazio concordato.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da **arredo mobile per la ristorazione**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 100,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**2**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1338**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.
ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell'1% e comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di pendenza trasversale eccessiva

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 3.448,32

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**12,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1339**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà incassato e reso perfettamente complanare al pavimento. La caditoia non dovrà presentare fessure tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15 mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in senso ortogonale alla principale direzione di marcia.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1.001,94

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**3**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1340**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1.521,75

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**12,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1341**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà incassato e reso perfettamente complanare al pavimento. La caditoia non dovrà presentare fessure tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15 mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in senso ortogonale alla principale direzione di marcia.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1.001,94

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**3**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1342**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione delle criticità rilevata

Caditoia inadeguata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà incassato e reso perfettamente complanare al pavimento. La caditoia non dovrà presentare fessure tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15 mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in senso ortogonale alla principale direzione di marcia.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 667,96

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**2**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1343**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1.163,14

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**11,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1344**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà incassato e reso perfettamente complanare al pavimento. La caditoia non dovrà presentare fessure tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15 mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in senso ortogonale alla principale direzione di marcia.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 4.007,76

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**12**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1346**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell’attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell’attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

Cad. - a corpo - n.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1347**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell’attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell’attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

Cad. - a corpo - n.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1348**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

L 2,30 / H 0,1 fermata 11100

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

Cad. - a corpo - n.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1349**

Nome unità urbana	ID
VIA CESARE BATTISTI	**700**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 245,86

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**2,40**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Percorsi Centro Storico

PIAZZA DELLE BIADE

900

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Percorsi Centro Storico

PIAZZA DELLE BIADE

900

Servizi pubblici presenti / Quantità		
Asilo nido	○	
Scuola dell'infanzia	○	
Scuola primaria	○	
Scuola secondaria I° grado	○	
Scuola second. II°grado-U	○	
Scuola second. II°grado-C	○	
Scuola second. II°grado-T	○	
Università	○	
Centro formaz. prof.	○	
Uff. pubbl. statale	○	
Uff. pubbl. regionale	○	
Uff. pubbl. provinciale	○	
Uff. pubbl. comunale	●	1
Azienda municipalizzata	○	
Luogo di culto	●	1
Ufficio postale	○	
Istituto di credito	○	
Poliambulatorio, Terme	○	
Ospedale	○	
Day hospital, Farmacia	○	
ASUR	○	
Casa protetta, R.S.A.	○	
Centro sociale	○	
Centro diurno	○	
Centro sportivo	○	
Centro culturale	○	
Museo, pinacoteca	○	
Teatro, cinema, multisala	○	
Albergo, Hotel, B&B	○	
Rist., pizz., birreria	●	6
Esercizio commerciale	●	5
Sede associativa	○	
Stabilimenti balneari	○	
Casa vacanze, colonia	○	
Camping, villaggio	○	
Pubblica sicurezza	○	
Sede giudiziaria	○	
Stazione aut.,ferr.	○	
Vari rivolti al pubbl.	●	1
Luogo turistico	○	
Parco, giard. pubbl.	○	
Cimitero	○	
Centro commerc., mercato	○	
Nulla di rilevante	○	

Tipo di percorso	
Protetto	●
Porticato	○
Non protetto	○
Misto	○
Strada chiusa	○

Presenza di utenti con disabilità	
Motori	●
Sensoriali	●
Assist. dom.	○
Non autosuff.	○
Anziani>75	●

Traffico pedonale	
scarso	○
medio	○
sostenuto	●
intenso	○

Collocazione Ambito	
Centro storico	●
Residenziale	○
Artigianale	○
Sportiva	○
Servizi	○
Agricola	○
Direzionale	○

Condizione ambientale	
Zona urbanizzata	○
Molto degradata	○
Manutenz. insufficente	○
Manutenz. sufficente	●
Manutenz. buona	○

Traffico veicolare	
scarso	●
medio	○
sostenuto	○
intenso	○

NOTA GENERALE RELATIVA ALL'AMBITO URBANO e ANALISI FERMATE BUS

Ambito Urbano servito dal sistema di trasporto pubblico ○

La Piazza presenta una pavimentazione con sufficiente manutenzione, i plateatici devono essere segnalati ed in alcuni casi gli arredi andranno riposizionati.
L'area è all'interno della ZTL con passaggio bus.
Parte della piazza risulta ripavimentata mentre l'altra metà no.

La pavimentazione sul lato uno dei due lati della piazza presenta pendenze longitudinale e trasversale notevoli, per essere risolte richiederanno un intervento di riqualificazione integrale.
Buona parte della pavimentazione in cubetti di porfido della carreggiata presenta delle malformazioni e delle sconnessioni da sistemare.

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Segnalazione in approvazione ○ Segnalazione in carico ○
Segnalazione sospesa ○ Lavori in corso ○

Priorità calcolata **5080320**

Stralcio suggerito **01° STRALCIO**

Tipo di interesse

INTERESSATA DAL P.E.B.A.

aggiornato al 15/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

UNITA' URBANA

PIAZZA DELLE BIADE	**900**
STIMA TOTALE UNITA' URBANA	**€. 141.991,25**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1370**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DELLE BIADE	**900**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di un'area di parcheggio di mt 6x3,20 in aderenza al percorso pedonale.
L'area dovrà essere adeguatamente evidenziata con una segnaletica verticale, posta a cm 220 d'altezza, e da una segnaletica orizzontale che individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima cm 150, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (max 6%) con il percorso principale.

ATTENZIONE !
I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla data di entrata in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire con i nuovi contrassegni i titoli già in circolazione, che nel frattempo rimarranno validi. Tre anni è il limite temporale previsto anche per l'adeguamento della segnaletica stradale ai simboli introdotti dalla raccomandazione

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili.
(**Parcheggio in linea**, parallelo al percorso pedonale)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 54,43

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1371**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DELLE BIADE	**900**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di **2/30 cm**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 451,11

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**2,40**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1372**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DELLE BIADE	**900**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 422,96

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**4**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1373**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DELLE BIADE	**900**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di corrimano **ai lati** della scala

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserire corrimano su entrambi i lati della scala, visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti. Nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra corrimano ed eventuale parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm.

-

ATTENZIONE !

Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore eccessivo quando esposto lungamente al sole

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Importo totale scheda

€. 600,00

Note integrative:

Corrimano sul lato sinistro della scala esistente con diametro di piccole dimensioni e senza il prolungamento di l'estensione di 35 centimetri prima e dopo l'ultimo gradino.

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**6**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1374**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DELLE BIADE	**900**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Evidenziazione cromatica di serie di gradini, tramite inserimento di fascia cromaticamente distinta dalla superficie, di larghezza minima 10 cm, sulle pedate dei gradini.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Note integrative:

La scala non viene percepita dalla parte superiore dell'Edificio, 12 scalini da 0,1 cm.

Materiale suggerito: **Plastica**

Descrizione delle criticità rilevata

Difficoltà di **percezione** di una differenza di quota

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 43,20

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**3,6**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1375**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DELLE BIADE	**900**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Realizzazione di fascia a pavimento di facile **percezione tattile e visiva**, atta a segnalare **l'inizio e la fine di una rampa scala** a persone non vedenti e ipovedenti.
La fascia tattilo-plantare dovrà essere collocata 20 cm. prima dell'inizio rampa e a 20 cm. dopo fine rampa. La segnaletica dovrà avere una profondità di cm. 60 ed una larghezza pari alla rampa di scale.

Al fine di rafforzare per ragioni di sicurezza e di orientamento l'andamento della o delle rampe di scale, si suggerisce all'inizio e al termine di ogni rampa di inserire una segnaletica tattile sul corrimano

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 25

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Segnaletica a pavimento: **assenza**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 860,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**20**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1376**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DELLE BIADE	**900**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di piattaforma elevatrice

Descrizione prestazionale dell'intervento

Installazione di piattaforma elevatrice con cabina (tipo “miniascensore”). Applicabile con guide su muro esistente oppure dotata di struttura autoportante. La cabina dovrà avere dimensioni minime di cm 80x120, con pulsantiera braille, luce di emergenza, maniglione e illuminazione interna, dispositivo di autolivellamento al piano. Portata utile minima di kg 180.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

Importo totale scheda

€. 10.900,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Note integrative:

Inserimento di una piattaforma elevatrice per evitare di fare tutto il giro della piazza per arrivare a giusta quota

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1377**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DELLE BIADE	**900**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione sdrucciolevole

Descrizione prestazionale dell'intervento

Trattamento superficiale della pavimentazione mediante bocciardatura e cordellinatura, al fine di ridurne la sdrucciolevolezza.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Importo totale scheda

€. 1.083,60

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**6,30**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Note integrative:

Fasce di pavimentazione cruccio le vuole in prossimità delle colonne

Materiale suggerito: **Marmo**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1378**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DELLE BIADE	**900**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione **tattilo-plantare** come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 330,00

Note integrative:

3 metri in corrispondenza di ogni uno degli ingressi

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**6**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1379**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DELLE BIADE	**900**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Arrotondamento dell’angolo mediante fresatura del materiale.
La fresatura può essere una superficie inclinata a 45° oppure arrotondata manualmente con utensile idoneo (raggio di smussatura non inferiore a 1 cm)

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Importo totale scheda

€. 1.488,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**6**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Note integrative:

Si tratta del medesimo intervento per i due ingressi, entrambi di larghezza di tre metri.

Materiale suggerito: **Trachite**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1380**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DELLE BIADE	**900**

Descrizione delle criticità rilevata

Caditoia inadeguata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà incassato e reso perfettamente complanare al pavimento. La caditoia non dovrà presentare fessure tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15 mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in senso ortogonale alla principale direzione di marcia.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 7.013,58

Note integrative:

18 in ghisa e tre in marmo

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**21**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1381**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DELLE BIADE	**900**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Eliminare l'oggetto che costituisce barriera al passaggio pedonale.

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da rastrelliera per sosta cicli e motocicli

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Si valuta lo spostamento delle rastrelliere o ruotando ne dici 80° o di collocar li nella piazza di fronte

Materiale suggerito:

Importo totale scheda

€. 360,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**6**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1382**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DELLE BIADE	**900**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Il piazzale fronte gli uffici comunali presenta varie sconnessioni di pavimentazione

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 44.870,40

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**160,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1383**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DELLE BIADE	**900**

Descrizione delle criticità rilevata

Arredi **mal posizionati**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento dell'arredo esistente
riposizionando i mobili in modo da non costituire ostacolo o intralcio al passaggio delle persone. In particolar modo, l'intralcio è provocato da un mobile dalla forma spigolosa, collocato su un percorso molto frequentato dalle persone.
Lo spazio minimo richiesto è proporzionale all'intensità del traffico pedonale e comunque non deve essere inferiore a cm. 150 di larghezza utile.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Importo totale scheda

€. 180,00

Dati dimensionali intervento

Note integrative:

Piazza presenta tre lati astici non ordinati e non ben segnalati

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**3**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1384**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DELLE BIADE	**900**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Evidenziazione cromatica di serie di gradini, tramite inserimento di fascia cromaticamente distinta dalla superficie, di larghezza minima 10 cm, sulle pedate dei gradini.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Note integrative:

Difficoltà di percezione della scala a seconda della posizione in cui si è

Materiale suggerito: **Plastica**

Descrizione delle criticità rilevata

Difficoltà di **percezione** di una differenza di quota

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 792,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**66**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1385**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DELLE BIADE	**900**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di corrimano **ai lati** della scala

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserire corrimano su entrambi i lati della scala, visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti. Nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra corrimano ed eventuale parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm.

-

ATTENZIONE !

Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore eccessivo quando esposto lungamente al sole

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Importo totale scheda

€. 100,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**1**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1386**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DELLE BIADE	**900**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 26.080,92

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**93,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1387**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DELLE BIADE	**900**

Descrizione delle criticità rilevata

Arredi **mal posizionati**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento dell'arredo esistente
riposizionando i mobili in modo da non costituire ostacolo o intralcio al passaggio delle persone. In particolar modo, l'intralcio è provocato da un mobile dalla forma spigolosa, collocato su un percorso molto frequentato dalle persone.
Lo spazio minimo richiesto è proporzionale all'intensità del traffico pedonale e comunque non deve essere inferiore a cm. 150 di larghezza utile.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Importo totale scheda

€. 180,00

Dati dimensionali intervento

Note integrative:

Tutto il marciapiede è occupato da plateatici

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**3**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Materiale suggerito:

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1388**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DELLE BIADE	**900**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 280,44

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1389**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DELLE BIADE	**900**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.402,20

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**4,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1390**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DELLE BIADE	**900**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 18.509,04

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**66,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1391**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DELLE BIADE	**900**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà incassato e reso perfettamente complanare al pavimento. La caditoia non dovrà presentare fessure tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15 mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in senso ortogonale alla principale direzione di marcia.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 157,97

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,47**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1392**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DELLE BIADE	**900**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento dell’arredo esistente
riposizionando i mobili in modo da non costituire ostacolo o intralcio al passaggio delle persone. In particolar modo, l’intralcio è provocato da un mobile dalla forma spigolosa, collocato su un percorso molto frequentato dalle persone.
Lo spazio minimo richiesto è proporzionale all’intensità del traffico pedonale e comunque non deve essere inferiore a cm. 150 di larghezza utile.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Plateatico da riposizionare e da segnalare

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Arredi **mal posizionati**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 60,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1393**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DELLE BIADE	**900**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 13.180,68

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**46,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1394**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DELLE BIADE	**900**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione della rampa esistente e **ricostruzione** della stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120 (se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a 10 m è necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile anche a distanza al fine di ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Scivolo con **pendenza eccessiva**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 4.885,12

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**16,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1395**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DELLE BIADE	**900**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione sdrucciolevole

Descrizione prestazionale dell'intervento

Trattamento superficiale della pavimentazione mediante bocciardatura e cordellinatura, al fine di ridurne la sdrucciolevolezza.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Importo totale scheda

€. 7.705,60

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**44,80**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Note integrative:

Materiale suggerito: **Marmo**

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Percorsi Centro Storico

PIAZZA DEL CASTELLO

1930



PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Percorsi Centro Storico

PIAZZA DEL CASTELLO

1930

Servizi pubblici presenti / Quantità		
Asilo nido	○	
Scuola dell'infanzia	○	
Scuola primaria	○	
Scuola secondaria I° grado	○	
Scuola second. II°grado-U	○	
Scuola second. II°grado-C	○	
Scuola second. II°grado-T	○	
Università	○	
Centro formaz. prof.	○	
Uff. pubbl. statale	○	
Uff. pubbl. regionale	○	
Uff. pubbl. provinciale	○	
Uff. pubbl. comunale	○	
Azienda municipalizzata	○	
Luogo di culto	○	
Ufficio postale	○	
Istituto di credito	○	
Poliambulatorio, Terme	○	
Ospedale	○	
Day hospital, Farmacia	○	
ASUR	○	
Casa protetta, R.S.A.	○	
Centro sociale	○	
Centro diurno	○	
Centro sportivo	○	
Centro culturale	○	
Museo, pinacoteca	○	
Teatro, cinema, multisala	○	
Albergo, Hotel, B&B	○	
Rist., pizz., birreria	○	
Esercizio commerciale	●	8
Sede associativa	○	
Stabilimenti balneari	○	
Casa vacanze, colonia	○	
Camping, villaggio	○	
Pubblica sicurezza	○	
Sede giudiziaria	○	
Stazione aut.,ferr.	○	
Vari rivolti al pubbl.	●	1
Luogo turistico	○	
Parco, giard. pubbl.	○	
Cimitero	○	
Centro commerc., mercato	○	
Nulla di rilevante	○	

Tipo di percorso	
Protetto	●
Porticato	○
Non protetto	○
Misto	○
Strada chiusa	○

Presenza di utenti con disabilità	
Motori	○
Sensoriali	○
Assist. dom.	○
Non autosuff.	○
Anziani>75	○

Traffico pedonale	
scarso	○
medio	●
sostenuto	○
intenso	○

Collocazione Ambito	
Centro storico	●
Residenziale	○
Artigianale	○
Sportiva	○
Servizi	○
Agricola	○
Direzionale	○

Condizione ambientale	
Zona urbanizzata	●
Molto degradata	○
Manutenz. insufficente	●
Manutenz. sufficente	○
Manutenz. buona	○

Traffico veicolare	
scarso	●
medio	○
sostenuto	○
intenso	○

NOTA GENERALE RELATIVA ALL'AMBITO URBANO e ANALISI FERMATE BUS

Ambito Urbano servito dal sistema di trasporto pubblico ◉

In Piazza del Castello si trovano alcuni edifici Palladiani.
Al momento del rilievo in piazza era presente il mercato.

Fermata n. 230 - dislivello marciapiede/strada: 5,5cm; Larghezza marciapiede circa 5,00ml

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Segnalazione in approvazione ○ Segnalazione in carico ○
Segnalazione sospesa ○ Lavori in corso ○

Priorità calcolata **718080**

Stralcio suggerito **04° STRALCIO**

Tipo di interesse

INTERESSATA DAL P.E.B.A.

aggiornato al 15/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

UNITA' URBANA

PIAZZA DEL CASTELLO	**1930**

STIMA TOTALE UNITA' URBANA	**€. 23.072,96**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1223**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEL CASTELLO	**1930**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 114,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**6,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1224**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEL CASTELLO	**1930**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 38,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**2,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1225**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEL CASTELLO	**1930**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Fermata 230
H 5,5 spazio davanti alla fermata 0,57 m, spazio fino a furo ~5m

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 425,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1226**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEL CASTELLO	**1930**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

In prossimità del passo carraio tra i civici 24 e 26.

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 560,88

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**2,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1227**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEL CASTELLO	**1930**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 2.643,50

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**25,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1228**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEL CASTELLO	**1930**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.
ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell'1% e comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di pendenza trasversale eccessiva

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 5.172,48

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**18,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1229**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEL CASTELLO	**1930**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 38,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**2,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1230**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEL CASTELLO	**1930**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 19,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1231**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEL CASTELLO	**1930**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 410,17

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**2,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1232**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEL CASTELLO	**1930**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Assenza di cubetti in diversi punti.

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 410,17

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**2,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1233**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEL CASTELLO	**1930**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.
ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell'1% e comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Rifacimento della fallimento azione prestando attenzione alla Caditoia.

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di pendenza trasversale eccessiva

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 5.747,20

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**20,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1234**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEL CASTELLO	**1930**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 5.608,80

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**20,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1235**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEL CASTELLO	**1930**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 1.140,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**60,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1236**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEL CASTELLO	**1930**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Mancanza di cubetti sparsi.

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 745,76

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**4,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1237**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEL CASTELLO	**1930**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente, riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del tappetino d'usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione dissestata per la presenza di caditoia/griglia

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

Cad. - a corpo - n.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Percorsi Centro Storico

CONTRA' CAMILLO BENSO CAVOUR 2040

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Percorsi Centro Storico

CONTRA' CAMILLO BENSO CAVOUR — 2040

Servizi pubblici presenti / Quantità		
Asilo nido	○	
Scuola dell'infanzia	○	
Scuola primaria	○	
Scuola secondaria I° grado	○	
Scuola second. II°grado-U	○	
Scuola second. II°grado-C	○	
Scuola second. II°grado-T	○	
Università	○	
Centro formaz. prof.	○	
Uff. pubbl. statale	○	
Uff. pubbl. regionale	○	
Uff. pubbl. provinciale	○	
Uff. pubbl. comunale	○	
Azienda municipalizzata	○	
Luogo di culto	○	
Ufficio postale	○	
Istituto di credito	○	
Poliambulatorio, Terme	○	
Ospedale	○	
Day hospital, Farmacia	●	1
ASUR	○	
Casa protetta, R.S.A.	○	
Centro sociale	○	
Centro diurno	○	
Centro sportivo	○	
Centro culturale	○	
Museo, pinacoteca	○	
Teatro, cinema, multisala	○	
Albergo, Hotel, B&B	○	
Rist., pizz., birreria	●	2
Esercizio commerciale	●	6
Sede associativa	○	
Stabilimenti balneari	○	
Casa vacanze, colonia	○	
Camping, villaggio	○	
Pubblica sicurezza	○	
Sede giudiziaria	○	
Stazione aut.,ferr.	○	
Vari rivolti al pubbl.	○	
Luogo turistico	○	
Parco, giard. pubbl.	○	
Cimitero	○	
Centro commerc., mercato	○	
Nulla di rilevante	○	

Tipo di percorso	
Protetto	●
Porticato	○
Non protetto	○
Misto	○
Strada chiusa	○

Presenza di utenti con disabilità	
Motori	○
Sensoriali	○
Assist. dom.	○
Non autosuff.	○
Anziani>75	○

Traffico pedonale	
scarso	○
medio	○
sostenuto	○
intenso	●

Collocazione Ambito	
Centro storico	●
Residenziale	○
Artigianale	○
Sportiva	○
Servizi	○
Agricola	○
Direzionale	○

Condizione ambientale	
Zona urbanizzata	○
Molto degradata	○
Manutenz. insufficente	○
Manutenz. sufficente	○
Manutenz. buona	●

Traffico veicolare	
scarso	○
medio	○
sostenuto	○
intenso	○

NOTA GENERALE RELATIVA ALL'AMBITO URBANO e ANALISI FERMATE BUS

Ambito Urbano servito dal sistema di trasporto pubblico ○

Si ipotizza la ricollocazione della rastrelliera che potrebbe rappresentare un ostacolo per le persone non vedenti.
La possibile ricollocazione sarebbe in prossimità di palazzo Trissino.
Si ipotizza di rimuovere le due fioriere sul lato destro della via per tenere una linea guida naturale per i non vedenti.

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Segnalazione in approvazione ○ Segnalazione in carico ○
Segnalazione sospesa ○ Lavori in corso ○

Priorità calcolata **48000**

Stralcio suggerito **09° STRALCIO**

Tipo di interesse

INTERESSATA DAL P.E.B.A.

aggiornato al 15/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

UNITA' URBANA

CONTRA' CAMILLO BENSO CAVOUR 2040

STIMA TOTALE UNITA' URBANA €. 28.623,00

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1360**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' CAMILLO BENSO	**2040**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 8.056,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**424,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1361**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' CAMILLO BENSO	**2040**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.121,76

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**4,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1362**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' CAMILLO BENSO	**2040**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà incassato e reso perfettamente complanare al pavimento. La caditoia non dovrà presentare fessure tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15 mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in senso ortogonale alla principale direzione di marcia.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 5.343,68

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**16**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1363**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' CAMILLO BENSO	**2040**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.121,76

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**4,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1364**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' CAMILLO BENSO	**2040**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.402,20

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**4,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1365**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' CAMILLO BENSO	**2040**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 2.804,40

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**10,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1366**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' CAMILLO BENSO	**2040**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Eliminare l'oggetto che costituisce barriera al passaggio pedonale.

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da rastrelliera per sosta cicli e motocicli

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

Importo totale scheda

€. 60,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Note integrative:

Ipotesi di ricollocazione della rastrelliera affinché non sia un problema per i non vedenti.

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1367**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' CAMILLO BENSO	**2040**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 8.413,20

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**30,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1368**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' CAMILLO BENSO	**2040**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento dell’arredo esistente
riposizionando i mobili in modo da non costituire ostacolo o intralcio al passaggio delle persone. In particolar modo, l’intralcio è provocato da un mobile dalla forma spigolosa, collocato su un percorso molto frequentato dalle persone.
Lo spazio minimo richiesto è proporzionale all’intensità del traffico pedonale e comunque non deve essere inferiore a cm. 150 di larghezza utile.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Ipotesi di segnalare il plateatico

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Arredi **mal posizionati**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 300,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**5**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Percorsi Centro Storico

PIAZZALE ALCIDE DE GASPERI 2765

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Percorsi Centro Storico

PIAZZALE ALCIDE DE GASPERI 2765

Servizi pubblici presenti / Quantità		
Asilo nido	○	
Scuola dell'infanzia	○	
Scuola primaria	○	
Scuola secondaria I° grado	○	
Scuola second. II°grado-U	○	
Scuola second. II°grado-C	○	
Scuola second. II°grado-T	○	
Università	○	
Centro formaz. prof.	○	
Uff. pubbl. statale	○	
Uff. pubbl. regionale	○	
Uff. pubbl. provinciale	○	
Uff. pubbl. comunale	○	
Azienda municipalizzata	○	
Luogo di culto	○	
Ufficio postale	○	
Istituto di credito	○	
Poliambulatorio, Terme	○	
Ospedale	○	
Day hospital, Farmacia	○	
ASUR	○	
Casa protetta, R.S.A.	○	
Centro sociale	○	
Centro diurno	○	
Centro sportivo	○	
Centro culturale	○	
Museo, pinacoteca	○	
Teatro, cinema, multisala	○	
Albergo, Hotel, B&B	○	
Rist., pizz., birreria	●	1
Esercizio commerciale	●	3
Sede associativa	○	
Stabilimenti balneari	○	
Casa vacanze, colonia	○	
Camping, villaggio	○	
Pubblica sicurezza	○	
Sede giudiziaria	○	
Stazione aut.,ferr.	○	
Vari rivolti al pubbl.	●	2
Luogo turistico	○	
Parco, giard. pubbl.	●	1
Cimitero	○	
Centro commerc., mercato	●	1
Nulla di rilevante	○	

Tipo di percorso	
Protetto	●
Porticato	○
Non protetto	○
Misto	○
Strada chiusa	○

Presenza di utenti con disabilità	
Motori	○
Sensoriali	○
Assist. dom.	○
Non autosuff.	○
Anziani>75	○

Traffico pedonale	
scarso	○
medio	●
sostenuto	○
intenso	○

Collocazione Ambito	
Centro storico	●
Residenziale	○
Artigianale	○
Sportiva	○
Servizi	○
Agricola	○
Direzionale	○

Condizione ambientale	
Zona urbanizzata	●
Molto degradata	○
Manutenz. insufficente	○
Manutenz. sufficente	○
Manutenz. buona	●

Traffico veicolare	
scarso	○
medio	●
sostenuto	○
intenso	○

NOTA GENERALE RELATIVA ALL'AMBITO URBANO e ANALISI FERMATE BUS

Ambito Urbano servito dal sistema di trasporto pubblico ◉

È un piazzale costituita da un grande spazio pedonale è una porzione di viabilità veicolare e posto all'ingresso della città su uno dei due lati di corso palladio la pavimentazione e i percorsi pedonali in genere sono in un buono stato di conservazione e di manutenzione, i raccordi tra viabilità pedonale e attraversamenti pedonali sono realizzati correttamente manca completamente la segnaletica tattile a pavimento per i non vedenti.

Fermata n. 0220 - dislivello marciapiede/strada: 10cm; Larghezza marciapiede 10ml
È già presente la linea di intercettazione tattile per non vedenti.

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Segnalazione in approvazione ○ Segnalazione in carico ○
Segnalazione sospesa ○ Lavori in corso ○

Priorità calcolata **258048**

Stralcio suggerito **06° STRALCIO**

Tipo di interesse

INTERESSATA DAL P.E.B.A.

aggiornato al 15/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

UNITA' URBANA

PIAZZALE ALCIDE DE GASPERI	**2765**
STIMA TOTALE UNITA' URBANA	**€. 20.511,81**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3193**

Nome unità urbana	ID
PIAZZALE ALCIDE DE GASPERI	**2765**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di **2/30 cm**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1.120,08

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**6,00**

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3194**

Nome unità urbana	ID
PIAZZALE ALCIDE DE GASPERI	**2765**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di **2/30 cm**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1.120,08

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**6,00**

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3195**

Nome unità urbana	ID
PIAZZALE ALCIDE DE GASPERI	**2765**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da fioriera, albero o cespuglio

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Importo totale scheda

€. 245,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**7**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3196**

Nome unità urbana	ID
PIAZZALE ALCIDE DE GASPERI	**2765**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di **2/30 cm**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1.120,08

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**6,00**

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3197**

Nome unità urbana	ID
PIAZZALE ALCIDE DE GASPERI	**2765**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da fioriera, albero o cespuglio

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Importo totale scheda

€. 105,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**3**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3198**

Nome unità urbana	ID
PIAZZALE ALCIDE DE GASPERI	**2765**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell’attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell’attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 550,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**5,5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3199**

Nome unità urbana	ID
PIAZZALE ALCIDE DE GASPERI	**2765**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite **nuova realizzazione di segnaletica tattile** a pavimento (segnale pericolo valicabile), **posta trasversalmente alla direzione** di marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all'inizio e alla fine dell'isola come preavviso di attenzione; ciascuna di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l'intercettazione sul marciapiede quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Tipo LogesVetEvolution PVC**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di **attraversamento** pedonale posto in **senso ortogonale al senso di marcia.**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 125,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**2,5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3200**

Nome unità urbana	ID
PIAZZALE ALCIDE DE GASPERI	**2765**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite **nuova realizzazione di segnaletica tattile** a pavimento (segnale pericolo valicabile), **posta trasversalmente alla direzione** di marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all'inizio e alla fine dell'isola come preavviso di attenzione; ciascuna di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l'intercettazione sul marciapiede quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Tipo LogesVetEvolution PVC**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di **attraversamento** pedonale posto in **senso ortogonale al senso di marcia.**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 125,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**2,5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3201**

Nome unità urbana	ID
PIAZZALE ALCIDE DE GASPERI	**2765**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione della rampa esistente e **ricostruzione** della stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120 (se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a 10 m è necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile anche a distanza al fine di ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Scivolo con **pendenza eccessiva**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.005,76

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**3,50**

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3202**

Nome unità urbana	ID
PIAZZALE ALCIDE DE GASPERI	**2765**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell'attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell'attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 275,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**5,5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito: **Tipo LogesVetEvolution PVC**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3256**

Nome unità urbana	ID
PIAZZALE ALCIDE DE GASPERI	**2765**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell’attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell’attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Tipo LogesVetEvolution PVC**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 275,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**5,5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3257**

Nome unità urbana	ID
PIAZZALE ALCIDE DE GASPERI	**2765**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite **nuova realizzazione di segnaletica tattile** a pavimento (segnale pericolo valicabile), **posta trasversalmente alla direzione** di marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all'inizio e alla fine dell'isola come preavviso di attenzione; ciascuna di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l'intercettazione sul marciapiede quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Tipo LogesVetEvolution PVC**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di **attraversamento** pedonale posto in **senso ortogonale al senso di marcia.**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 175,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**3,5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3258**

Nome unità urbana	ID
PIAZZALE ALCIDE DE GASPERI	**2765**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento di attraversamento pedonale tramite **nuova realizzazione di segnaletica tattile** a pavimento (segnale pericolo valicabile), **posta trasversalmente alla direzione** di marcia. La segnaletica tattile di profondità 40 cm e larghezza uguale alla zebratura, serve ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile. In caso di isola salvagente, la segnaletica sarà ripetuta all'inizio e alla fine dell'isola come preavviso di attenzione; ciascuna di queste bande avrà una profondità minima di 40 cm.

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.
Prevedere sempre l'intercettazione sul marciapiede quando si è in presenza di un attraversamento.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Tipo LogesVetEvolution PVC**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di **attraversamento** pedonale posto in **senso ortogonale al senso di marcia.**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 175,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**3,5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3259**

Nome unità urbana	ID
PIAZZALE ALCIDE DE GASPERI	**2765**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell'attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell'attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 275,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**5,5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

Materiale suggerito: **Tipo LogesVetEvolution PVC**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2098**

Nome unità urbana	ID
PIAZZALE ALCIDE DE GASPERI	**2765**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 630,99

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**2,25**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2099**

Nome unità urbana	ID
PIAZZALE ALCIDE DE GASPERI	**2765**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.
ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell'1% e comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di pendenza trasversale eccessiva

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 13.189,82

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**45,90**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Percorsi Centro Storico

PIAZZA DEL DUOMO

2960



PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Percorsi Centro Storico

PIAZZA DEL DUOMO

2960

Servizi pubblici presenti / Quantità		
Asilo nido	○	
Scuola dell'infanzia	○	
Scuola primaria	○	
Scuola secondaria I° grado	○	
Scuola second. II°grado-U	○	
Scuola second. II°grado-C	○	
Scuola second. II°grado-T	○	
Università	○	
Centro formaz. prof.	○	
Uff. pubbl. statale	○	
Uff. pubbl. regionale	○	
Uff. pubbl. provinciale	○	
Uff. pubbl. comunale	○	
Azienda municipalizzata	○	
Luogo di culto	●	1
Ufficio postale	○	
Istituto di credito	○	
Poliambulatorio, Terme	○	
Ospedale	○	
Day hospital, Farmacia	○	
ASUR	○	
Casa protetta, R.S.A.	○	
Centro sociale	○	
Centro diurno	○	
Centro sportivo	○	
Centro culturale	○	
Museo, pinacoteca	●	1
Teatro, cinema, multisala	○	
Albergo, Hotel, B&B	○	
Rist., pizz., birreria	●	2
Esercizio commerciale	○	
Sede associativa	○	
Stabilimenti balneari	○	
Casa vacanze, colonia	○	
Camping, villaggio	○	
Pubblica sicurezza	○	
Sede giudiziaria	○	
Stazione aut.,ferr.	○	
Vari rivolti al pubbl.	○	
Luogo turistico	○	
Parco, giard. pubbl.	○	
Cimitero	○	
Centro commerc., mercato	○	
Nulla di rilevante	○	

Tipo di percorso	
Protetto	●
Porticato	○
Non protetto	○
Misto	○
Strada chiusa	○

Presenza di utenti con disabilità	
Motori	○
Sensoriali	○
Assist. dom.	○
Non autosuff.	○
Anziani>75	○

Traffico pedonale	
scarso	○
medio	●
sostenuto	○
intenso	○

Collocazione Ambito	
Centro storico	●
Residenziale	○
Artigianale	○
Sportiva	○
Servizi	○
Agricola	○
Direzionale	○

Condizione ambientale	
Zona urbanizzata	●
Molto degradata	○
Manutenz. insufficente	●
Manutenz. sufficente	○
Manutenz. buona	○

Traffico veicolare	
scarso	●
medio	○
sostenuto	○
intenso	○

NOTA GENERALE RELATIVA ALL'AMBITO URBANO e ANALISI FERMATE BUS

Ambito Urbano servito dal sistema di trasporto pubblico ○

La piazza presenta una pavimentazione in discrete condizioni lungo i marciapiedi mentre nella zona centrale in asfalto vi sono delle delle pendenze in corrispondenza delle caditoie.
La pavimentazione in cubetti di porfido ha una pendenza trasversale eccessiva.
I pedoni il giorno del mercato utilizzano questi spazi.
Sulla piazza affaccia la Cattedrale museo diocesano.

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Segnalazione in approvazione ○ Segnalazione in carico ○
Segnalazione sospesa ○ Lavori in corso ○

Priorità calcolata **85184**

Stralcio suggerito **09° STRALCIO**

Tipo di interesse

INTERESSATA DAL P.E.B.A.

aggiornato al 15/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

UNITA' URBANA

PIAZZA DEL DUOMO 2960

STIMA TOTALE UNITA' URBANA €. 62.555,86

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1266**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEL DUOMO	**2960**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 673,06

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**2,40**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1267**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEL DUOMO	**2960**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.
ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell'1% e comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di pendenza trasversale eccessiva

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 3.448,32

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**12,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1268**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEL DUOMO	**2960**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.
ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell'1% e comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Criptoportico romano.

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di pendenza trasversale eccessiva

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 5.172,48

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**18,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1269**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEL DUOMO	**2960**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **riporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 100,80

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**1,44**

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1270**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEL DUOMO	**2960**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Marciapiede largo 1 m e 17. La parte in asfalto è di 70 cm.

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.792,70

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**17,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1271**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEL DUOMO	**2960**

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da **cestino getta rifiuti**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Ricollocare il cestino getta rifiuti verso il margine esterno o interno, qualora possibile, del percorso pedonale in modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub vedenti o persone anziane accompagnate.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Importo totale scheda

€. 160,00

Note integrative:

L'attuale posizione del cestino impedisce il marciapiede in quanto occupa lo spazio del passaggio.

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1272**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEL DUOMO	**2960**

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da **arredo mobile per la ristorazione**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Delimitazione dell'ingombro in modo che l'arredo non costituisca ostacolo al percorso pedonale.
La larghezza minima da lasciare libera è almeno 150 cm.

ATTENZIONE !
Accertarsi più volte che l'arredo mobile resti nello spazio concordato.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Importo totale scheda

€. 1.250,00

Note integrative:

La pavimentazione del marciapiede al di sotto di tavolini e in buono stato.

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**25**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1273**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEL DUOMO	**2960**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di **2/30 cm**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **riporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Importo totale scheda

€. 540,80

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**1,60**

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1274**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEL DUOMO	**2960**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di **2/30 cm**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **riporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Importo totale scheda

€. 288,00

Note integrative:

Rifacimento del raccordo con una pendenza adeguata.

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**1,80**

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito: **Asfalto**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1275**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEL DUOMO	**2960**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Larghezza del passaggio tra la rampe la fine del marciapiede 90 cm.

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 448,70

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,60**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1276**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEL DUOMO	**2960**

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da **arredo mobile per la ristorazione**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Delimitazione dell'ingombro in modo che l'arredo non costituisca ostacolo al percorso pedonale.
La larghezza minima da lasciare libera è almeno 150 cm.

ATTENZIONE !
Accertarsi più volte che l'arredo mobile resti nello spazio concordato.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Importo totale scheda

€. 300,00

Note integrative:

Tavolino posizionato in corrispondenza della 16 rampa di discesa alla piazza.

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**6**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1277**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEL DUOMO	**2960**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **riporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 252,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**3,60**

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1278**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEL DUOMO	**2960**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

Cad. - a corpo - n.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1279**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEL DUOMO	**2960**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.
ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell'1% e comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di pendenza trasversale eccessiva

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 29.004,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**150,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1280**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEL DUOMO	**2960**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente, riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del tappetino d'usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione dissestata per la presenza di caditoia/griglia

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 19.125,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**225,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Percorsi Centro Storico

CORSO ANTONIO FOGAZZARO

3380



PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Percorsi Centro Storico

CORSO ANTONIO FOGAZZARO — 3380

Servizi pubblici presenti / Quantità		
Asilo nido	○	
Scuola dell'infanzia	○	
Scuola primaria	○	
Scuola secondaria I° grado	○	
Scuola second. II°grado-U	○	
Scuola second. II°grado-C	○	
Scuola second. II°grado-T	○	
Università	○	
Centro formaz. prof.	○	
Uff. pubbl. statale	○	
Uff. pubbl. regionale	○	
Uff. pubbl. provinciale	○	
Uff. pubbl. comunale	○	
Azienda municipalizzata	○	
Luogo di culto	●	2
Ufficio postale	○	
Istituto di credito	○	
Poliambulatorio, Terme	○	
Ospedale	○	
Day hospital, Farmacia	●	4
ASUR	○	
Casa protetta, R.S.A.	○	
Centro sociale	○	
Centro diurno	○	
Centro sportivo	○	
Centro culturale	○	
Museo, pinacoteca	●	2
Teatro, cinema, multisala	○	
Albergo, Hotel, B&B	○	
Rist., pizz., birreria	●	15
Esercizio commerciale	●	69
Sede associativa	●	1
Stabilimenti balneari	○	
Casa vacanze, colonia	○	
Camping, villaggio	○	
Pubblica sicurezza	○	
Sede giudiziaria	○	
Stazione aut.,ferr.	○	
Vari rivolti al pubbl.	●	13
Luogo turistico	○	
Parco, giard. pubbl.	○	
Cimitero	○	
Centro commerc., mercato	○	
Nulla di rilevante	○	

Tipo di percorso	
Protetto	●
Porticato	○
Non protetto	○
Misto	○
Strada chiusa	○

Presenza di utenti con disabilità	
Motori	○
Sensoriali	○
Assist. dom.	○
Non autosuff.	○
Anziani>75	○

Traffico pedonale	
scarso	○
medio	●
sostenuto	○
intenso	○

Collocazione Ambito	
Centro storico	●
Residenziale	○
Artigianale	○
Sportiva	○
Servizi	○
Agricola	○
Direzionale	○

Condizione ambientale	
Zona urbanizzata	●
Molto degradata	○
Manutenz. insufficente	●
Manutenz. sufficente	○
Manutenz. buona	○

Traffico veicolare	
scarso	●
medio	○
sostenuto	○
intenso	○

NOTA GENERALE RELATIVA ALL'AMBITO URBANO e ANALISI FERMATE BUS

Ambito Urbano servito dal sistema di trasporto pubblico ◉

La strada alternata tratti pedonali a tratti carrabili il manto centrale in linea generale presenta delle fugatura e sconnessioni abbinate alla presenza di chiusini inadatti.

La galleria privata ad uso pubblico puzzo rosso è occupata da diverse attività commerciali non conteggiate precedentemente.

Fermata n. 1100 - dislivello marciapiede/strada: 10cm; Larghezza marciapiede 1,30ml la fermata è posta in prossimità della biblioteca La Vigna.

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Segnalazione in approvazione ○ Segnalazione in carico ○

Segnalazione sospesa ○ Lavori in corso ○

Priorità calcolata **19261440**

Stralcio suggerito **01° STRALCIO**

Tipo di interesse

INTERESSATA DAL P.E.B.A.

aggiornato al 15/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

UNITA' URBANA

CORSO ANTONIO FOGAZZARO	**3380**

STIMA TOTALE UNITA' URBANA	**€. 34.806,94**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2124**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANTONIO FOGAZZARO	**3380**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.261,98

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**4,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2125**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANTONIO FOGAZZARO	**3380**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 5.670,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**15,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2126**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANTONIO FOGAZZARO	**3380**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell’attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell’attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 150,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**1,50**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2127**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANTONIO FOGAZZARO	**3380**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di elemento di raccordo per l'attraversamento dei veicoli (pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Passo carraio inadeguato

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 533,86

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**2,00**

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2128**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANTONIO FOGAZZARO	**3380**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnaletica informativa e di orientamento su supporto

Descrizione prestazionale dell'intervento

Installazione di mappa tattile quale rappresentazione in rilievo della planimetria di un ambiente, con l'indicazione dei principali punti di riferimento utili agli utenti dell'edificio o dello spazio. Deve risultare di facile lettura visiva, tramite forte contrasto cromatico e facile percezione tattile data dal rilievo, che deve riportare la planimetria e le descrizioni in caratteri Braille e normali.
L'informazione di tipo tattile a parete (verticale)deve essere posizionata ad un'altezza non superiore a cm 150 e non inferiore a cm 130 da terra. Qualora la targa sia collocata orizzontalmente, questa deve avere una inclinazione di 30° ed essere ad una altezza di cm 90 da terra. Per la lettura tattile è sempre consigliabile la disposizione su piano inclinato a 30°.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 25

Importo totale scheda

€. 200,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2129**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANTONIO FOGAZZARO	**3380**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di elemento di raccordo per l'attraversamento dei veicoli (pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Passo carraio inadeguato

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 800,79

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**3,00**

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2130**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANTONIO FOGAZZARO	**3380**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 2.103,30

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**7,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2131**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANTONIO FOGAZZARO	**3380**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1.850,45

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**17,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2132**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANTONIO FOGAZZARO	**3380**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 630,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**25,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito: **Conglomerato cementizio**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2133**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANTONIO FOGAZZARO	**3380**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.
ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell'1% e comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di pendenza trasversale eccessiva

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 5.862,14

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**20,40**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2134**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANTONIO FOGAZZARO	**3380**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 450,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**18,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito: **Conglomerato cementizio**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2135**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANTONIO FOGAZZARO	**3380**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell’attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell’attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 150,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**1,50**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2136**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANTONIO FOGAZZARO	**3380**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 3.365,28

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**12,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2137**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANTONIO FOGAZZARO	**3380**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 300,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**12,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito: **Conglomerato cementizio**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2138**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANTONIO FOGAZZARO	**3380**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell’attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell’attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 150,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**1,5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2139**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANTONIO FOGAZZARO	**3380**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell’attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell’attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 150,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**1,5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2140**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANTONIO FOGAZZARO	**3380**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 634,44

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**6,0**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2141**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANTONIO FOGAZZARO	**3380**

Descrizione delle criticità rilevata

fascia antisdrucciolo: inadeguata

Descrizione prestazionale dell'intervento

Applicazione di **fascia antisdrucciolo** previa rimozione dell'esistente, atta a rendere sicura la pavimentazione delle pedate e a fornire un'opportuna segnalazione visiva del dislivello nel pavimento, creare contrasto cromatico tra alzata e pedata sui gradini di una scala.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Importo totale scheda

€. 57,50

Note integrative:

La fascia non verrà applicata su gradini ma sul vetro in sostituzione di quella esistente ormai quasi inesistente. L'intervento va fatto in tre punti.

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**2,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2142**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANTONIO FOGAZZARO	**3380**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di **2/30 cm**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1.061,44

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**8,00**

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2143**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANTONIO FOGAZZARO	**3380**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di **2/30 cm**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1.061,44

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**8,00**

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2144**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANTONIO FOGAZZARO	**3380**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Eliminare l'oggetto che costituisce barriera al passaggio pedonale.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da **cestino getta rifiuti**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 46,12

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2145**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANTONIO FOGAZZARO	**3380**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **riporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di **2/30 cm**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1.330,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**7,00**

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1316**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANTONIO FOGAZZARO	**3380**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente, riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del tappetino d'usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione dissestata per la presenza di caditoia/griglia

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

Cad. - a corpo - n.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1317**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANTONIO FOGAZZARO	**3380**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

Cad. - a corpo - n.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1318**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANTONIO FOGAZZARO	**3380**

Descrizione delle criticità rilevata

Marciapiede di dimensioni ridotte.

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rialzo della sede stradale sino alla quota del cordolo del marciapiede, al fine di **favorire la continuità della direzione pedonale facilitando l'attraversamento dei pedoni sull'altro lato della strada**.
La necessità è data dal garantire la continuità della direzione in situazioni in cui il marciapiede rialzato ha larghezze inferiori a cm. 75. La stessa soluzione si adotta anche nel caso di ingresso a vicoli ed, in ogni caso, in area Z.T.L. o pedonale.

La pavimentazione utilizzata, sarà la medesima già presente.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Importo totale scheda

€. 6.518,40

Note integrative:

Allargamento del marciapiede diminuzione delle fioriere che ostacolano il passaggio in numero due.

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**16,80**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito: **Trachite**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1319**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANTONIO FOGAZZARO	**3380**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di elemento di raccordo per l'attraversamento dei veicoli (pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Passo carraio inadeguato

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 469,80

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**1,76**

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Percorsi Centro Storico

CONTRA' GIUSEPPE GARIBALDI 3780



PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Percorsi Centro Storico

CONTRA' GIUSEPPE GARIBALDI 3780

Servizi pubblici presenti / Quantità		
Asilo nido	○	
Scuola dell'infanzia	○	
Scuola primaria	○	
Scuola secondaria I° grado	○	
Scuola second. II°grado-U	○	
Scuola second. II°grado-C	○	
Scuola second. II°grado-T	○	
Università	○	
Centro formaz. prof.	○	
Uff. pubbl. statale	○	
Uff. pubbl. regionale	○	
Uff. pubbl. provinciale	○	
Uff. pubbl. comunale	○	
Azienda municipalizzata	○	
Luogo di culto	○	
Ufficio postale	●	1
Istituto di credito	○	
Poliambulatorio, Terme	○	
Ospedale	○	
Day hospital, Farmacia	○	
ASUR	○	
Casa protetta, R.S.A.	○	
Centro sociale	○	
Centro diurno	○	
Centro sportivo	○	
Centro culturale	○	
Museo, pinacoteca	○	
Teatro, cinema, multisala	○	
Albergo, Hotel, B&B	○	
Rist., pizz., birreria	●	2
Esercizio commerciale	●	3
Sede associativa	○	
Stabilimenti balneari	○	
Casa vacanze, colonia	○	
Camping, villaggio	○	
Pubblica sicurezza	○	
Sede giudiziaria	○	
Stazione aut.,ferr.	○	
Vari rivolti al pubbl.	○	
Luogo turistico	○	
Parco, giard. pubbl.	○	
Cimitero	○	
Centro commerc., mercato	○	
Nulla di rilevante	○	

Tipo di percorso	
Protetto	●
Porticato	○
Non protetto	○
Misto	○
Strada chiusa	○

Presenza di utenti con disabilità	
Motori	○
Sensoriali	○
Assist. dom.	○
Non autosuff.	○
Anziani>75	○

Traffico pedonale	
scarso	○
medio	●
sostenuto	○
intenso	○

Collocazione Ambito	
Centro storico	●
Residenziale	○
Artigianale	○
Sportiva	○
Servizi	○
Agricola	○
Direzionale	○

Condizione ambientale	
Zona urbanizzata	●
Molto degradata	○
Manutenz. insufficente	●
Manutenz. sufficente	○
Manutenz. buona	○

Traffico veicolare	
scarso	●
medio	○
sostenuto	○
intenso	○

NOTA GENERALE RELATIVA ALL'AMBITO URBANO e ANALISI FERMATE BUS

Ambito Urbano servito dal sistema di trasporto pubblico ○

Sul tratto urbano affaccia un edificio che attualmente è soggetto al lavori di manutenzione pertanto è stata allestita una impalcatura provvisoria sula sua facciata.
Per raggiungere in sicurezza tale struttura bisogna passare al di sotto del portico dell'ufficio postale. La rampa che collega alla strada è troppo pendente. Bisognerà provvedere a realizzare una rampa stabile. La strada in cubetti di porfido presenta delle sconnessioni e degli avvallamenti.

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Segnalazione in approvazione ○ Segnalazione in carico ○
Segnalazione sospesa ○ Lavori in corso ○

Priorità calcolata **85184**

Stralcio suggerito **09° STRALCIO**

Tipo di interesse

INTERESSATA DAL P.E.B.A.

aggiornato al 15/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

UNITA' URBANA

CONTRA' GIUSEPPE GARIBALDI	**3780**

STIMA TOTALE UNITA' URBANA	**€. 15.811,68**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1281**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' GIUSEPPE GARIBALDI	**3780**

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da cestino gettarifiuti

Descrizione prestazionale dell'intervento

Ricollocare il cestino getta rifiuti verso il margine esterno o interno, qualora possibile, del percorso in modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub vedenti o persone anziane accompagnate.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Importo totale scheda

€. 100,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**2**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Note integrative:

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1282**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' GIUSEPPE GARIBALDI	**3780**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

La larghezza complessiva del marciapiede è di 1,5 m e la parte in asfalto occupa 1,1 m.
Nel rifacimento del manto riportare in quota i pozzetti in ghisa. E correggere la pendenza trasversale.

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 563,42

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**5,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1283**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' GIUSEPPE GARIBALDI	**3780**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1.850,45

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**17,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1284**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' GIUSEPPE GARIBALDI	**3780**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **riporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Poste italiane.

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1285**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' GIUSEPPE GARIBALDI	**3780**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di corrimano **ai lati** della scala

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserire corrimano su entrambi i lati della scala, visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti. Nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra corrimano ed eventuale parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm.

-

ATTENZIONE !

Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore eccessivo quando esposto lungamente al sole

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Importo totale scheda

€. 600,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**6**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1286**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' GIUSEPPE GARIBALDI	**3780**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di **2/30 cm**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1.077,81

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**3,84**

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1287**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' GIUSEPPE GARIBALDI	**3780**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di corrimano **ai lati** della scala

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserire corrimano su entrambi i lati della scala, visivamente percepibile anche a distanza da parte di persone ipovedenti. Nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra corrimano ed eventuale parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm.

-

ATTENZIONE !

Il materiale del corrimano dovrebbe avere caratteristiche antisdrucciolevoli ed essere piacevole al tatto. Il materiale non deve trasmettere un calore eccessivo quando esposto lungamente al sole

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Importo totale scheda

€. 1.200,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**12**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1288**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' GIUSEPPE GARIBALDI	**3780**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di **2/30 cm**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 197,15

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**1,92**

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1289**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' GIUSEPPE GARIBALDI	**3780**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di **2/30 cm**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 806,46

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**4,32**

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1290**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' GIUSEPPE GARIBALDI	**3780**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **riporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 527,04

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**2,16**

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1291**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' GIUSEPPE GARIBALDI	**3780**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **riporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 432,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**4,32**

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1292**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' GIUSEPPE GARIBALDI	**3780**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **riporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Marmo**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 504,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**3,36**

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1293**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' GIUSEPPE GARIBALDI	**3780**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 3.994,80

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**20,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1294**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' GIUSEPPE GARIBALDI	**3780**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 614,64

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**6,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1295**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' GIUSEPPE GARIBALDI	**3780**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.843,92

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**18,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1305**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' GIUSEPPE GARIBALDI	**3780**

Descrizione delle criticità rilevata

Sostituzione di fontanella

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di fontanella con forma che ne consenta l'utilizzo da parte di persone in carrozzina, bambini ed adulti. I materiali dovranno garantire la massima igiene ed essere atti a conservare le caratteristiche di potabilità dell'acqua. Con bordi arrotondati e forma utile a impedire la fuoriuscita accidentale dell'acqua. La pavimentazione circostante dovrà essere drenante o dotata di una griglia di scarico posizionata a livello del terreno circostante per un'area diversa a seconda della frequenza d'uso, preferibilmente non inferiore a cm 150 x 150. Gli zampilli della fontanella potranno avere una altezza da terra compresa tra cm 70 e 90. La fontanella dovrà avere il rubinetto posto ad una altezza di cm 90/100 da terra e l'apertura dovrà avere un sistema a leva o a pulsante facilmente manovrabile.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



sezione di una fontanella fruibile da tutti

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Importo totale scheda

€. 1.500,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Percorsi Centro Storico

CONTRA' DANIELE MANIN 4980

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Percorsi Centro Storico

CONTRA' DANIELE MANIN — 4980

Servizi pubblici presenti / Quantità		
Asilo nido	○	
Scuola dell'infanzia	○	
Scuola primaria	○	
Scuola secondaria I° grado	○	
Scuola second. II°grado-U	○	
Scuola second. II°grado-C	○	
Scuola second. II°grado-T	○	
Università	○	
Centro formaz. prof.	○	
Uff. pubbl. statale	○	
Uff. pubbl. regionale	○	
Uff. pubbl. provinciale	○	
Uff. pubbl. comunale	○	
Azienda municipalizzata	○	
Luogo di culto	○	
Ufficio postale	○	
Istituto di credito	○	
Poliambulatorio, Terme	○	
Ospedale	○	
Day hospital, Farmacia	○	
ASUR	○	
Casa protetta, R.S.A.	○	
Centro sociale	○	
Centro diurno	○	
Centro sportivo	○	
Centro culturale	○	
Museo, pinacoteca	○	
Teatro, cinema, multisala	○	
Albergo, Hotel, B&B	○	
Rist., pizz., birreria	●	5
Esercizio commerciale	●	7
Sede associativa	●	1
Stabilimenti balneari	○	
Casa vacanze, colonia	○	
Camping, villaggio	○	
Pubblica sicurezza	○	
Sede giudiziaria	○	
Stazione aut.,ferr.	○	
Vari rivolti al pubbl.	●	1
Luogo turistico	○	
Parco, giard. pubbl.	○	
Cimitero	○	
Centro commerc., mercato	○	
Nulla di rilevante	○	

Tipo di percorso	
Protetto	○
Porticato	○
Non protetto	○
Misto	●
Strada chiusa	○

Presenza di utenti con disabilità	
Motori	○
Sensoriali	○
Assist. dom.	○
Non autosuff.	○
Anziani>75	○

Traffico pedonale	
scarso	○
medio	●
sostenuto	○
intenso	○

Collocazione Ambito	
Centro storico	●
Residenziale	○
Artigianale	○
Sportiva	○
Servizi	○
Agricola	○
Direzionale	○

Condizione ambientale	
Zona urbanizzata	○
Molto degradata	○
Manutenz. insufficente	●
Manutenz. sufficente	○
Manutenz. buona	○

Traffico veicolare	
scarso	●
medio	○
sostenuto	○
intenso	○

NOTA GENERALE RELATIVA ALL'AMBITO URBANO e ANALISI FERMATE BUS

Ambito Urbano servito dal sistema di trasporto pubblico ○

La Piazza è completamente pedonale.
In nessun lato però è indicata come strada esclusivamente pedonale.
Dall'incrocio con stradella Santa Barbara scompare il segno a terra che indica il percorso protetto pedonale e all'apparenza tutta la sede carraia diventa pedonale, cosa che potrebbe essere confermata dal fatto che in entrambi i lati della strada siano presenti plateatici di distinte attività di ristorazione.

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Segnalazione in approvazione ○ Segnalazione in carico ○
Segnalazione sospesa ○ Lavori in corso ○

Priorità calcolata **90200**

Stralcio suggerito **09° STRALCIO**

Tipo di interesse

INTERESSATA DAL P.E.B.A.

aggiornato al 15/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

UNITA' URBANA

CONTRA' DANIELE MANIN	**4980**

STIMA TOTALE UNITA' URBANA	**€. 8.465,80**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **383**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' DANIELE MANIN	**4980**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.
ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell'1% e comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Il tratto evidenziato presenta in alcuni punti sconnessioni, però principalmente una pendenza trasversale.

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di pendenza trasversale eccessiva

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 5.800,80

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**30,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **384**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' DANIELE MANIN	**4980**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Ricollocare il cestino getta rifiuti verso il margine esterno o interno, qualora possibile, del percorso in modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub vedenti o persone anziane accompagnate.

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da cestino gettarifiuti

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Importo totale scheda

€. 100,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**2**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Note integrative:

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **385**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' DANIELE MANIN	**4980**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Eliminare l'oggetto che costituisce barriera al passaggio pedonale.

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da fioriera, albero o cespuglio

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Importo totale scheda

€. 0,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**4**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **386**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' DANIELE MANIN	**4980**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 2.565,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**135,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Percorsi Centro Storico

PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI 5230



PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Percorsi Centro Storico

PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI

5230

Servizi pubblici presenti / Quantità		
Asilo nido	○	
Scuola dell'infanzia	○	
Scuola primaria	○	
Scuola secondaria I° grado	○	
Scuola second. II°grado-U	○	
Scuola second. II°grado-C	○	
Scuola second. II°grado-T	○	
Università	○	
Centro formaz. prof.	○	
Uff. pubbl. statale	○	
Uff. pubbl. regionale	○	
Uff. pubbl. provinciale	○	
Uff. pubbl. comunale	●	1
Azienda municipalizzata	○	
Luogo di culto	○	
Ufficio postale	○	
Istituto di credito	●	2
Poliambulatorio, Terme	○	
Ospedale	○	
Day hospital, Farmacia	○	
ASUR	○	
Casa protetta, R.S.A.	○	
Centro sociale	○	
Centro diurno	○	
Centro sportivo	○	
Centro culturale	○	
Museo, pinacoteca	●	4
Teatro, cinema, multisala	○	
Albergo, Hotel, B&B	●	3
Rist., pizz., birreria	○	
Esercizio commerciale	●	8
Sede associativa	○	
Stabilimenti balneari	○	
Casa vacanze, colonia	○	
Camping, villaggio	○	
Pubblica sicurezza	○	
Sede giudiziaria	○	
Stazione aut.,ferr.	○	
Vari rivolti al pubbl.	●	5
Luogo turistico	●	3
Parco, giard. pubbl.	●	1
Cimitero	○	
Centro commerc., mercato	○	
Nulla di rilevante	○	

Tipo di percorso	
Protetto	○
Porticato	○
Non protetto	○
Misto	●
Strada chiusa	○

Presenza di utenti con disabilità	
Motori	○
Sensoriali	○
Assist. dom.	○
Non autosuff.	○
Anziani>75	○

Traffico pedonale	
scarso	○
medio	●
sostenuto	○
intenso	○

Collocazione Ambito	
Centro storico	●
Residenziale	○
Artigianale	○
Sportiva	○
Servizi	○
Agricola	○
Direzionale	○

Condizione ambientale	
Zona urbanizzata	●
Molto degradata	○
Manutenz. insufficente	●
Manutenz. sufficente	○
Manutenz. buona	○

Traffico veicolare	
scarso	○
medio	●
sostenuto	○
intenso	○

NOTA GENERALE RELATIVA ALL'AMBITO URBANO e ANALISI FERMATE BUS

Ambito Urbano servito dal sistema di trasporto pubblico ◉

Piazza Matteotti è caratterizzata dalla presenza di palazzo Chiericati da un lato e dal teatro olimpico da un altro, le pavimentazioni in generale sono in cattivo stato di conservazione e sono costituite da materiali misti: asfalto, trachite, porfidi e ghiaia sciolta.
Di fronte a palazzo Chiericati è presente una parco pubblico con delle sedute, tutta la pavimentazione è costituita da ghiaia sciolta.
La piazza è un punto importante della città all'interno dell'area storica. Per valorizzarne il contesto andrebbe previsto un intervento complessivo di riqualificazione.

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Segnalazione in approvazione ○ Segnalazione in carico ○
Segnalazione sospesa ○ Lavori in corso ○

Priorità calcolata **4248000**

Stralcio suggerito **01° STRALCIO**

Tipo di interesse

INTERESSATA DAL P.E.B.A.

aggiornato al 16/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

UNITA' URBANA

PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	**5230**

STIMA TOTALE UNITA' URBANA	**€. 209.303,37**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3145**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	**5230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 3.652,20

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**30,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3146**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	**5230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Fermata 11120 altezza gradino: 5cm, profondità marciapiede: 200cm.
L’autobus non può accostare al marciapiede per la presenza di alcune barriere parapedonali.

Materiale suggerito: **Tipo LogesVetEvolution PVC**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 110,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**2,2**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3147**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	**5230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 307,32

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**3,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3148**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	**5230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell’attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell’attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Tipo LogesVetEvolution PVC**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 250,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3149**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	**5230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a **righe parallele** con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Tipo LogesVetEvolution PVC**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione **tattilo-plantare** come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 825,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**11**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3150**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	**5230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell’attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell’attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 300,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**6**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

Materiale suggerito: **Tipo LogesVetEvolution PVC**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3151**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	**5230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell’attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell’attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Tipo LogesVetEvolution PVC**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 250,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3152**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	**5230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a **righe parallele** con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione **tattilo-plantare** come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 880,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**11**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3153**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	**5230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 560,88

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**2,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3154**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	**5230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.682,64

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**6,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3155**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	**5230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell’attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell’attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Tipo LogesVetEvolution PVC**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 250,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3156**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	**5230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Nell'attraversamento pedonale in questione sul lato del palazzo Chiericati dovrà essere raccordato il dislivello tra la sede stradale e il marciapiede, per un'altezza di circa 10cm

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 4.382,64

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**36,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3157**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	**5230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a **righe parallele** con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Tipo LogesVetEvolution PVC**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione **tattilo-plantare** come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.087,50

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**14,5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3158**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	**5230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.
ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell'1% e comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Il marciapiede è particolarmente stretto, circa 105 cm, inoltre come segnalato dalla barriera indicata e presente una pendenza trasversale eccessiva e delle forti sconnessioni.
Il marciapiede è formato da una cordonata esterna con larghezza di circa 40 cm in trachite e una superficie di calpestio in asfalto.

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di pendenza trasversale eccessiva

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 4.822,78

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**44,10**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3159**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	**5230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite lievo del pietrame di maggiori dimensioni, reinterro e stesura di strato di ghiaia con inerti vagliati fini,cilindratura e compattazione, al fine di ottenere un adeguato piano di calpestio.
ATTENZIONE !
Occorre posare un sottile strato per evitare che la quantità di breccino possa frenare soprattutto le ruote di qualsiasi mezzo.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Davanti a palazzo Chiericati è presente un parco pubblico con alcune sedute, tutta la pavimentazione è formata da uno strato di ghiaia sciolta di difficile percorribilità.

Materiale suggerito: **Ghiaia ben compattata**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di adeguata compattazione, presenza di buche, deformazioni su pavimentazione esistente in ghiaia

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 47.000,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1.000,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3160**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	**5230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite lievo del pietrame di maggiori dimensioni, reinterro e stesura di strato di ghiaia con inerti vagliati fini,cilindratura e compattazione, al fine di ottenere un adeguato piano di calpestio.
ATTENZIONE !
Occorre posare un sottile strato per evitare che la quantità di breccino possa frenare soprattutto le ruote di qualsiasi mezzo.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Davanti a palazzo Chiericati è presente un parco pubblico con alcune sedute, tutta la pavimentazione è formata da uno strato di ghiaia sciolta di difficile percorribilità.

Materiale suggerito: **Ghiaia ben compattata**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di adeguata compattazione, presenza di buche, deformazioni su pavimentazione esistente in ghiaia

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 9.400,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**200,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3161**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	**5230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 7.968,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**49,80**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3162**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	**5230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Questo attraversamento pedonale serve per proteggere i pedoni nel punto di uscita del parcheggio pubblico dovranno essere raccordate in modo idoneo le rampe presente

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1.978,28

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**16,25**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3163**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	**5230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 921,96

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**9,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3164**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	**5230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 4.717,43

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**38,75**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3165**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	**5230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a **righe parallele** con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Tipo LogesVetEvolution PVC**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione **tattilo-plantare** come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.162,50

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**15,5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3166**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	**5230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di un'area di parcheggio di mt 6x3,20 in aderenza al percorso pedonale.
L'area dovrà essere adeguatamente evidenziata con una segnaletica verticale, posta a cm 220 d'altezza, e da una segnaletica orizzontale che individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima cm 150, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento.
La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (max 6%) con il percorso principale.

ATTENZIONE !
I comuni, che rilasciano il permesso, hanno 3 anni dalla data di entrata in vigore del DPR n. 151/2012 per sostituire con i nuovi contrassegni i titoli già in circolazione, che nel frattempo rimarranno validi. Tre anni è il limite temporale previsto anche per l'adeguamento della segnaletica stradale ai simboli introdotti dalla raccomandazione

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili.
(**Parcheggio in linea**, parallelo al percorso pedonale)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 163,29

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**3**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3167**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	**5230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di paletto/archetto parapedonale in acciaio (o ferro zincato e tinteggiato) finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza dei pedoni.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Le auto in sosta invadono il marciapiede

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di protezione del percorso pedonale

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 3.000,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**30**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3168**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	**5230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

I percorsi pedonali all'interno del parcheggio presentano diverse sconnessioni

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 6.146,40

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**60,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3169**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	**5230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 12.800,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**80,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3170**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	**5230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Si fa notare come l'attraversamento pedonale giunga su uno dei due lati in corrispondenza di un garage e di un accesso carraio dovrà esserne valutato lo spostamento

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 4.413,08

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**36,25**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3171**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	**5230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a **righe parallele** con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Tipo LogesVetEvolution PVC**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione **tattilo-plantare** come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.087,50

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**14,50**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3172**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	**5230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di **2/30 cm**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 616,08

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**6,00**

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3173**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	**5230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 10.736,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**67,10**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3174**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	**5230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di **2/30 cm**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 410,72

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**4,00**

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3175**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	**5230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Riduzione delle radici, demolizione e ripristino di parte della pavimentazione, tramite stesura del tappetino d'usura di spessore fino a 6 cm, al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza longitudinale non superiore al 5% e trasversale non superiore all'1%.
Se la soluzione non risolve il problema, può essere necessario adottare un marciapiede a raso che consenta alle persone di scendere sulla sede stradale (soluzione non sufficientemente cautelativa nei confronti del pedone) oppure individuare attraversamenti pedonali che consentono di proseguire il percorso sull'altro lato.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici affioranti

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 430,38

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**6,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3176**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	**5230**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di rastrelliera per sosta di cicli e motocicli

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di elementi prefabbricati atti a contenere cicli e motocicli disposti ortogonalmente o a spina di pesce rispetto al percorso pedonale. La collocazione della rastrelliera non deve, in presenza di cicli e motocicli in sosta, costituire ostacolo al passaggio pedonale e comunque deve essere garantito un passaggio minimo di cm.120.

ATTENZIONE !
Quando il percorso pedonale presenta un intenso traffico pedonale, si suggerisce di proteggere l'area perimetrale della sosta con una pavimentazione tattile.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Importo totale scheda

€. 1.000,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

Note integrative:

All'interno della piazza di fronte al teatro olimpico sono presenti diverse biciclette posteggiate in modo non idoneo

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3177**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	**5230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà incassato e reso perfettamente complanare al pavimento. La caditoia non dovrà presentare fessure tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15 mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in senso ortogonale alla principale direzione di marcia.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 333,98

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3178**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	**5230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo



Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 5.122,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**50,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3179**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	**5230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 2.282,63

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**18,75**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3180**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	**5230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 68.002,20

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**179,90**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3181**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI	**5230**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Delimitazione dell'ingombro in modo che l'arredo non costituisca ostacolo al percorso pedonale.
La larghezza minima da lasciare libera è almeno 150 cm.

ATTENZIONE !
Accertarsi più volte che l'arredo mobile resti nello spazio concordato.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da **arredo mobile per la ristorazione**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 250,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**5**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 30/04/2019

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Percorsi Centro Storico

CONTRA' MUSCHIERA

6040

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Percorsi Centro Storico

CONTRA' MUSCHIERA — 6040

Servizi pubblici presenti / Quantità		
Asilo nido	○	
Scuola dell'infanzia	○	
Scuola primaria	○	
Scuola secondaria I° grado	○	
Scuola second. II°grado-U	○	
Scuola second. II°grado-C	○	
Scuola second. II°grado-T	○	
Università	○	
Centro formaz. prof.	○	
Uff. pubbl. statale	○	
Uff. pubbl. regionale	○	
Uff. pubbl. provinciale	○	
Uff. pubbl. comunale	○	
Azienda municipalizzata	○	
Luogo di culto	○	
Ufficio postale	○	
Istituto di credito	○	
Poliambulatorio, Terme	○	
Ospedale	○	
Day hospital, Farmacia	●	2
ASUR	○	
Casa protetta, R.S.A.	○	
Centro sociale	○	
Centro diurno	○	
Centro sportivo	○	
Centro culturale	○	
Museo, pinacoteca	●	1
Teatro, cinema, multisala	○	
Albergo, Hotel, B&B	○	
Rist., pizz., birreria	●	4
Esercizio commerciale	●	11
Sede associativa	○	
Stabilimenti balneari	○	
Casa vacanze, colonia	○	
Camping, villaggio	○	
Pubblica sicurezza	○	
Sede giudiziaria	○	
Stazione aut.,ferr.	○	
Vari rivolti al pubbl.	○	
Luogo turistico	○	
Parco, giard. pubbl.	○	
Cimitero	○	
Centro commerc., mercato	○	
Nulla di rilevante	○	

Tipo di percorso	
Protetto	●
Porticato	○
Non protetto	○
Misto	○
Strada chiusa	○

Presenza di utenti con disabilità	
Motori	○
Sensoriali	○
Assist. dom.	○
Non autosuff.	○
Anziani>75	○

Traffico pedonale	
scarso	○
medio	●
sostenuto	○
intenso	○

Collocazione Ambito	
Centro storico	●
Residenziale	○
Artigianale	○
Sportiva	○
Servizi	○
Agricola	○
Direzionale	○

Condizione ambientale	
Zona urbanizzata	●
Molto degradata	○
Manutenz. insufficente	●
Manutenz. sufficente	○
Manutenz. buona	○

Traffico veicolare	
scarso	●
medio	○
sostenuto	○
intenso	○

NOTA GENERALE RELATIVA ALL'AMBITO URBANO e ANALISI FERMATE BUS

Ambito Urbano servito dal sistema di trasporto pubblico ○

La strada si trova in prossimità della basilica palladiana. La pavimentazione è in cubetti di porfido in cattivo stato.
Ci sono negozi al piano terra di ambo i lati.

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Segnalazione in approvazione ○ Segnalazione in carico ○
Segnalazione sospesa ○ Lavori in corso ○

Priorità calcolata **255552**

Stralcio suggerito **06° STRALCIO**

Tipo di interesse

INTERESSATA DAL P.E.B.A.

aggiornato al 15/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

UNITA' URBANA

CONTRA' MUSCHIERA 6040

STIMA TOTALE UNITA' URBANA €. 33.641,00

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1296**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' MUSCHIERA	**6040**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente, riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del tappetino d'usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione dissestata per la presenza di caditoia/griglia

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 1.014,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**6**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1297**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' MUSCHIERA	**6040**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Pavimentazione dissestata nella parte centrale della via. Il centro della sua stessa si trova rispetto alle zone laterali.

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 32.627,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**175,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Percorsi Centro Storico

CORSO ANDREA PALLADIO 6530



PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Percorsi Centro Storico

CORSO ANDREA PALLADIO 6530

Servizi pubblici presenti / Quantità		
Asilo nido	○	
Scuola dell'infanzia	○	
Scuola primaria	○	
Scuola secondaria I° grado	○	
Scuola second. II°grado-U	○	
Scuola second. II°grado-C	○	
Scuola second. II°grado-T	○	
Università	○	
Centro formaz. prof.	○	
Uff. pubbl. statale	○	
Uff. pubbl. regionale	○	
Uff. pubbl. provinciale	○	
Uff. pubbl. comunale	●	1
Azienda municipalizzata	○	
Luogo di culto	●	3
Ufficio postale	○	
Istituto di credito	●	5
Poliambulatorio, Terme	○	
Ospedale	○	
Day hospital, Farmacia	●	7
ASUR	○	
Casa protetta, R.S.A.	○	
Centro sociale	○	
Centro diurno	○	
Centro sportivo	○	
Centro culturale	○	
Museo, pinacoteca	●	3
Teatro, cinema, multisala	●	1
Albergo, Hotel, B&B	○	
Rist., pizz., birreria	●	12
Esercizio commerciale	●	75
Sede associativa	●	5
Stabilimenti balneari	○	
Casa vacanze, colonia	○	
Camping, villaggio	○	
Pubblica sicurezza	●	1
Sede giudiziaria	○	
Stazione aut.,ferr.	○	
Vari rivolti al pubbl.	●	14
Luogo turistico	○	
Parco, giard. pubbl.	○	
Cimitero	○	
Centro commerc., mercato	○	
Nulla di rilevante	○	

Tipo di percorso	
Protetto	○
Porticato	○
Non protetto	○
Misto	●
Strada chiusa	○

Presenza di utenti con disabilità	
Motori	○
Sensoriali	○
Assist. dom.	○
Non autosuff.	○
Anziani>75	○

Traffico pedonale	
scarso	○
medio	○
sostenuto	●
intenso	○

Collocazione Ambito	
Centro storico	●
Residenziale	○
Artigianale	○
Sportiva	○
Servizi	○
Agricola	○
Direzionale	○

Condizione ambientale	
Zona urbanizzata	○
Molto degradata	○
Manutenz. insufficente	●
Manutenz. sufficente	○
Manutenz. buona	○

Traffico veicolare	
scarso	●
medio	○
sostenuto	○
intenso	○

NOTA GENERALE RELATIVA ALL'AMBITO URBANO e ANALISI FERMATE BUS

Ambito Urbano servito dal sistema di trasporto pubblico ○

Caratteristica principale dell'intero tratto urbano è il fatto che ambo i lati sono presenti dei marciapiedi con una larghezza media di 2 m formati da Masegni di Trachite ad una quota media di circa +5 cm rispetto alla pavimentazione centrale dove transitano i pochi veicoli autorizzati, ma che è ampiamente utilizzata anche dai pedoni.
La superficie di calpestio in questa parte è costituita da cubetti di porfido con delle fugature che in ampie porzioni andrebbero sistemate.
Altra caratteristica importante è la presenza di alcuni plateatici ad uso esclusivo di alcuni esercizi commerciali che ostruiscono completamente i marciapiedi laterali obbligando il pedone ad utilizzare la porzione centrale della strada.

Fermata n. 11400 - dislivello marciapiede/strada: a raso; Larghezza marciapiede 1,50ml

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Segnalazione in approvazione ○ Segnalazione in carico ○
Segnalazione sospesa ○ Lavori in corso ○

Priorità calcolata **964800**

Stralcio suggerito **03° STRALCIO**

Tipo di interesse

INTERESSATA DAL P.E.B.A.

aggiornato al 15/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

UNITA' URBANA

CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

STIMA TOTALE UNITA' URBANA	**€. 466.713,66**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3203**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 630,99

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**2,25**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3204**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.
ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell'1% e comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di pendenza trasversale eccessiva

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 2.528,77

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**8,80**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3205**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 12.956,33

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**46,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3206**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno cm **100** in larghezza.

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da **arredi mobili**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

Importo totale scheda

€. 0,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**12**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Note integrative:

In questo caso la concessione del platee attico invade completamente il percorso pedonale impedendone la percorribilità il pedone è costretto a spostarsi sull'ambito più veicolare anche se siamo in area pedonale

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3207**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di nuovo grigliato previa rimozione dell'esistente. Il grigliato sarà incassato e perfettamente complanare al pavimento e non dovrà avere maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti delle griglie non potranno essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15 mm); per grigliati ad elementi paralleli le fessure dovranno essere poste in senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

Quando le dimensioni delle maglie sono di notevole larghezza e il materiale è la pietra, si suggerisce di fissare una lamiera preforata, in ottone con fori non superiori ai 10/15 mm. per ogni foro del manufatto.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.445,94

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**3**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3208**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 7.011,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**25,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3209**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Incrocio con stradella Ioschi

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1.453,93

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**13,75**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3210**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.850,90

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**6,60**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3211**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.
ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell'1% e comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di pendenza trasversale eccessiva

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 13.290,40

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**46,25**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3212**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Ci suggerisce alla realizzazione di questa rampa per permettere ai pedoni il passaggio dal percorso pedonale laterale al centro della strada il passaggio è costretto a causa della completa ostruzione del percorso pedonale laterale per la presenza di platea con i propri arredi

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di **2/30 cm**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 448,03

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**2,40**

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3213**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Oltre alla necessità di sistemare completamente le focatura si segnala anche la presenza di una forte schiena d'asino per lo scolo delle acque meteoriche.

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 18.644,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**100,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3214**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Sull'intero tratto indicato si evidenziano le notevoli sconnessioni dovute alle sfumature sui cubetti di porfido inoltre l'aria e sendo pedonale presenza delle notevoli pendenze trasversali lungo i lati dovuti alla non corretta connessione tre percorsi pedonali in lastre di trachite e il tratto centrale in cubetti di porfido

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 47.975,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**2.525,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3215**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Eliminare l'oggetto che costituisce barriera al passaggio pedonale.

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da fioriera, albero o cespuglio

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Importo totale scheda

€. 0,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**2**
Cad. - a corpo - n.	**2**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3216**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.682,64

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**6,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3217**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.682,64

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**6,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3218**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione sdrucciolevole

Descrizione prestazionale dell'intervento

Trattamento superficiale della pavimentazione mediante bocciardatura e cordellinatura, al fine di ridurne la sdrucciolevolezza.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Importo totale scheda

€. 55.900,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**325,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Note integrative:

La pavimentazione sotto al portico è formata da lastre di marmo particolarmente liscia e scivolosa

Materiale suggerito: **Marmo**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3219**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione della rampa esistente e **ricostruzione** della stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120 (se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a 10 m è necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile anche a distanza al fine di ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Marmo**

Descrizione delle criticità rilevata

Scivolo con **pendenza eccessiva**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.249,78

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**6,60**

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3220**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 32.895,61

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**117,30**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3221**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Incrocio con contrada porti

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1.189,58

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**11,25**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3222**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Oltre la presenza diffusa di sconnessioni si rileva anche la scarsa larghezza del percorso pedonale e lunghi tratti con pendenza trasversale eccessiva

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 8.523,90

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**22,55**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3223**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 2.927,79

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**10,44**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3224**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.
ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell'1% e comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di pendenza trasversale eccessiva

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 21.322,11

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**74,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3225**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione sdrucciolevole

Descrizione prestazionale dell'intervento

Trattamento superficiale della pavimentazione mediante bocciardatura e cordellinatura, al fine di ridurne la sdrucciolevolezza.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Importo totale scheda

€. 13.484,80

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**78,40**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Note integrative:

Materiale suggerito: **Marmo**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3226**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1.057,40

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**10,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3227**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 3.856,05

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**13,75**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3228**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.
ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell'1% e comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Oltre la pendenza trasversale indicata si segnalano anche delle forti sconnessioni diversi punti del tratto indicato in mappa

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di pendenza trasversale eccessiva

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 33.190,08

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**115,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3229**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.
ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell'1% e comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Oltre la pendenza trasversale indicata si segnalano anche delle forti sconnessioni diversi punti del tratto indicato in mappa

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di pendenza trasversale eccessiva

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 38.075,20

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**132,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3230**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 3.073,94

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**25,25**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3231**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno cm **100** in larghezza.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

I tavolini, le sedie e le insegne dell'attività commerciale, costituiscono ostacolo al passaggio riducendolo ad una larghezza inferiore ai 90 cm

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da **arredi mobili**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 0,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**4**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3232**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.121,76

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**4,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3233**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione sdrucciolevole

Descrizione prestazionale dell'intervento

Trattamento superficiale della pavimentazione mediante bocciardatura e cordellinatura, al fine di ridurne la sdrucciolevolezza.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Importo totale scheda

€. 53.578,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**311,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Note integrative:

Materiale suggerito: **Marmo**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3234**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 2.996,10

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**15,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3235**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Il bordo del marciapiede è costituito da una ma segno di trachite sul quale sono collocati dei paletti para pedonali

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 24.752,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**154,70**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3236**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di nuovo grigliato previa rimozione dell'esistente. Il grigliato sarà incassato e perfettamente complanare al pavimento e non dovrà avere maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti delle griglie non potranno essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15 mm); per grigliati ad elementi paralleli le fessure dovranno essere poste in senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

Quando le dimensioni delle maglie sono di notevole larghezza e il materiale è la pietra, si suggerisce di fissare una lamiera preforata, in ottone con fori non superiori ai 10/15 mm. per ogni foro del manufatto.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Marmo**

Descrizione delle criticità rilevata

Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 767,96

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**2**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3237**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di nuovo grigliato previa rimozione dell'esistente. Il grigliato sarà incassato e perfettamente complanare al pavimento e non dovrà avere maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti delle griglie non potranno essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15 mm); per grigliati ad elementi paralleli le fessure dovranno essere poste in senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

Quando le dimensioni delle maglie sono di notevole larghezza e il materiale è la pietra, si suggerisce di fissare una lamiera preforata, in ottone con fori non superiori ai 10/15 mm. per ogni foro del manufatto.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Marmo**

Descrizione delle criticità rilevata

Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 767,96

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**2**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3238**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di **2/30 cm**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1.971,46

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**19,20**

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3239**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 2.019,17

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**7,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2100**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

L'intervento è collocato in ambito pedonale, la pavimentazione esistente è in cubetti di porfido posati a nido di rondine oltre alla redazione dell'attraversamento pedonale dovranno essere compensati dislivelli tra il marciapiede della strada ambo i lati e sistemate le fugature nel porfido.

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 4.123,86

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**39,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2101**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Considerata la particolare lunghezza e la zona pedonale, si consiglia un attraversamento nella mezzeria.

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 7.327,78

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**69,30**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2102**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.
ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell'1% e comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di pendenza trasversale eccessiva

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 6.436,86

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**22,40**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2103**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 2.243,52

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**8,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2104**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione con l'area carrabile mediante la **sovrapposizione di uno strato bituminoso** su tutta la larghezza del marciapiede.

-

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da **gradino max 2,5 cm**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 105,96

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**0,80**

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2105**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 19,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2106**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 2.243,52

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**8,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2107**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.121,76

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**4,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2108**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.121,76

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**4,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2109**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 19,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2110**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.121,76

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**4,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2111**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.
ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell'1% e comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Oltre alla pendenza trasversale si segnalano alcune sconnessioni della pavimentazione.

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di pendenza trasversale eccessiva

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 6.638,02

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**23,10**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2112**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di rastrelliera per sosta di cicli e motocicli

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di elementi prefabbricati atti a contenere cicli e motocicli disposti ortogonalmente o a spina di pesce rispetto al percorso pedonale. La collocazione della rastrelliera non deve, in presenza di cicli e motocicli in sosta, costituire ostacolo al passaggio pedonale e comunque deve essere garantito un passaggio minimo di cm.120.

ATTENZIONE !
Quando il percorso pedonale presenta un intenso traffico pedonale, si suggerisce di proteggere l'area perimetrale della sosta con una pavimentazione tattile.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Importo totale scheda

€. 1.000,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Note integrative:

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2113**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Si consiglia di mettere una rampa per permettere al pedone di spostarsi nella strada perché il proseguimento lungo il marciapiede viene ostacolato da plateatici.

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di **2/30 cm**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 746,72

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**4,00**

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2114**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.
ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell'1% e comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Oltre alla pendenza trasversale si segnalano alcune sconnessioni della pavimentazione. Inoltre sono presenti degli ostacoli (bidone del vetro) che riducono il passaggio lungo il marciapiede che già presenta una larghezza di m 1,10 inducendo così il pedone a spostarsi sulla strada.

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di pendenza trasversale eccessiva

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 12.833,50

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**44,66**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2115**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1.189,58

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**11,25**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2116**

Nome unità urbana	ID
CORSO ANDREA PALLADIO	**6530**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rialzo della sede stradale sino alla quota del cordolo del marciapiede, al fine di **favorire la continuità della direzione pedonale facilitando l'attraversamento dei pedoni sull'altro lato della strada**.
La necessità è data dal garantire la continuità della direzione in situazioni in cui il marciapiede rialzato ha larghezze inferiori a cm. 75. La stessa soluzione si adotta anche nel caso di ingresso a vicoli ed, in ogni caso, in area Z.T.L. o pedonale.

La pavimentazione utilizzata, sarà la medesima già presente.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Marciapiede di dimensioni ridotte.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 2.099,86

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**5,41**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Percorsi Centro Storico

PIAZZETTA ANDREA PALLADIO 6540

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Percorsi Centro Storico

PIAZZETTA ANDREA PALLADIO 6540

Servizi pubblici presenti / Quantità		
Asilo nido	○	
Scuola dell'infanzia	○	
Scuola primaria	○	
Scuola secondaria I° grado	○	
Scuola second. II°grado-U	○	
Scuola second. II°grado-C	○	
Scuola second. II°grado-T	○	
Università	○	
Centro formaz. prof.	○	
Uff. pubbl. statale	○	
Uff. pubbl. regionale	○	
Uff. pubbl. provinciale	○	
Uff. pubbl. comunale	○	
Azienda municipalizzata	○	
Luogo di culto	○	
Ufficio postale	○	
Istituto di credito	○	
Poliambulatorio, Terme	○	
Ospedale	○	
Day hospital, Farmacia	○	
ASUR	○	
Casa protetta, R.S.A.	○	
Centro sociale	○	
Centro diurno	○	
Centro sportivo	○	
Centro culturale	○	
Museo, pinacoteca	○	
Teatro, cinema, multisala	○	
Albergo, Hotel, B&B	○	
Rist., pizz., birreria	●	2
Esercizio commerciale	●	5
Sede associativa	○	
Stabilimenti balneari	○	
Casa vacanze, colonia	○	
Camping, villaggio	○	
Pubblica sicurezza	○	
Sede giudiziaria	○	
Stazione aut.,ferr.	○	
Vari rivolti al pubbl.	○	
Luogo turistico	○	
Parco, giard. pubbl.	○	
Cimitero	○	
Centro commerc., mercato	○	
Nulla di rilevante	○	

Tipo di percorso	
Protetto	●
Porticato	○
Non protetto	○
Misto	○
Strada chiusa	○

Presenza di utenti con disabilità	
Motori	○
Sensoriali	○
Assist. dom.	○
Non autosuff.	○
Anziani>75	○

Traffico pedonale	
scarso	●
medio	○
sostenuto	○
intenso	○

Collocazione Ambito	
Centro storico	●
Residenziale	○
Artigianale	○
Sportiva	○
Servizi	○
Agricola	○
Direzionale	○

Condizione ambientale	
Zona urbanizzata	●
Molto degradata	○
Manutenz. insufficente	●
Manutenz. sufficente	○
Manutenz. buona	○

Traffico veicolare	
scarso	●
medio	○
sostenuto	○
intenso	○

NOTA GENERALE RELATIVA ALL'AMBITO URBANO e ANALISI FERMATE BUS

Ambito Urbano servito dal sistema di trasporto pubblico ○

La parte di Via che costeggia la basilica palladiana presenta pendenza trasversale notevole, da prevedere il rifacimento della pavimentazione con inserimento di un tratto largo 1,5 m in piano.

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Segnalazione in approvazione ○ Segnalazione in carico ○

Segnalazione sospesa ○ Lavori in corso ○

Priorità calcolata **933120**

Stralcio suggerito **04° STRALCIO**

Tipo di interesse

INTERESSATA DAL P.E.B.A.

aggiornato al 15/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

UNITA' URBANA

PIAZZETTA ANDREA PALLADIO	**6540**

STIMA TOTALE UNITA' URBANA	**€. 17.597,75**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1298**

Nome unità urbana	ID
PIAZZETTA ANDREA PALLADIO	**6540**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del dislivello.
La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Rampa di accesso alla basilica palladiana.

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

rampa: assenza

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 6.890,40

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**10,80**

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1299**

Nome unità urbana	ID
PIAZZETTA ANDREA PALLADIO	**6540**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di **2/30 cm**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1.852,49

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**6,60**

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1300**

Nome unità urbana	ID
PIAZZETTA ANDREA PALLADIO	**6540**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 280,44

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1301**

Nome unità urbana	ID
PIAZZETTA ANDREA PALLADIO	**6540**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **riporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 878,80

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**2,60**

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1302**

Nome unità urbana	ID
PIAZZETTA ANDREA PALLADIO	**6540**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordare delle pendenze con la **ricarica di materiale bituminoso** o altro materiale compatibile con quello esistente.

-

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.
Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello dovuto a **contropendenza**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

Cad. - a corpo - n.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1303**

Nome unità urbana	ID
PIAZZETTA ANDREA PALLADIO	**6540**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Sistemazione degli avvallamenti della pavimentazione.

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 7.291,44

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**26,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1304**

Nome unità urbana	ID
PIAZZETTA ANDREA PALLADIO	**6540**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di **2/30 cm**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 404,18

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**1,44**

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Percorsi Centro Storico

CONTRA' PORTI

7360

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Percorsi Centro Storico

CONTRA' PORTI

7360

Servizi pubblici presenti / Quantità		
Asilo nido	○	
Scuola dell'infanzia	○	
Scuola primaria	○	
Scuola secondaria I° grado	○	
Scuola second. II°grado-U	○	
Scuola second. II°grado-C	○	
Scuola second. II°grado-T	○	
Università	○	
Centro formaz. prof.	○	
Uff. pubbl. statale	○	
Uff. pubbl. regionale	○	
Uff. pubbl. provinciale	○	
Uff. pubbl. comunale	○	
Azienda municipalizzata	○	
Luogo di culto	○	
Ufficio postale	○	
Istituto di credito	●	1
Poliambulatorio, Terme	○	
Ospedale	○	
Day hospital, Farmacia	●	1
ASUR	○	
Casa protetta, R.S.A.	○	
Centro sociale	○	
Centro diurno	○	
Centro sportivo	○	
Centro culturale	○	
Museo, pinacoteca	●	1
Teatro, cinema, multisala	○	
Albergo, Hotel, B&B	○	
Rist., pizz., birreria	●	2
Esercizio commerciale	●	8
Sede associativa	○	
Stabilimenti balneari	○	
Casa vacanze, colonia	○	
Camping, villaggio	○	
Pubblica sicurezza	○	
Sede giudiziaria	○	
Stazione aut.,ferr.	○	
Vari rivolti al pubbl.	○	
Luogo turistico	○	
Parco, giard. pubbl.	○	
Cimitero	○	
Centro commerc., mercato	○	
Nulla di rilevante	○	

Tipo di percorso	
Protetto	●
Porticato	○
Non protetto	○
Misto	○
Strada chiusa	○

Presenza di utenti con disabilità	
Motori	○
Sensoriali	○
Assist. dom.	○
Non autosuff.	○
Anziani>75	○

Traffico pedonale	
scarso	○
medio	●
sostenuto	○
intenso	○

Collocazione Ambito	
Centro storico	●
Residenziale	○
Artigianale	○
Sportiva	○
Servizi	○
Agricola	○
Direzionale	○

Condizione ambientale	
Zona urbanizzata	○
Molto degradata	○
Manutenz. insufficente	●
Manutenz. sufficente	○
Manutenz. buona	○

Traffico veicolare	
scarso	●
medio	○
sostenuto	○
intenso	○

NOTA GENERALE RELATIVA ALL'AMBITO URBANO e ANALISI FERMATE BUS

Ambito Urbano servito dal sistema di trasporto pubblico ○

La strada è pedonale la parte carrabile risulta in scarsa manutenzione i marciapiedi di gran parte della via risultano di dimensioni poco adeguate.

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Segnalazione in approvazione ○ Segnalazione in carico ○

Segnalazione sospesa ○ Lavori in corso ○

Priorità calcolata **456192**

Stralcio suggerito **05° STRALCIO**

Tipo di interesse

INTERESSATA DAL P.E.B.A.

aggiornato al 15/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

UNITA' URBANA

CONTRA' PORTI	**7360**
STIMA TOTALE UNITA' URBANA	**€. 97.491,05**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **373**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' PORTI	**7360**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 5.478,30

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**45,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **374**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' PORTI	**7360**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a **righe parallele** con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione **tattilo-plantare** come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 208,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**2,60**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **375**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' PORTI	**7360**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 2.434,80

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**20,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **376**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' PORTI	**7360**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 2.304,90

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**22,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **377**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' PORTI	**7360**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.
ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell'1% e comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di pendenza trasversale eccessiva

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 15.310,40

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**140,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **378**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' PORTI	**7360**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 2.458,56

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**24,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **379**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' PORTI	**7360**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.
ATTENZIONE !
Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell'1% e comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Per tutto il tratto evidenziato si mantiene una pendenza trasversale eccessiva, si aggiunge inoltre che alcuni dei pozzetti presenti risultano sporgenti, quindi sarà necessario intervenire anche su di essi.

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di pendenza trasversale eccessiva

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 16.404,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**150,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **380**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' PORTI	**7360**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1.057,40

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**10,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **381**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' PORTI	**7360**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 7.498,61

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**73,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **382**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' PORTI	**7360**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1.586,10

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**15,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1350**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' PORTI	**7360**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 5.478,30

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**45,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1351**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' PORTI	**7360**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a **righe parallele** con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione **tattilo-plantare** come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.120,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**14**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1352**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' PORTI	**7360**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione in calcestruzzo, riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura di getto calcestruzzo tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione dissestata per la presenza di **pozzetto/chiusino**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Nessuna immagine di supporto

Importo totale scheda

€. 50,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,40**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1354**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' PORTI	**7360**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 10.043,22

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**98,04**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1355**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' PORTI	**7360**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da fioriera, albero o cespuglio

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Importo totale scheda

€. 70,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**2**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Note integrative:

Civico 20

Materiale suggerito: **Ceramica (gres)**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1356**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' PORTI	**7360**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Eliminare l'oggetto che costituisce barriera al passaggio pedonale.

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da **cestino getta rifiuti**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito:

Importo totale scheda

€. 46,12

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1357**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' PORTI	**7360**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 4.554,48

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**44,46**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1358**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' PORTI	**7360**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento passo carraio (in **pietra**) tramite realizzazione di marciapiedi in **rilevato** (quota accesso immobile) e rampe di raccordo al percorso esistente, con pendenza 5% (massima 8%); il passo carraio sarà completo di elemento di raccordo per il passaggio dei veicoli; la porzione di percorso utile per i pedoni deve essere di larghezza minima 100 cm.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Passo carraio inadeguato

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1.931,06

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**6,72**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1359**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' PORTI	**7360**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l'uso da parte di persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm. 90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel suo complesso non dovrà superare l'1%.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Ci troviamo in area pedonale si valuta l'ipotesi di ampliare il marciapiede o si fa notare che la pavimentazione pedonale e sconnessa; La parte carrabile della via presente una scarsa manutenzione

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di percorso accessibile (**sottodimensionato**)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 19.456,80

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**60,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Percorsi Centro Storico

VIALE ROMA

7860



PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Percorsi Centro Storico

VIALE ROMA

7860

Servizi pubblici presenti / Quantità		
Asilo nido	○	
Scuola dell'infanzia	○	
Scuola primaria	○	
Scuola secondaria I° grado	○	
Scuola second. II°grado-U	○	
Scuola second. II°grado-C	○	
Scuola second. II°grado-T	○	
Università	○	
Centro formaz. prof.	○	
Uff. pubbl. statale	○	
Uff. pubbl. regionale	○	
Uff. pubbl. provinciale	○	
Uff. pubbl. comunale	○	
Azienda municipalizzata	○	
Luogo di culto	○	
Ufficio postale	○	
Istituto di credito	●	1
Poliambulatorio, Terme	○	
Ospedale	○	
Day hospital, Farmacia	○	
ASUR	○	
Casa protetta, R.S.A.	○	
Centro sociale	○	
Centro diurno	○	
Centro sportivo	○	
Centro culturale	○	
Museo, pinacoteca	○	
Teatro, cinema, multisala	○	
Albergo, Hotel, B&B	●	1
Rist., pizz., birreria	●	2
Esercizio commerciale	●	6
Sede associativa	○	
Stabilimenti balneari	○	
Casa vacanze, colonia	○	
Camping, villaggio	○	
Pubblica sicurezza	○	
Sede giudiziaria	○	
Stazione aut.,ferr.	○	
Vari rivolti al pubbl.	●	2
Luogo turistico	○	
Parco, giard. pubbl.	●	2
Cimitero	○	
Centro commerc., mercato	●	1
Nulla di rilevante	○	

Tipo di percorso	
Protetto	○
Porticato	○
Non protetto	○
Misto	○
Strada chiusa	○

Presenza di utenti con disabilità	
Motori	○
Sensoriali	○
Assist. dom.	○
Non autosuff.	○
Anziani>75	○

Traffico pedonale	
scarso	○
medio	●
sostenuto	○
intenso	○

Collocazione Ambito	
Centro storico	●
Residenziale	○
Artigianale	○
Sportiva	○
Servizi	○
Agricola	○
Direzionale	○

Condizione ambientale	
Zona urbanizzata	●
Molto degradata	○
Manutenz. insufficente	○
Manutenz. sufficente	○
Manutenz. buona	●

Traffico veicolare	
scarso	○
medio	●
sostenuto	○
intenso	○

NOTA GENERALE RELATIVA ALL'AMBITO URBANO e ANALISI FERMATE BUS

Ambito Urbano servito dal sistema di trasporto pubblico ◉

Fermata n. 11350 - dislivello marciapiede/strada: 9cm; Larghezza marciapiede 6ml
Fermata n. 860 - dislivello marciapiede/strada: 9cm; Larghezza marciapiede 6ml
Fermata n. 11360 - dislivello marciapiede/strada: 7cm; Larghezza marciapiede 6ml
Fermata n. 9110 - dislivello marciapiede/strada: 7cm; Larghezza marciapiede 6ml
Fermata n. 8330 - dislivello marciapiede/strada: 8cm; Larghezza marciapiede 6ml
Fermata n. 3300 - dislivello marciapiede/strada: 6cm; Larghezza marciapiede 6ml

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Segnalazione in approvazione ○ Segnalazione in carico ○
Segnalazione sospesa ○ Lavori in corso ○

Priorità calcolata **279552**

Stralcio suggerito **06° STRALCIO**

Tipo di interesse

INTERESSATA DAL P.E.B.A.

aggiornato al 15/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

UNITA' URBANA

VIALE ROMA	**7860**

STIMA TOTALE UNITA' URBANA	**€. 8.003,40**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3260**

Nome unità urbana	ID
VIALE ROMA	**7860**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo perfettamente complanare al pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti di inciampo o rimodellare la pavimentazione circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido**

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 120,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3261**

Nome unità urbana	ID
VIALE ROMA	**7860**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo perfettamente complanare al pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti di inciampo o rimodellare la pavimentazione circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido**

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 120,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3262**

Nome unità urbana	ID
VIALE ROMA	**7860**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell’attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell’attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Tipo LogesVetEvolution PVC**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 325,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**6,5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3263**

Nome unità urbana	ID
VIALE ROMA	**7860**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 2.643,50

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**25,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3264**

Nome unità urbana	ID
VIALE ROMA	**7860**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo perfettamente complanare al pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti di inciampo o rimodellare la pavimentazione circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido**

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 120,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3265**

Nome unità urbana	ID
VIALE ROMA	**7860**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 993,30

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**7,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3266**

Nome unità urbana	ID
VIALE ROMA	**7860**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo perfettamente complanare al pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti di inciampo o rimodellare la pavimentazione circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido**

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 120,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3267**

Nome unità urbana	ID
VIALE ROMA	**7860**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Tipo LogesVetEvolution PVC**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 250,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3268**

Nome unità urbana	ID
VIALE ROMA	**7860**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 993,30

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**7,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3269**

Nome unità urbana	ID
VIALE ROMA	**7860**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 993,30

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**7,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3270**

Nome unità urbana	ID
VIALE ROMA	**7860**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Tipo LogesVetEvolution PVC**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 250,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3271**

Nome unità urbana	ID
VIALE ROMA	**7860**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Intercettazione dell’attraversamento pedonale semplice attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede. Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebrata, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo o dell’attraversamento stesso.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Tipo LogesVetEvolution PVC**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 325,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**6,5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3272**

Nome unità urbana	ID
VIALE ROMA	**7860**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Tipo LogesVetEvolution PVC**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 250,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3273**

Nome unità urbana	ID
VIALE ROMA	**7860**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Tipo LogesVetEvolution PVC**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 250,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3274**

Nome unità urbana	ID
VIALE ROMA	**7860**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Tipo LogesVetEvolution PVC**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 250,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 06/05/2019

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Percorsi Centro Storico

CONTRA' SANTA BARBARA

8410

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Percorsi Centro Storico

CONTRA' SANTA BARBARA

8410

Servizi pubblici presenti / Quantità		
Asilo nido	○	
Scuola dell'infanzia	○	
Scuola primaria	○	
Scuola secondaria I° grado	○	
Scuola second. II°grado-U	○	
Scuola second. II°grado-C	○	
Scuola second. II°grado-T	○	
Università	○	
Centro formaz. prof.	○	
Uff. pubbl. statale	○	
Uff. pubbl. regionale	○	
Uff. pubbl. provinciale	○	
Uff. pubbl. comunale	○	
Azienda municipalizzata	○	
Luogo di culto	○	
Ufficio postale	○	
Istituto di credito	○	
Poliambulatorio, Terme	○	
Ospedale	○	
Day hospital, Farmacia	●	1
ASUR	○	
Casa protetta, R.S.A.	○	
Centro sociale	○	
Centro diurno	○	
Centro sportivo	○	
Centro culturale	○	
Museo, pinacoteca	○	
Teatro, cinema, multisala	○	
Albergo, Hotel, B&B	○	
Rist., pizz., birreria	●	1
Esercizio commerciale	○	
Sede associativa	○	
Stabilimenti balneari	○	
Casa vacanze, colonia	○	
Camping, villaggio	○	
Pubblica sicurezza	○	
Sede giudiziaria	○	
Stazione aut.,ferr.	○	
Vari rivolti al pubbl.	●	11
Luogo turistico	○	
Parco, giard. pubbl.	○	
Cimitero	○	
Centro commerc., mercato	○	
Nulla di rilevante	○	

Tipo di percorso	
Protetto	○
Porticato	○
Non protetto	○
Misto	●
Strada chiusa	○

Presenza di utenti con disabilità	
Motori	○
Sensoriali	○
Assist. dom.	○
Non autosuff.	○
Anziani>75	○

Traffico pedonale	
scarso	○
medio	●
sostenuto	○
intenso	○

Collocazione Ambito	
Centro storico	●
Residenziale	○
Artigianale	○
Sportiva	○
Servizi	○
Agricola	○
Direzionale	○

Condizione ambientale	
Zona urbanizzata	○
Molto degradata	○
Manutenz. insufficente	●
Manutenz. sufficente	○
Manutenz. buona	○

Traffico veicolare	
scarso	○
medio	●
sostenuto	○
intenso	○

NOTA GENERALE RELATIVA ALL'AMBITO URBANO e ANALISI FERMATE BUS

Ambito Urbano servito dal sistema di trasporto pubblico ◉

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Segnalazione in approvazione ○ Segnalazione in carico ○

Segnalazione sospesa ○ Lavori in corso ○

Priorità calcolata **195000**

Stralcio suggerito **07° STRALCIO**

Tipo di interesse

INTERESSATA DAL P.E.B.A.

aggiornato al 15/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

UNITA' URBANA

CONTRA' SANTA BARBARA	**8410**

STIMA TOTALE UNITA' URBANA	**€. 24.542,34**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2174**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' SANTA BARBARA	**8410**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione della rampa esistente e **ricostruzione** della stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120 (se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a 10 m è necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile anche a distanza al fine di ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Scivolo con **pendenza eccessiva**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.724,16

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**6,00**

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2175**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' SANTA BARBARA	**8410**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione della rampa esistente e **ricostruzione** della stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120 (se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a 10 m è necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile anche a distanza al fine di ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

L'attraversamento pedonale tra la parte di raccordo tra la sede carrabile e la parte in rilevato presente uno scivolo troppo pendente e un gradino di 12 cm. Raccordare in modo idoneo. Poiché l'attraversamento tu risulta in corrispondenza di due tombini valutare l'ipotesi di spostare la traversa oltre tombini

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Scivolo con **pendenza eccessiva**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.724,16

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**6,00**

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2176**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' SANTA BARBARA	**8410**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 9,50

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2177**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' SANTA BARBARA	**8410**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.121,76

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**4,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2178**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' SANTA BARBARA	**8410**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Realizzazione a fianco del percorso esistente, di una nuova pavimentazione pedonale, identica alla preesistente, aumentando la larghezza complessiva del percorso. Per consentirne l'uso da parte di persone in carrozzina, la larghezza minima dovrà essere di cm. 90/120.
La superficie calpestabile sarà compatta ed omogenea. Le fugature prive di risalti e non superiori a cm. 0,5. La pendenza trasversale nel suo complesso non dovrà superare l'1%.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

A causa della presenza del cantiere temporaneo il percorso pedonale è ridotto a 70 cm Per circa 1 m

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di percorso accessibile (**sottodimensionato**)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 194,57

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,60**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2179**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' SANTA BARBARA	**8410**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 152,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**8,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2180**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' SANTA BARBARA	**8410**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Intervento fino al numero civico 11 compreso

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 2.243,52

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**8,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2181**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' SANTA BARBARA	**8410**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Sostituzione con nuovo in ghisa o altro metallo, avente superficie adeguata e realizzazione di relativo raccordo alla pavimentazione circostante, tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di chiusino/manufatto rete tecnologica con superficie deformata/sconnessa

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Nessuna immagine di supporto

Riferimenti alla normativa Regionale

Importo totale scheda

€. 100,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Note integrative:

Intervento fino al numero civico 11 compreso

Materiale suggerito: **Metallo**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2182**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' SANTA BARBARA	**8410**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 7.712,10

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**27,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2183**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' SANTA BARBARA	**8410**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale misto, assalto per la sede carrabile, trachite per le sedi pedonali, vernice per le strisce pedonali

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 2.434,80

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**20,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2184**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' SANTA BARBARA	**8410**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a **righe parallele** con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Tipo LogesVetEvolution PVC**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione **tattilo-plantare** come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 165,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**2,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2185**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' SANTA BARBARA	**8410**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento tramite asporto della pavimentazione esistente e riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del tappetino d'usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Conglomerato cementizio**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 170,27

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2186**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' SANTA BARBARA	**8410**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Il marciapiede presenta larghezza variabile da un altro davanti al punto più stretto di 75 m il percorso caratterizzato daDalla presenza di Pozzetti e caditoieche hanno la superficie è formata e sconnessioni

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 2.804,40

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**10,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2187**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' SANTA BARBARA	**8410**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1.586,10

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**15,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2188**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' SANTA BARBARA	**8410**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Ricollocare il cestino getta rifiuti verso il margine esterno o interno, qualora possibile, del percorso pedonale in modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub vedenti o persone anziane accompagnate.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

2 cassonetti da ricollocare poiché riducono il passaggio pedonale a meno di 80 cm.

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da **cestino getta rifiuti**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 2.400,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**15,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2189**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' SANTA BARBARA	**8410**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Ricollocare l'oggetto verso il margine esterno o interno, qualora possibile, del percorso pedonale in modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub vedenti o persone anziane accompagnate.

ATTENZIONE !
Accertarsi in diverse occasioni che la fioriera resti nello spazio assegnato.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Le fioriere per la loro collocazione attuale, non addossate al muro, costituiscono ostacolo per i ciechi.

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da **fioriera mal posizionata**.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 0,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**2**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Percorsi Centro Storico

CONTRA' SANTA CORONA

8460



PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Percorsi Centro Storico

CONTRA' SANTA CORONA

8460

Servizi pubblici presenti / Quantità		
Asilo nido	○	
Scuola dell'infanzia	○	
Scuola primaria	○	
Scuola secondaria I° grado	○	
Scuola second. II°grado-U	○	
Scuola second. II°grado-C	○	
Scuola second. II°grado-T	○	
Università	○	
Centro formaz. prof.	○	
Uff. pubbl. statale	○	
Uff. pubbl. regionale	○	
Uff. pubbl. provinciale	○	
Uff. pubbl. comunale	○	
Azienda municipalizzata	○	
Luogo di culto	●	1
Ufficio postale	○	
Istituto di credito	●	2
Poliambulatorio, Terme	○	
Ospedale	○	
Day hospital, Farmacia	○	
ASUR	○	
Casa protetta, R.S.A.	○	
Centro sociale	○	
Centro diurno	○	
Centro sportivo	○	
Centro culturale	●	1
Museo, pinacoteca	●	2
Teatro, cinema, multisala	○	
Albergo, Hotel, B&B	●	1
Rist., pizz., birreria	○	
Esercizio commerciale	●	1
Sede associativa	○	
Stabilimenti balneari	○	
Casa vacanze, colonia	○	
Camping, villaggio	○	
Pubblica sicurezza	○	
Sede giudiziaria	●	1
Stazione aut.,ferr.	○	
Vari rivolti al pubbl.	●	3
Luogo turistico	○	
Parco, giard. pubbl.	○	
Cimitero	○	
Centro commerc., mercato	○	
Nulla di rilevante	○	

Tipo di percorso	
Protetto	●
Porticato	○
Non protetto	○
Misto	○
Strada chiusa	○

Presenza di utenti con disabilità	
Motori	○
Sensoriali	○
Assist. dom.	○
Non autosuff.	○
Anziani>75	○

Traffico pedonale	
scarso	●
medio	○
sostenuto	○
intenso	○

Collocazione Ambito	
Centro storico	●
Residenziale	○
Artigianale	○
Sportiva	○
Servizi	○
Agricola	○
Direzionale	○

Condizione ambientale	
Zona urbanizzata	●
Molto degradata	○
Manutenz. insufficente	●
Manutenz. sufficente	○
Manutenz. buona	○

Traffico veicolare	
scarso	●
medio	○
sostenuto	○
intenso	○

NOTA GENERALE RELATIVA ALL'AMBITO URBANO e ANALISI FERMATE BUS

Ambito Urbano servito dal sistema di trasporto pubblico ○

Si tratta di una via centrale nei pressi del centro storico costituita da due marciapiedi protetti e da una pavimentazione centrale carrabile con fondo in cubetti di porfido la manutenzione generale è insufficiente con la presenza di diverse sconnessioni sui marciapiedi e l'assenza di collegamenti con rampe di pendenza adeguata nei punti di raccordo tra marciapiede e sede carrabile in particolare in corrispondenza delle vie laterali.

Fermata n. 11130 - dislivello marciapiede/strada: 11cm; Larghezza marciapiede 3ml

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Segnalazione in approvazione ○ Segnalazione in carico ○

Segnalazione sospesa ○ Lavori in corso ○

Priorità calcolata **154880**

Stralcio suggerito **07° STRALCIO**

Tipo di interesse

INTERESSATA DAL P.E.B.A.

aggiornato al 15/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

UNITA' URBANA

CONTRA' SANTA CORONA	**8460**

STIMA TOTALE UNITA' URBANA	**€. 111.086,30**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3240**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' SANTA CORONA	**8460**

Descrizione delle criticità rilevata

Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

Importo totale scheda

€. 17.010,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**45,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3241**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' SANTA CORONA	**8460**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche:
- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 41.958,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**111,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3242**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' SANTA CORONA	**8460**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento passo carraio tramite realizzazione di marciapiedi in rilevato, abbassando in parte la quota del percorso esistente, in modo da ottenere un doppio piano inclinato, perpendicolare al senso di marcia e la cui pendenza non supera il 5%. Il manufatto è completo di elemento di raccordo per l'attraversamento dei veicoli (pendenza minima del 15%); la porzione di percorso orizzontale,utile per i pedoni, deve essere di larghezza minima 120 cm.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Passo carraio inadeguato

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 533,86

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**2,00**

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3243**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' SANTA CORONA	**8460**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute al ciottolo**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Miglioramento della pavimentazione esistente mediante a levigatura dei ciottoli, attenuando le asperità prodotte e successiva stilatura al fine di ottenere una maggiore complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 7.732,20

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**31,56**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito: **Sasso lavato**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3244**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' SANTA CORONA	**8460**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 2.247,08

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**11,25**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3245**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' SANTA CORONA	**8460**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di nuovo grigliato previa rimozione dell'esistente. Il grigliato sarà incassato e perfettamente complanare al pavimento e non dovrà avere maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti delle griglie non potranno essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15 mm); per grigliati ad elementi paralleli le fessure dovranno essere poste in senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

Quando le dimensioni delle maglie sono di notevole larghezza e il materiale è la pietra, si suggerisce di fissare una lamiera preforata, in ottone con fori non superiori ai 10/15 mm. per ogni foro del manufatto.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 481,98

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3246**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' SANTA CORONA	**8460**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute al ciottolo**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Miglioramento della pavimentazione esistente mediante a levigatura dei ciottoli, attenuando le asperità prodotte e successiva stilatura al fine di ottenere una maggiore complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 17.640,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**72,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito: **Sasso lavato**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3247**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' SANTA CORONA	**8460**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1.797,66

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**9,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3248**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' SANTA CORONA	**8460**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 498,75

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**26,25**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3249**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' SANTA CORONA	**8460**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di nuovo grigliato previa rimozione dell'esistente. Il grigliato sarà incassato e perfettamente complanare al pavimento e non dovrà avere maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti delle griglie non potranno essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15 mm); per grigliati ad elementi paralleli le fessure dovranno essere poste in senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

Quando le dimensioni delle maglie sono di notevole larghezza e il materiale è la pietra, si suggerisce di fissare una lamiera preforata, in ottone con fori non superiori ai 10/15 mm. per ogni foro del manufatto.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 963,96

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**2**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3250**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' SANTA CORONA	**8460**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.682,64

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**6,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3251**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' SANTA CORONA	**8460**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione della rampa esistente e **ricostruzione** della stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120 (se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a 10 m è necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile anche a distanza al fine di ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Scivolo con **pendenza eccessiva**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.471,28

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**5,12**

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3252**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' SANTA CORONA	**8460**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Riduzione delle radici, demolizione e ripristino di parte della pavimentazione, tramite stesura del tappetino d'usura di spessore fino a 6 cm, al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza longitudinale non superiore al 5% e trasversale non superiore all'1%.
Se la soluzione non risolve il problema, può essere necessario adottare un marciapiede a raso che consenta alle persone di scendere sulla sede stradale (soluzione non sufficientemente cautelativa nei confronti del pedone) oppure individuare attraversamenti pedonali che consentono di proseguire il percorso sull'altro lato.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Le radici dell'albero sollevando una porzione della pavimentazione hanno causato una pendenza trasversale eccessiva

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione sconnessa/deformata per la presenza di radici affioranti

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.248,65

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**5,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3253**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' SANTA CORONA	**8460**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 2.828,55

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**26,75**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3254**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' SANTA CORONA	**8460**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute al ciottolo**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Miglioramento della pavimentazione esistente mediante a levigatura dei ciottoli, attenuando le asperità prodotte e successiva stilatura al fine di ottenere una maggiore complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 12.779,20

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**52,16**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito: **Sasso lavato**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **3255**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' SANTA CORONA	**8460**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di “Attenzione/Servizio”, ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.
ATTENZIONE !
Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Massello autobloccante**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l’intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 212,50

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**2,5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Percorsi Centro Storico

PIAZZA DEI SIGNORI

8920



PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Percorsi Centro Storico

PIAZZA DEI SIGNORI

8920

Servizi pubblici presenti / Quantità		
Asilo nido	○	
Scuola dell'infanzia	○	
Scuola primaria	○	
Scuola secondaria I° grado	○	
Scuola second. II°grado-U	○	
Scuola second. II°grado-C	○	
Scuola second. II°grado-T	○	
Università	○	
Centro formaz. prof.	○	
Uff. pubbl. statale	○	
Uff. pubbl. regionale	○	
Uff. pubbl. provinciale	○	
Uff. pubbl. comunale	●	2
Azienda municipalizzata	○	
Luogo di culto	●	1
Ufficio postale	○	
Istituto di credito	○	
Poliambulatorio, Terme	○	
Ospedale	○	
Day hospital, Farmacia	●	1
ASUR	○	
Casa protetta, R.S.A.	○	
Centro sociale	○	
Centro diurno	○	
Centro sportivo	○	
Centro culturale	○	
Museo, pinacoteca	●	1
Teatro, cinema, multisala	○	
Albergo, Hotel, B&B	○	
Rist., pizz., birreria	●	6
Esercizio commerciale	●	16
Sede associativa	○	
Stabilimenti balneari	○	
Casa vacanze, colonia	○	
Camping, villaggio	○	
Pubblica sicurezza	○	
Sede giudiziaria	○	
Stazione aut.,ferr.	○	
Vari rivolti al pubbl.	○	
Luogo turistico	○	
Parco, giard. pubbl.	○	
Cimitero	○	
Centro commerc., mercato	○	
Nulla di rilevante	○	

Tipo di percorso	
Protetto	●
Porticato	○
Non protetto	○
Misto	○
Strada chiusa	○

Presenza di utenti con disabilità	
Motori	○
Sensoriali	○
Assist. dom.	○
Non autosuff.	○
Anziani>75	○

Traffico pedonale	
scarso	○
medio	○
sostenuto	●
intenso	○

Collocazione Ambito	
Centro storico	●
Residenziale	○
Artigianale	○
Sportiva	○
Servizi	○
Agricola	○
Direzionale	○

Condizione ambientale	
Zona urbanizzata	○
Molto degradata	○
Manutenz. insufficente	○
Manutenz. sufficente	○
Manutenz. buona	●

Traffico veicolare	
scarso	○
medio	○
sostenuto	○
intenso	○

NOTA GENERALE RELATIVA ALL'AMBITO URBANO e ANALISI FERMATE BUS

Ambito Urbano servito dal sistema di trasporto pubblico ○

La piazza si presenta attualmente in buono stato, con alcune fugature e sconnessioni nella pavimentazione in trachite. Presenta vari esercizi commerciali ed alcun edificio con funzione pubblica.
La parte "coperta" della piazza, sotto i portici, la pavimentazione in trachite invece é in molti punti antica e sconnessa e non sono sufficienti fugature per risolvere il problema.
Il dislivello con Piazza delle erbe è al momento superabile attraverso una scala priva di corrimano, si pensa comunque sia necessaria l'introduzione di un impianto di sollevamento per permettere alle persone con disabilità il facile accesso.

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Segnalazione in approvazione ○ Segnalazione in carico ○
Segnalazione sospesa ○ Lavori in corso ○

Priorità calcolata **138240**

Stralcio suggerito **08° STRALCIO**

Tipo di interesse

INTERESSATA DAL P.E.B.A.

aggiornato al 15/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

UNITA' URBANA

PIAZZA DEI SIGNORI 8920

STIMA TOTALE UNITA' URBANA €. 439.074,45

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2190**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.121,76

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**4,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2191**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Dotazione di corrimano **su entrambi i lati della rampa**, di diametro mm 40, fissato con appositi sostegni a terra a cm 80 di altezza su tutto lo sviluppo della rampa stessa e, possibilmente, con prolungamento in piano per cm 50 di lunghezza.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

La misura indicata si riferisce entrambi i lati della rampa. La rampa copre un dislivello di 30 cm in quanto primo gradino di 12 è l'ultimo di 18 non rispetta la pendenza prescritto dalla normativa vigente ovvero del 5% ma poiché è in piazza dei signori per la collocazione a una logica in quanto non invade la piazza ed è a filo della gradonata non si prevede la rimozione è la sostituzione con un altro tipo di rampa

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Percorso in pendenza **privo di corrimano**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 106,80

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**5**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2192**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Arrotondamento dell’angolo mediante fresatura del materiale.
La fresatura può essere una superficie inclinata a 45° oppure arrotondata manualmente con utensile idoneo (raggio di smussatura non inferiore a 1 cm)

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Importo totale scheda

€. 496,00

Note integrative:

La misura indicata si riferisce entrambi i lati della rampa

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**2,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Materiale suggerito: **Trachite**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2193**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Nell'intervento è incluso rifacimento di fugature in sabbia cemento di alcuni punti in cui i Masegni ne sono sprovvisti

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 701,10

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**2,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2194**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Arrotondamento dell’angolo mediante fresatura del materiale.
La fresatura può essere una superficie inclinata a 45° oppure arrotondata manualmente con utensile idoneo (raggio di smussatura non inferiore a 1 cm)

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Importo totale scheda

€. 496,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**2,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2195**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Arrotondamento dell’angolo mediante fresatura del materiale.
La fresatura può essere una superficie inclinata a 45° oppure arrotondata manualmente con utensile idoneo (raggio di smussatura non inferiore a 1 cm)

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino max 2,5 cm

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 496,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**2,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2196**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Parte della pavimentazione presenta mancanza di materiale in alcuni punti
Sconnessioni dovute a mancanza di fugature in sabbia e cemento

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 4.206,60

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**15,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2197**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Demolizione della rampa esistente e **ricostruzione** della stessa con pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%.
La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta.
La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120 (se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a 10 m è necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile anche a distanza al fine di ottenere anche una buona presegnalazione per ipovedenti.

-
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Dell'intervento incluso l'arrotondamento dello spigolo del gradino

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Scivolo con **pendenza eccessiva**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.436,80

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**5,00**

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2198**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Si segnalano assenza di porzioni di materiale Fugatura

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 2.243,52

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**8,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2199**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.121,76

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**4,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2200**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo



Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 22.435,20

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**80,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2201**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 228,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**12,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2202**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 280,44

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2203**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 285,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**15,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2204**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 114,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**6,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2205**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Porti le gradinate in marmo presentano sconnessioni e mancanza di porzioni di materiale

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 112.176,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**400,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2206**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 3.420,00

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**180,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2207**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

In alcuni punti la pavimentazione presenta da assenza di materiale con la sconnessione avvallamenti

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 50.479,20

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**180,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2208**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

La pavimentazione presenta anche la mancanza di tubature in sabbia cemento l'intervento andrà risolvere anche questa problematica

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 55.555,16

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**198,10**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **2209**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

La pavimentazione presenta anche la mancanza di tubature in sabbia cemento l'intervento andrà risolvere anche questa problematica. Si segnala la presenza di platea sul lato sinistro qui dove ci sono i civici pari dal numero 22 al numero 26

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 55.555,16

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**198,10**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **387**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di nuovo grigliato previa rimozione dell'esistente. Il grigliato sarà incassato e perfettamente complanare al pavimento e non dovrà avere maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti delle griglie non potranno essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15 mm); per grigliati ad elementi paralleli le fessure dovranno essere poste in senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

Quando le dimensioni delle maglie sono di notevole larghezza e il materiale è la pietra, si suggerisce di fissare una lamiera preforata, in ottone con fori non superiori ai 10/15 mm. per ogni foro del manufatto.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 481,98

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **388**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Eliminare l'oggetto che costituisce barriera al passaggio pedonale.

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da fioriera, albero o cespuglio

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Importo totale scheda

€. 0,00

Note integrative:

Eliminazione delle due fioriere e ricollocazione dell'espositore di orologi

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**3**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Materiale suggerito:

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **389**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di **2/30 cm**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 370,50

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,32**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **390**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 0,76

Note integrative:

Di fronte a gallery gfc

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,04**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **391**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1,14

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,06**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **392**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 168,26

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,60**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **393**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 0,38

Note integrative:

Di fronte al bar venticinque

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,02**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **394**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Di fronte gallery gfc

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 630,99

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**2,25**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **395**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Fugatura a dx e sx delle pietre poste trasversalmente

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 87,40

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**4,60**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **396**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Sostituzione con nuovo di tipo a riempimento (per pietra/marmo o altro materiale trattato per la percezione tattile), realizzazione di pavimentazione e relativo raccordo alla pavimentazione circostante, tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di chiusino/manufatto rete tecnologica con superficie deformata/sconnessa

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Nessuna immagine di supporto

Importo totale scheda

€. 238,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **397**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di nuovo grigliato previa rimozione dell'esistente. Il grigliato sarà incassato e perfettamente complanare al pavimento e non dovrà avere maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti delle griglie non potranno essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15 mm); per grigliati ad elementi paralleli le fessure dovranno essere poste in senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

Quando le dimensioni delle maglie sono di notevole larghezza e il materiale è la pietra, si suggerisce di fissare una lamiera preforata, in ottone con fori non superiori ai 10/15 mm. per ogni foro del manufatto.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Sono 23 le caditoie inadeguate, poste lungo la linea. 0,35 x 0,7 m dimensione di cadauna.

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 2.715,96

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**5,64**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **398**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di nuovo grigliato previa rimozione dell'esistente. Il grigliato sarà incassato e perfettamente complanare al pavimento e non dovrà avere maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti delle griglie non potranno essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15 mm); per grigliati ad elementi paralleli le fessure dovranno essere poste in senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

Quando le dimensioni delle maglie sono di notevole larghezza e il materiale è la pietra, si suggerisce di fissare una lamiera preforata, in ottone con fori non superiori ai 10/15 mm. per ogni foro del manufatto.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Sono 23 le caditoie inadeguate, poste lungo la linea. 0,35 x 0,7 m dimensione di cadauna.

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 2.715,96

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**5,64**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **399**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Fugatura a dx e sx delle pietre poste trasversalmente. Non è costante lungo tutta la linea ma è da rifugare in maniera puntuale

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 83,60

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**4,40**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **400**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di nuovo grigliato previa rimozione dell'esistente. Il grigliato sarà incassato e perfettamente complanare al pavimento e non dovrà avere maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti delle griglie non potranno essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15 mm); per grigliati ad elementi paralleli le fessure dovranno essere poste in senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

Quando le dimensioni delle maglie sono di notevole larghezza e il materiale è la pietra, si suggerisce di fissare una lamiera preforata, in ottone con fori non superiori ai 10/15 mm. per ogni foro del manufatto.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Sono 15 le caditoie inadeguate, poste lungo la linea. 0,35 x 0,7 m dimensione di cadauna.

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.771,28

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**3,68**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **401**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 1,14

Note integrative:

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,06**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **402**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Somma dei due elementi

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 269,22

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,96**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **403**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 3,80

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **404**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 841,32

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**3,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **405**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 3,04

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,16**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **406**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 3,42

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,18**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **407**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 0,57

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,03**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Note integrative:

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **408**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 0,38

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,02**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **409**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 68,71

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,25**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **410**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 841,32

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**3,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **411**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 2,28

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,12**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **412**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 44,87

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,16**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **413**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 0,08

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **414**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di chiusino/manufatto rete tecnologica con superficie deformata/sconnessa

Descrizione prestazionale dell'intervento

Sostituzione con nuovo di tipo a riempimento (per pietra/marmo o altro materiale trattato per la percezione tattile), realizzazione di pavimentazione e relativo raccordo alla pavimentazione circostante, tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Nessuna immagine di supporto

Riferimenti alla normativa Regionale

Importo totale scheda

€. 66,64

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,28**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **415**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di **2/30 cm**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 875,72

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**3,12**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **416**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di nuovo grigliato previa rimozione dell'esistente. Il grigliato sarà incassato e perfettamente complanare al pavimento e non dovrà avere maglie con vuoti tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti delle griglie non potranno essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15 mm); per grigliati ad elementi paralleli le fessure dovranno essere poste in senso ortogonale alla principale direzione di marcia.

Quando le dimensioni delle maglie sono di notevole larghezza e il materiale è la pietra, si suggerisce di fissare una lamiera preforata, in ottone con fori non superiori ai 10/15 mm. per ogni foro del manufatto.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

1 x 1,5 . Sono 4 in tutto. 6 metri lunghezza totale

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 4.819,80

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**4**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**6,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **417**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di **2/30 cm**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Importo totale scheda

€. 875,72

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**3,12**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Materiale suggerito: **Trachite**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **418**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 2.355,70

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**8,40**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **419**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 84,13

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,30**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **420**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 2,66

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,14**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **421**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 841,32

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**3,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **422**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 0,95

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,05**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **423**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 2,28

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,12**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **424**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Sostituzione con nuovo di tipo a riempimento (per pietra/marmo o altro materiale trattato per la percezione tattile), realizzazione di pavimentazione e relativo raccordo alla pavimentazione circostante, tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di chiusino/manufatto rete tecnologica con superficie deformata/sconnessa

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Nessuna immagine di supporto

Importo totale scheda

€. 238,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **425**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di chiusino/manufatto rete tecnologica con superficie deformata/sconnessa

Descrizione prestazionale dell'intervento

Sostituzione con nuovo di tipo a riempimento (per pietra/marmo o altro materiale trattato per la percezione tattile), realizzazione di pavimentazione e relativo raccordo alla pavimentazione circostante, tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Nessuna immagine di supporto

Riferimenti alla normativa Regionale

Importo totale scheda

€. 238,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **426**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 0,04

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **427**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 56,09

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **428**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Sostituzione con nuovo di tipo a riempimento (per pietra/marmo o altro materiale trattato per la percezione tattile), realizzazione di pavimentazione e relativo raccordo alla pavimentazione circostante, tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di chiusino/manufatto rete tecnologica con superficie deformata/sconnessa

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Nessuna immagine di supporto

Importo totale scheda

€. 238,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **429**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 67,31

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,24**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **430**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 1,52

Note integrative:

In questo punto Sono necessarie varie fugature

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,08**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **431**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Sostituzione con nuovo di tipo a riempimento (per pietra/marmo o altro materiale trattato per la percezione tattile), realizzazione di pavimentazione e relativo raccordo alla pavimentazione circostante, tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di chiusino/manufatto rete tecnologica con superficie deformata/sconnessa

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Nessuna immagine di supporto

Importo totale scheda

€. 238,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **432**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Sostituzione con nuovo di tipo a riempimento (per pietra/marmo o altro materiale trattato per la percezione tattile), realizzazione di pavimentazione e relativo raccordo alla pavimentazione circostante, tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di chiusino/manufatto rete tecnologica con superficie deformata/sconnessa

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Nessuna immagine di supporto

Importo totale scheda

€. 952,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**4,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **433**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo perfettamente complanare al pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti di inciampo o rimodellare la pavimentazione circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Riposizionarlo dato che al momento si trova sprofondato

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 268,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **434**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 140,22

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **435**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 841,32

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**3,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **436**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 4,75

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,25**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **437**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 70,11

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,25**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **438**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Importo totale scheda

€. 1,90

Note integrative:

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,10**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **439**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Furgatura in sabbia e cemento**

Descrizione delle criticità rilevata

Pavimentazione con **sconnessioni dovute alle fugature**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 9,50

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**0,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **440**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 61.696,80

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**220,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **441**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Note integrative:

Inserimento di un corrimano per accedere a Piazza delle erbe ad entrambi i lati della scala. La quantità in metri lineari indicata rappresenta la somma dei due corrimano

Materiale suggerito: **Metallo**

Descrizione delle criticità rilevata

Corrimano: **assenza/inadeguatezza**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 1.344,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**8,4**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **442**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Note integrative:

Inserimento di un corrimano per accedere a Piazza delle erbe ad entrambi i lati della scala. La quantità in metri lineari indicata rappresenta la somma dei due corrimano

Materiale suggerito: **Metallo**

Descrizione delle criticità rilevata

Corrimano: **assenza/inadeguatezza**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 960,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	**6**
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **512**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Installazione di piattaforma elevatrice **con struttura in alluminio per esterno/interno.**
Dimensione del vano 1490x1600 mm
Corsa 6.30 m
Portata 250 Kg
Velocità 0.15 m/s
Fermate/servizi 3/3
Fossa 120 mm incassata
Distanza locale macchine – vano 1000 mm
Dislivello locale macchine – fossa 100 mm
Organi di sollevamento: Pistone oleodinamico.
Cabina: dimensioni interne 800x1200 mm
Profili in alluminio anodizzato
Cielino completo di luce d'emergenza in caso di blackout.
Ante di accesso in lamiera plastificata
Bottoniera di cabina su piastra di acciaio inox satinato
Pulsanti di comando ai piani
Porte di piano
Accesso fronte con apertura di 750 mm, porta a

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 22

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

piattaforma elevatrice: assenza

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 10.000,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 07/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1369**

Nome unità urbana	ID
PIAZZA DEI SIGNORI	**8920**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Trachite**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 27.483,12

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**98,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 04/05/2019

PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Percorsi Centro Storico

CONTRA' VESCOVADO

9475



PEBA VICENZA
Scheda di Progetto spazio urbano

Percorsi Centro Storico

CONTRA' VESCOVADO — 9475

Servizi pubblici presenti / Quantità		
Asilo nido	○	
Scuola dell'infanzia	○	
Scuola primaria	○	
Scuola secondaria I° grado	○	
Scuola second. II°grado-U	○	
Scuola second. II°grado-C	○	
Scuola second. II°grado-T	○	
Università	○	
Centro formaz. prof.	○	
Uff. pubbl. statale	○	
Uff. pubbl. regionale	○	
Uff. pubbl. provinciale	○	
Uff. pubbl. comunale	○	
Azienda municipalizzata	○	
Luogo di culto	○	
Ufficio postale	○	
Istituto di credito	○	
Poliambulatorio, Terme	○	
Ospedale	○	
Day hospital, Farmacia	○	
ASUR	○	
Casa protetta, R.S.A.	○	
Centro sociale	○	
Centro diurno	○	
Centro sportivo	○	
Centro culturale	○	
Museo, pinacoteca	○	
Teatro, cinema, multisala	○	
Albergo, Hotel, B&B	○	
Rist., pizz., birreria	●	1
Esercizio commerciale	●	10
Sede associativa	○	
Stabilimenti balneari	○	
Casa vacanze, colonia	○	
Camping, villaggio	○	
Pubblica sicurezza	○	
Sede giudiziaria	○	
Stazione aut.,ferr.	○	
Vari rivolti al pubbl.	○	
Luogo turistico	○	
Parco, giard. pubbl.	○	
Cimitero	○	
Centro commerc., mercato	○	
Nulla di rilevante	○	

Tipo di percorso	
Protetto	●
Porticato	○
Non protetto	○
Misto	○
Strada chiusa	○

Presenza di utenti con disabilità	
Motori	○
Sensoriali	○
Assist. dom.	○
Non autosuff.	○
Anziani>75	○

Traffico pedonale	
scarso	○
medio	●
sostenuto	○
intenso	○

Collocazione Ambito	
Centro storico	●
Residenziale	○
Artigianale	○
Sportiva	○
Servizi	○
Agricola	○
Direzionale	○

Condizione ambientale	
Zona urbanizzata	●
Molto degradata	○
Manutenz. insufficente	●
Manutenz. sufficente	○
Manutenz. buona	○

Traffico veicolare	
scarso	●
medio	○
sostenuto	○
intenso	○

NOTA GENERALE RELATIVA ALL'AMBITO URBANO e ANALISI FERMATE BUS

Ambito Urbano servito dal sistema di trasporto pubblico ○

Nella Via si affacciano gli edifici dove sono collocati: il museo diocesano di Vicenza e la Cattedrale di S. Maria Annunziata.

SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Segnalazione in approvazione ○ Segnalazione in carico ○

Segnalazione sospesa ○ Lavori in corso ○

Priorità calcolata **84480**

Stralcio suggerito **09° STRALCIO**

Tipo di interesse

INTERESSATA DAL P.E.B.A.

aggiornato al 15/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

UNITA' URBANA

CONTRA' VESCOVADO 9475

STIMA TOTALE UNITA' URBANA €. 28.284,36

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1238**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' VESCOVADO	**9475**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 225,37

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**2,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1239**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' VESCOVADO	**9475**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 819,52

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**8,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1240**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' VESCOVADO	**9475**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Sostituzione della caditoia con nuovo manufatto che verrà incassato e reso perfettamente complanare al pavimento. La caditoia non dovrà presentare fessure tali da costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, tacchi o bastoni. I vuoti non potranno essere attraversati da sfere di diametro superiore ai 20 mm (preferibilmente non superiore a 15 mm); eventuali fessure parallele dovranno essere poste in senso ortogonale alla principale direzione di marcia.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Caditoia inadeguata

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 333,98

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1241**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' VESCOVADO	**9475**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

82 cm

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

Cad. - a corpo - n.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1242**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' VESCOVADO	**9475**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 5.070,78

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**49,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1243**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' VESCOVADO	**9475**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Il marciapiede largo 1 m e 30.

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 122,93

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1244**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' VESCOVADO	**9475**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Il marciapiede largo 1 m e 30.

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 122,93

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1245**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' VESCOVADO	**9475**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Il marciapiede largo 1 m e 30.

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 122,93

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,20**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1246**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' VESCOVADO	**9475**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Il marciapiede largo 1 m e 30.

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 102,44

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1247**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' VESCOVADO	**9475**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Il marciapiede largo 0,8 m

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 102,44

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1248**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' VESCOVADO	**9475**

Descrizione delle criticità rilevata

Marciapiede di dimensioni ridotte.

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rialzo della sede stradale sino alla quota del cordolo del marciapiede, al fine di **favorire la continuità della direzione pedonale facilitando l'attraversamento dei pedoni sull'altro lato della strada**.
La necessità è data dal garantire la continuità della direzione in situazioni in cui il marciapiede rialzato ha larghezze inferiori a cm. 75. La stessa soluzione si adotta anche nel caso di ingresso a vicoli ed, in ogni caso, in area Z.T.L. o pedonale.

La pavimentazione utilizzata, sarà la medesima già presente.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Importo totale scheda

€. 1.552,00

Note integrative:

In corrispondenza dell'incrocio il marciapiede si restringe Tino una misura di 0,60 cm.

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**4,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

Materiale suggerito: **Trachite**

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1249**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' VESCOVADO	**9475**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **riporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 154,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**1,54**

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1250**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' VESCOVADO	**9475**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di **2/30 cm**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 583,79

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**4,40**

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1251**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' VESCOVADO	**9475**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Trattamento della pavimentazione del gradino con **cera** antisdrucciolo.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Note integrative:

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

sdrucciolevolezza del gradino

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Nessuna immagine di supporto

Importo totale scheda

€. 5.952,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**96,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1252**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' VESCOVADO	**9475**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Protezione dell'ostacolo attraverso **l'inserimento di struttura appoggiata al pavimento** atta a garantire sicurezza e protezione antiurto. Con totale assenza di spigoli vivi e fissaggi a parete con clip di sicurezza anch'esse smussate e arrotondate. Nel caso la struttura sia costituita da ringhiera le sbarre verticali dovranno essere collocate a distanza inferiore a 10 cm l'una dall'altra per impedire l'attraversamento della barriera di protezione.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Sporgenza di 0,17 m a partire da 50 cm da terra

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo sporgente dal muro: **da proteggere**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 800,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**4**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1253**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' VESCOVADO	**9475**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **riporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 2.488,80

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**10,20**

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1254**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' VESCOVADO	**9475**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.
Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei materiali.
Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di **2/30 cm**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 410,72

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	**4,00**

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1255**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' VESCOVADO	**9475**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 3.841,50

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**37,50**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1256**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' VESCOVADO	**9475**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.
La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

Descrizione delle criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione



Importo totale scheda

€. 2.114,80

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**20,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1257**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' VESCOVADO	**9475**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Ricollocare il cestino getta rifiuti verso il margine esterno o interno, qualora possibile, del percorso pedonale in modo da non costituire intralcio per le persone non vedenti e sub vedenti o persone anziane accompagnate.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Note integrative:

Ricollocazione del cestino in un luogo più consono in quanto si trova attualmente in corrispondenza dell'attraversamento pedonale.

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo costituito da **cestino getta rifiuti**

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 160,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1258**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' VESCOVADO	**9475**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 614,64

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**6,00**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1259**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' VESCOVADO	**9475**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo perfettamente complanare al pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti di inciampo o rimodellare la pavimentazione circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Ghisa**

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 240,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1260**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' VESCOVADO	**9475**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo perfettamente complanare al pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti di inciampo o rimodellare la pavimentazione circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Materiale suggerito: **Ghisa**

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 240,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1261**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' VESCOVADO	**9475**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo perfettamente complanare al pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti di inciampo o rimodellare la pavimentazione circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Marciapiede largo 1 m e 10.

Materiale suggerito: **Ghisa**

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 240,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1262**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' VESCOVADO	**9475**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo perfettamente complanare al pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti di inciampo o rimodellare la pavimentazione circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

Marciapiede largo 1 m e 10.

Materiale suggerito: **Ghisa**

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 240,00

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	**1**
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1263**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' VESCOVADO	**9475**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo perfettamente complanare al pavimento.
Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti di inciampo o rimodellare la pavimentazione circostante.

ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14
Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3
Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Note integrative:

1,06 mi.

Materiale suggerito:

Descrizione delle criticità rilevata

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

Dati dimensionali intervento

Metri lineari

Cad. - a corpo - n.

Totale mq. Passo Carraio

Superficie mq.

Piazzola mq.

Superficie rampe mq.

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1264**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' VESCOVADO	**9475**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 163,90

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**1,60**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019

PEBA VICENZA - AMBITO URBANO
CRITICITA' RILEVATE

SCHEDA N. **1265**

Nome unità urbana	ID
CONTRA' VESCOVADO	**9475**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.
ATTENZIONE !
Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Riferimenti alla normativa Regionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

Descrizione delle criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Foto del rilievo

Immagine esempio soluzione

Importo totale scheda

€. 1.464,89

Dati dimensionali intervento

Metri lineari	
Cad. - a corpo - n.	
Totale mq. Passo Carraio	
Superficie mq.	**14,30**
Piazzola mq.	
Superficie rampe mq.	

Data del sopralluogo: 02/05/2019